

2/1.1.40.1 НАСЛОВНА СТРАНА

2/1. ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈА

Инвеститор:	„Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. Немањина 6/4, Београд
Наручилац:	Конзорцијум фирми: China Railway International Corporation Ltd. China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
Објекат:	Пруга Београд - Суботица државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) , у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци
Врста техничке документације:	ПГД - Пројекат за грађевинску дозволу
Назив и ознака дела пројекта:	ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈА - 2/1.1.40 Пројекат надвожњака на км 163+566.52
За грађење / извођење радова:	Нова градња
Пројектант:	China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd Косте Рацина 166 11000 Београд, Србија
Одговорно лице пројектанта:	Генерални директор: 耿欣 (Генг Ксин)  XIN GENG Digitally signed by XIN GENG Date: 2021.07.30 10:21:51 +02'00'
Потпис:	Ненад Тодоровић, дипл. грађ. инж. Лиценца број: 310 И642 10  НЕНАД ТОДОРОВИЋ 007591578 Sign Digitally signed by НЕНАД ТОДОРОВИЋ 007591578 Sign Date: 2021.07.29 17:01:28 +02'00'
Одговорни пројектант:	
Потпис:	
Број дела пројекта:	2020-001-ГС-2/1.1.40
Место и датум:	Београд, април 2021.год.

ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

2/1-1.40 ПРОЈЕКАТ НАДВОЖЊАКА НА КМ 163+566.52

Објекта: Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), **ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)**, у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци, на основу Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС” бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. Закон, 9/20 и 52/21) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта (“Службени гласник РС”, бр. 73/2019), извршена је техничка контрола предметне документације, од стране предузећа CESTRA d.o.o. Београд.

ПРОЈЕКАТ СЕ ПРИХВАТА

Вршилац техничке контроле:

CESTRA d.o.o,
Макензијева 57, Београд

Број лиценце:

351-02-03374/2020-09 од 18.03.2021.

Одговорно лице/Заступник:

Директор:
Драган Милић, дипл.грађ.инж.

Потпис:

	Dragan Milić Digitally signed by Dragan Milić Date: 2021.08.04 14:45:41 +02'00'
---	--

Вршилац техничке контроле:

Драган Милић, дипл.грађ.инж.

Број лиценце:

312 E503 07

Потпис:

	Dragan Milić Digitally signed by Dragan Milić Date: 2021.08.04 14:45:11 +02'00'
---	--

Вршилац техничке контроле:

Новак Новаковић, дипл.грађ.инж.

Број лиценце:

310 K201 11

Потпис:

	Novak Novaković Digitally signed by Novak Novaković 387844-2701983761041 761041 Date: 2021.08.04 11:18:59 +02'00'
---	--

Број техничке документације:

A10312-61/21

Место и датум:

Београд, 2021.

2/1.1.40.2 САДРЖАЈ

2/1.1.40.1	Насловна страна	
2/1.1.40.2	Садржај	
2/1.1.40.3	Решење о одређивању одговорног пројектанта	
2/1.1.40.4	Изјава одговорног пројектанта	
2/1.1.40.5	Текстуална документација	
2/1.1.40.5.1	Технички опис	
2/1.1.40.6	Нумеричка документација	
2/1.1.40.6.1	Статички прорачун	
2/1.1.40.6.2	Предмер и предрачун радова	
2/1.1.40.7	Графичка документација	
Цртежи	Назив цртежа	Размера
2020-001-ГС-2/1.1.40.7.Ц01	Изглед моста	1:200
2020-001-ГС-2/1.1.40.7.Ц02	Основа коловоза и подужни пресек	1:200
2020-001-ГС-2/1.1.40.7.Ц03	Попречни пресеци	1:50/1:100
2020-001-ГС-2/1.1.40.7.Ц04	Основа шипова – план обележавања	1:200
2020-001-ГС-2/1.1.40.7.Ц05	Основа монтажних носача	1:200
2020-001-ГС-2/1.1.40.7.Ц06	Шема преднапрезања носача	1:50/1:100

2/3.1.40.3 РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

На основу Члана 128, Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др.закон и 9/2020 и 52/2021) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта ("Службени гласник РС", бр. 73/2019) као:

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

за израду **ПРОЈЕКТА КОНСТРУКЦИЈА - 2/1.1.40 Пројекат надвожњака на км 163+566.52**, који је део ПГД - Пројекта за грађевинску дозволу за изградњу пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), **ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)**, у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци, одређује се:

Ненад Тодоровић, дипл.грађ.инж. _____ 310 И642 10

Пројектант: CHINA RAILWAY DESIGN CORPORATION SERBIA
OGRANAK BEOGRAD, Косте Рацина 166

Одговорно лице/заступник: Генерални директор: Генг Ксин, дипл.инж.

Потпис:



Број техничке документације: 2020-001-ГС-2/1.1.40

Место и датум: Београд, април 2021.год.

2/1.1.40.4 ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

Одговорни пројектант пројекта **ПРОЈЕКТА КОНСТРУКЦИЈА - 2/1.1.40 Пројекат надвожњака на км 163+566.52** који је део ПГД - Пројекта за грађевинску дозволу за изградњу пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), **ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)**, у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци:

Ненад Тодоровић, дипл. грађ.инж.

ИЗЈАВЉУЈЕМ

1. да је пројекат у свему у складу са издатим Локацијским условима:

-бр.ROP-MSGI-28188-LOCH-4/2020, Заводни број: 350-02-00031/2020-14 од 06.04.2020,

-бр.ROP-MSGI-28188-LOCH-4/2020, Заводни број: 350-02-00031/2020-14 од 07.04.2020 - Решење о исправци грешке,

-бр.ROP-MSGI-7141-LOC-1/2020, Заводни број: 350-02-00109/2020-14 од 08.05.2020,

-бр.ROP-MSGI-931-LOC-3/2020, Заводни број: 350-02-00192/2020-14 од 29.05.2020;

2. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке;

3. да је пројекат у свему у складу са начинима за обезбеђење испуњења основних захтева за објекат прописаних елаборатима и студијама.

Одговорни пројектант:

Ненад Тодоровић, дипл. грађ. инж.

Број лиценце:

310 И642 10

Потпис:



Број техничке документације: 2020-001-ГС-2/1.1.40

Место и датум:

Београд, април 2021.год.

2/1.1.40.5 ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2/1.1.40.5.1 ТЕХНИЧКИ ОПИС

1. ТЕХНИЧКИ ОПИС

1.1 Увод

Деоница пруге Нови Сад-Суботица-државна граница (Келебија) представља трећу деоницу пруге Београд-Суботица-државна граница (Келебија).


На новој траси двоколосечне пруге Нови Сад - Суботица (мађарска граница), пројектованој за брзину од 200 km/h, уместо постојећег путног прелаза у нивоу, пројектован је нови друмски надвожњак на стационажи пруге km163+566.52, десног колосека.

Подлоге за пројектовање су:


- Пројектни задатак
- Студија оправданости и Идејни пројекат за модернизацију, реконструкцију и изградњу пруге Београд – Суботица – Државна граница (Келебија), израђен од стране Саобраћајног института ЦИП
- Пројекат за грађевинску дозволу трасе
 - Ситуација и подужни профил
 - Попречни профили терена и саобраћајнице на локацији објекта
- Геолошко геотехнички елаборат за ПГД
- Геодетски елаборат

Укрштање десног колосека пруге и надвожњака је на стационажи км. 163+566.52, под углом од 66.06°.

1.2 Диспозиција



Слика 1 Подужни пресек надвожњака на км 163+566.52



Слика 2. Карактеристичан попречни пресек конструкције надвожњака

Диспозиционо је конструкција надвожњака решена као континуална рамовска конструкција преко девет поља распона $16.65+7 \times 25.20+16.65\text{m}$ са крутом везом над стубовима S4,S5,S6 и S7, и еластомерним лежиштима на стубовима S2,S3,S8 и S9 и на крајњим стубовима. Укупна дужина конструкције горњег строја износи 209.70m. Попречни пресек моста је јединствена конструкција, састављена од десет монтажних носача од преднапрегнутог бетона, који се континуирају изнад средњих стубова. Преко монтажних носача се лије на лицу места АБ коловозна плоча. Заједно са плочом се лију и армиранобетонски попречни носачи изнад средњих стубова, чиме се врши континуирање. Попречни носачи изнад средњих стубова су димензија $b/d=120/205\text{cm}$, а димензије попречних носача изнад крајњих стубова су $b/d=100/205\text{cm}$. Висина главног носача монолитно везаног са плочом, за фазу експлоатације, је $90+21=111\text{cm}$. У попречном пресеку се налази десет носача, а међусобно осовинско растојање између њих је 90cm. Средњи стубови омогућавају ослањање конструкције горњег строја преко армирано-бетонских лежишних греда. Ширина конструкције је дефинисана према усвојеном саобраћајном профилу и износи 9.40m. Саобраћајни профил на мосту чине: коловоз ширине 6.00m, заштитне ограде $2 \times 0.50\text{m}$, обостране пешачке стазе $2 \times 0.75\text{m}$ и ивични венци $2 \times 0.35\text{m}$. На делу надвожњака премошћује се пруга коју чине два колосека на међусобно управном осовинском растојању од 4.75m.

Кота ГИШ-а на месту укрштаја пута и пруге износи +108.73mnm, а кота ДИК-а +116.27mnm. Нивелета пута са подужним падом од 6% на 24m, од места укрштања пута и пруге, прелази у кружну кривину радијуса $R_v=400\text{m}$.

Вертикална кривина се прекида на следећих 24m у супротном правцу, где прелази у подужни пад од 6%. Попречни пад коловоза на мосту је једностран и износи 2.50%, док је пад пешачких стаза 4%, за обе стране. Падови су ка сливницима који су постављени уз заштитну ограду са једне стране моста. Одводњавање плоче се врши сливницима са цевним наставцима за одвођење воде ван зоне моста.

1.3 Конструкција и извођење

С обзиром на усвојено конструктивно решење моста, горњи строј моста се састоји од десет претходно напрегнутих монтажних носача I-пресека, висине 90cm и армирано-бетонске коловозне плоче дебљине 20cm, ливене на лицу места. Ширина коловозне плоче је 8.70m. Монтажни носачи се изводе од бетона C45/55, класе изложености XC4, XD1, XF2 са ребрастом арматуром B500B и челиком за претходно напрезање Y1860 S7-9.3. Уграђени носач мора поседовати EC Production Quality Assurance Certificate. Коловозна плоча се изводи од бетона C40/50, класе изложености XC4, XD1, XF2, са ребрастом арматуром B500B.

Преко бетонске плоче, поставља се хидроизолација у пуној ширини коловозне плоче, а преко ње се по бетонирању пешачких стаза и монтаже заштитних ограда, поставља застор од асфалт бетона у два слоја, укупне дебљине 7cm. Бетон пешачких стаза је везан за коловозну плочу преко бочно испуштених анкера, тако да се не ремети континуитет хидроизолације плоче. У стазама се налазе отвори предвиђени за смештај инсталација и имају парапет дебљине 35cm ради ношења челичне оgrade за пешачке стазе. Додатна заштитна ограда се поставља само у распонима који премошћују пругу. Преко пешачких стаза поставља се застор у виду хабајућег водонепропусног „Anti-skid” слоја дебљине 4 mm.

На пешачким стазама и споју конструкције и крајњих стубова предвиђене су дилатационе справе са капацитетом померања $\pm 125\text{mm}$. Конструкција горњег строја се ослања на крајње стубове, S2,S3,S8 и S9 на по 2 лежишта. Веза главног носача и средњих стубова S4,S5,S6 и S7 је крута, са вертикалном подужном арматуром димензионисаном да прихвати и пренесе хоризонталне утицаје са носеће конструкције.

Код крајњих стубова конструкција моста се ослања директно на пар лежишта чији међусобни размак износи 4,50m. Крајњи стуб чине лежишна греда са парапетом и крилним зидовима која се ослања на три стуба $\varnothing 100\text{cm}$. У горњем делу парапетног зида предвиђен је зуб за ослањање прелазне плоче дебљине 25cm, а у пуној ширини коловоза. Крилни зидови, сваки дебљине 40cm, су изведени са бочне стране крајњих стубова, са конзолном плочом која ће носити пешачки тротоар изнад. Наглавница преноси све утицаје на шест шипова пречника $\varnothing 1200\text{mm}$, који су позиционирани у два реда, на међусобном растојању од 3.60m.

Средњи стубови се састоје од два армирано-бетонска стуба попречног пресека 160/80cm, различитих дужина. Лежишна греда дужине 6.70m и димензија попречног пресека 100/120cm се изводи на стубовима S2, S3, S8 и S9, како би носила горњи строј конструкције преко лежишта. Средњи стубови се ослањају преко наглавне греде на 3 шипа пречника $\varnothing 1200\text{mm}$. Стубови и лежишне греде су од бетона C30/37, класе изложености XC4, XD1, XF2, армирани ребрастом арматуром B500B.

1.4 Статички прорачун

За прорачун статичких утицаја је коришћена шема оптерећења LM1, која делује на коловозној плочи, према SRPS EN 1991-2.

Статички систем конструкције је континуални носач дужине $L=16.65+7\cdot 25.2+16.65=209.7\text{m}$. Конструкција надвожњака је моделирана програмом CSiBridge.

Димензионисање карактеристичних пресека свих елемената конструкције моста је урађено према SRPS EN 1992-2.

Ради прорачуна конструкције горњег строја, надвожњак је третиран као тродимензионални модел састављен од монтажних носача са коловозном плочом, ослоначких греда, стубова, наглавница и шипова. Шипови су круто везани на нивоу наглавних греда. Шипови су у хоризонталном и вертикалном правцу ослоњени на еластичне ослонце са крутостима срачунатим према подацима из прелиминарних Геотехничких испитивања.

У статичком прорачуну урађена је анализа оптерећења по важећим Eurocode стандардима. Пројектом за грађевинску дозволу размотрена су следећа оптерећења:

- Сопствена тежина монтажних носача ;
- тежина коловозне плоче;
- додатно стално оптерећење (елементи пешачких стаза, заштитних ограда, ограда пешачких стаза, хидроизолација, застора од аспфалт бетона...);
- претходно напрезање;
- скупљање и течење бетона;
- Утицај скупљања бетонске конструкције је урађен у рачунском моделу и приказан је у одговарајућем случају оптерећења.
- саобраћајно оптерећење је усвојено према „EN 1991-2 Traffic loads on bridges”, Поглавље 4.

Вертикална оптерећења:

- шема оптерећења LM1 – двоосовинско оптерећење (EN 1991-2, чл. 4.3.2)
- корисно оптерећење на пешачким стазама, $q_{fk}=3.0\text{ kN/m}^2$ (EN 1991-2, таб. 4.4a)

Хоризонтална оптерећења:

- силе кочења и покретања возила – делују у равни горње ивице асфалтног застора, у подужном правцу моста;
- активно оптерећење тла на крајње стубове;
- корисно оптерећење на обалоутврди;
- Температурни утицаји;

Прорачун оптерећења услед дејства температуре је урађен према стандарду „EN 1991-1-5 Thermal actions”. Опсег температуре у оси штапа је $\Delta T_{N.con} = -29^{\circ}\text{C}$ и $\Delta T_{N.exp} = 33^{\circ}\text{C}$, под претпоставком да је $T_0 = 10^{\circ}\text{C}$ почетна температура. Као резултат, варијација температуре од $\pm 20^{\circ}\text{C}$, је узета током прорачуна лежишта и дилатационих спојница;

За компоненте вертикалне температурне разлике усваја се Приступ 2 – учешће нелинеарних промена температуре по висини елемената, према СРПС ЕН 1991-1-5:2017/НА:2017.

Од инцидентних оптерећења Пројектом за грађевинску дозволу су обухваћене:

- сеизмичке силе у складу са стандардима „EN 1998-1 и 1998-2”.

Према карти сеизмичког hazard Србије за максимално хоризонтално убрзање на тлу типа А, са вероватноћом превазилажења од 10% у периоду од 50 година, за повратни период од 475 година, изражено у јединицама гравитационог убрзања, предметни мост спада у зону сеизмичности 0.05g.

Статички прорачун главног носача спроведен је у складу са усвојеном технологијом извођења радова. У првој фази, монтажни носачи прихватају утицаје сопствене тежине, тежине коловозне плоче и претходног напрезања. У другој фази, након бетонирања попречних носача и коловозне плоче тј. континуирања конструкције, главни носач постаје континуални носач, па се утицаји свих осталих оптерећења рачунају у новом статичком моделу континуалног носача.

1.5 Фундирање

Фундирање је урађено на основу геомеханичких извештаја за ПГД.

С обзиром на прорачунато оптерећење од надвожњака и резултате геотехничких истраживања темељи конструкције су на бушеним шиповима $\varnothing 1200\text{mm}$. Темељи су израђени од бетона C30/37, класе изложености XC2.

Максимална нормална сила у шипу пречника $\varnothing 1200\text{mm}$, износи 4199 kN на крајњим стубовима, и 4467.6 kN на средњим стубовима, што је мање од носивости шипова према Геотехничком елаборату за ПГД.

Вредност бочне крутости је дефинисана у геотехничком елаборату. За надвожњаке су усвојене двоструко веће крутости при сеизмичком прорачуну од хоризонталних крутости које су препоручене у геотехничком елаборату за „статичке утицаје”. Како би утврдио осетљивост конструкције доњег строја на промену хоризонталне крутости федера, пројектант је урадио прорачуне за крутости од 5000-10000 kN/m³ и од 25000-50000 kN/m³ за типично хоризонтално оптерећење од температуре t_{con} . Наведеним прорачуном је утврђено да конструкција није осетљивља на промену хоризонталне крутости федера.

1.6 Извођење радова

Радови на изградњи моста се изводе у режиму потпуног затварања на саобраћајници.

Изградња моста обухвата следеће радове:

- припремне радове,
- геодетско обележавање терена,
- израда шипова за средње и крајње стубове моста,
- израду стубова и ослоначких греда на крајњим стубовима, односно лежишних греда на средњим стубовима,
- израду приступних насипа,
- израда монтажних носача,
- израду привремених лежишта за постављање монтажних носача,
- постављање привремених ослонаца да би се обезбедила стабилност лежишне греде (прва фаза попречних носача) за фазу монтаже ПН носача,
- монтажа ПН носача,

- бетонирање коловозне плоче изнад монтажних носача,
- по очвршћавању коловозне плоче и друге фазе попречних носача, уклонити привремене ослободне испод лежишних греда
- хидроизолацију коловозне плоче,
- хидроизолацију пешачких стаза,
- бетонирање пешачких стаза и монтирање заштитних ограда,
- израду дилатационих спојница над крајњим стубовима,
- уградњу инсталација,
- израду и монтажу ограда, као и постављање антикорозивне заштите на исте
- израду коловозног застора,
- постављање саобраћајне сигнализације,
- пробно оптерећење моста.

1.7 Опште напомене

КАРАКТЕРИСТИКЕ МАТЕРИЈАЛА:

Ребраста арматура В 500В

Пројектоване класе бетона:

Претходно напрегнути носачи	C 45/55, XC4, XD1, XF2, PV-II
Коловозна плоча и попречни носачи	C 40/50, XC4, XD1, XF2, PV-II
Ивични венци и пешачке стазе	C 40/50, XC4, XD3, XF4, PV-II
Лежишне греде и квадери	C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I
Средњи стубови	C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I
Крајњи стубови и крилни зидови	C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I
Шипови и наглавне греде	C 30/37, XC2, PV-II
Прелазна плоча	C 30/37, XC4
Мршави бетон	C 12/15, X0

Пројектант је у предрачуноу радова користио цене из Идејног пројекта.

Процењена пројектантска инвестициона вредност радова, на нивоу ПГД, за надвожњак на км 163+566.52, износи: **295 780 582,00 RSD**.

Извођач ће утврдити своју инвестициону вредност.

1.8 Прописи

Пројекат за грађевинску дозволу је израђен у складу са прописима наведеним у тексту који следи.

Примењени закони и стандарди:

- SRPS EN 1990:2012: Еврокод 0 - Основе пројектовања конструкција
- SRPS EN 1990/NA:2012: Еврокод 0 - Основе пројектовања конструкција – Национални прилог
- SRPS EN 1991-1-1:2012: Еврокод 1 – Дејства на конструкције – Део 1-1: Општа дејства - Запреминске тежине, сопствена тежина, корисна оптерећења за зграде
- SRPS EN 1991-1-1/NA:2015: Еврокод 1 – Дејства на конструкције – Део 1-1: Општа дејства - Запреминске тежине, сопствена тежина, корисна оптерећења за зграде - Национални прилог
- SRPS EN 1991-1-3:2017: Еврокод 1 – Дејства на конструкције – Део 1-3: Општа дејства - Оптерећења снегом
- SRPS EN 1991-1-3/NA:2017: Еврокод 1 – Дејства на конструкције – Део 1-3: Општа дејства - Оптерећења снегом - Национални прилог

- SRPS EN 1991-1-4:2012: Еврокод 1 – Дејства на конструкције – Део 1-4: Општа дејства - Дејства ветра
- SRPS EN 1991-1-4/NA:2017: Еврокод 1 – Дејства на конструкције – Део 1-4: Општа дејства - Дејства ветра - Национални прилог
- SRPS EN 1991-1-5:2012: Еврокод 1 – Дејства на конструкције – Део 1-5: Општа дејства - Топлотна дејства
- SRPS EN 1991-1-5/NA:2017: Еврокод 1 – Дејства на конструкције – Део 1-5: Општа дејства - Топлотна дејства - Национални прилог
- SRPS EN 1991-1-7:2012: Еврокод 1 – Дејства на конструкције – Део 1-7: Општа дејства – Инцидентна дејства
- SRPS EN 1991-1-7/NA:2012: Еврокод 1 – Дејства на конструкције – Део 1-7: Општа дејства - Инцидентна дејства - Национални прилог
- SRPS EN 1991-2:2019 - Еврокод 1: Дејства на конструкције – Део 2: Саобраћајна оптерећења на мостовима
- SRPS EN 1991-2/NA:2019 - Еврокод 1: Дејства на конструкције – Део 2: Саобраћајна оптерећења на мостовима - Национални прилог
- SRPS EN 1992-1-1:2015: Еврокод 2 – Пројектовање бетонских конструкција – Део 1.1: Општа правила и правила за зграде
- SRPS EN 1992-1-1/NA:2015: Еврокод 2 – Пројектовање бетонских конструкција – Део 1.1: Општа правила и правила за зграде - Национални прилог
- SRPS EN 1992-2:2014 - Еврокод 2 – Пројектовање бетонских конструкција – Бетонски мостови - Правила пројектовања и конструисања
- SRPS EN 1992-2/NA:2015 - Еврокод 2 – Пројектовање бетонских конструкција – Бетонски мостови - Правила пројектовања и конструисања - Национални прилог
- SRPS EN 1997-1:2017 - Еврокод 7 – Геотехничко пројектовање – Део 1: Општа правила
- SRPS EN 1998-1:2015 - Еврокод 8 – Пројектовање сеизмички отпорних конструкција – Део 1: Општа правила, сеизмичка дејства и правила за зграде
- SRPS EN 1998-1/NA:2018 - Еврокод 8 – Пројектовање сеизмички отпорних конструкција – Део 1: Општа правила, сеизмичка дејства и правила за зграде - Национални прилог
- SRPS EN 1998-2:2012 - Еврокод 8 – Пројектовање сеизмички отпорних конструкција – Део 2: Мостови
- SRPS EN 1998-2/NA:2018 - Еврокод 8 – Пројектовање сеизмички отпорних конструкција – Део 2: Мостови - Национални прилог
- SRPS EN 1998-5:2012 - Еврокод 8 – Пројектовање сеизмички отпорних конструкција – Део 5: Темелји, потпорне конструкције и геотехнички аспекти
- SRPS EN 1998-5/NA:2018 - Еврокод 8 – Пројектовање сеизмички отпорних конструкција – Део 5: Темелји, потпорне конструкције и геотехнички аспекти - Национални прилог

Април 2021, Београд

Одговорни пројектант:



Ненад Тодоровић, дипл. грађ. инж.

бр.лиценце ИКС 310 И642 10

2/1.1.40.6 НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2/1.1.40.6.1 СТАТИЧКИ ПРОРАЧУН

1. СТАТИЧКИ ПРОРАЧУН КОНСТРУКЦИЈЕ НАДВОЖЊАКА НА КМ 163+566.52

Садржај

1.	Статички прорачун конструкције надвожњака на км 163+566.52	
1.1	Материјали	
1.1.1	Арматура	
1.1.2	Бетон	
1.1.3	Каблови за преднапрезање.....	
1.1.4	Парцијални коефицијенти сигурности за материјале	
1.1.5	Заштитни слој бетона	
1.2	Анализа оптерећења.....	
1.2.1	Стално оптерећење	
1.2.2	Додатно стално оптерећење ΔG :	
1.2.3	Притисак земље $G_{k,3}$	
1.2.4	Скупљање и течење	
1.2.5	Променљива оптерећења	
1.2.6	Хоризонтално оптерећење од тла на стубове моста од возила на насипу	
1.2.7	Покретање и заустављање возила	
1.2.8	Утицаји од равномерне температурне промене	
1.2.9	Утицаји од температурне разлике	
1.2.10	Истовременост деловања равномерне температур еи температурне разлике	
1.2.11	Оптерећење ветром F_{wk}	
1.2.12	Оптерећење снегом S_k	
1.2.13	Изванредна оптерећења	
1.3	Принципи комбиновања оптерећења.....	
1.3.1	Комбинације дејстава за сталне или пролазне прорачунске ситуације (основне комб.)	
1.3.2	Комбинације дејстава за сеизмичке прорачунске ситуације	
1.3.3	Комбинације дејстава за инцидентне прорачунске ситуације.....	
1.3.4	Карактеристична комбинација дејстава за неповратна гранична стања употребљивости	
1.3.5	Учестала комбинација дејстава за повратна гранична стања употребљивости	
1.3.6	Квази-стална комбинација дејстава за дуготрајна дејства и изглед конструкције	
1.4	Прорачун коловозне плоче у попречном правцу	
1.4.1	Статички утицаји.....	
1.4.2	Димензионисање	
1.4.3	Прорачун носивости коловозне плоче на савијање.....	
1.5	Прорачун главног носача	
1.5.1	Геометријске карактеристике попречних пресека	
1.5.2	Траса резултанте каблова за преднапрезање	
1.5.3	Губици силе преднапрезања.....	
1.5.4	Контрола напона	
1.5.5	Носивост пресека на савијање.....	
1.5.6	Контрола угиба.....	
1.5.7	Арматура у зони уношења силе преднапрезања	
1.5.8	Прорачун дилатација и лежишта	

1.6	Прорачун попречних носача	
1.6.1	Прорачун крајњег попречног носача са лежишном гредом	
1.6.2	Прорачун средњег попречног носача са лежишном гредом	
1.7	Прорачун средњих стубова	
1.7.1	Статички утицаји у стубовима	
1.7.2	Геометрија пресека и усвојена арматура	
1.7.3	Провера носивост пресека	
1.8	Прорачун шипова средњих стубова	
1.8.1	Прорачун шипова – стуб C2, C9	
1.8.2	Прорачун шипова – стуб C3, C8	
1.8.3	Прорачун шипова – стуб C4, C7	
1.8.4	Прорачун шипова – стуб C5, C6	
1.9	Прорачун наглавнице – стуб C2	
1.9.1	Статички утицаји	
1.9.2	Димензионисање наглавнице шипова	
1.10	Прорачун обалног стуба	
1.10.1	Прорачун парапета	
1.10.2	Прорачун лежишне греде	
1.10.3	Прорачун стубова	
1.10.4	Прорачун крила	
1.10.5	Прорачун конзоле пешачке стазе на крилу	
1.10.6	Прорачун наглавнице шипова	
1.10.7	Прорачун шипова	

1.1 Материјали

1.1.1 Арматура

Bst 500-S(B)- Високо дуктилни
 $f_{yk} = 500\,000 \text{ kN/m}^2$
 $f_{yd} = f_{yk} / \gamma_c = 500\,000 / 1.15 = 435\,000 \text{ kN/m}^2$
 $E = 200\,000\,000 \text{ kN/m}^2$
 $0.8 \cdot f_{yk} = 400\,000 \text{ kN/m}^2$ – Допуштени напон у арматури за карактеристичну комбинацију оптерећења ради избегавања неприхватљивих прслина и деформација, према EN 1992-1-1, чл.7.2

1.1.2 Бетон

Класа чврстоће C30/37 – наглавница и шипови

Карактеристична чврстоћа при притиску на цилиндар $t=28$ дана	$f_{ck,cyl} = 30\,000 \text{ kN/m}^2$	EN 1992-1-1 Таб. 3.1
Карактеристична чврстоћа при притиску на коцку $t=28$ дана	$f_{ck,cube} = 37\,000 \text{ kN/m}^2$	EN 1992-1-1 Таб. 3.1
Средња вредност чврстоће на притисак $t=28$ дана	$f_{cm,28} = f_{ck,cyl} + 8000 = 38\,000 \text{ kN/m}^2$	EN 1992-1-1 Таб. 3.1
Рачунска чврстоћа бетона	$f_{cd} = \alpha_{cc} \cdot f_{ck,cyl} / \gamma_c = 0.85 \cdot 30\,000 / 1.5 = 17\,000.00 \text{ kN/m}^2$	EN 1992-2 чл.3.1.6
Доња карактеристична чврстоћа бетона на затезање(5%-нифрактил)	$f_{ctk,0.05} = 2000 \text{ kN/m}^2$	EN 1992-1-1 Таб. 3.1
Горња карактеристична чврстоћа бетона при затезању (95%-нифрактил)	$f_{ctk,0.95} = 3800 \text{ kN/m}^2$	EN 1992-1-1 Таб. 3.1
Средња чврстоћа на затезање	$f_{ctm} = 2900 \text{ kN/m}^2$	EN 1992-1-1 Таб. 3.1
Секантни модул еластичности	$E_{cm} = 33\,000\,000 \text{ kN/m}^2$	EN 1992-1-1 Таб. 3.1

Допуштени напони притиска у бетону ради избегавања појаве подужних напрслина и микропрслина

У мостоградњи за карактеристичну комбинацију оптерећења (Тотално оптерећење)	$0.6 \cdot f_{ck,cyl} = 0.60 \cdot 30\,000 = 18\,000.00 \text{ kN/m}^2$	EN 1992-1-1
У мостоградњикод nanoшења силе преднапрезања	$0.6 \cdot f_{cm,28} = 0.60 \cdot 38\,000 = 22\,800 \text{ kN/m}^2$	EN 1992-1-1 чл.5.10.2.2
Допуштени напони затезања у бетону према EC2		
За карактеристичну комбинацију оптерећења	$f_{ctm} = 2900 \text{ kN/m}^2$	EN 1992-1-1 Таб. 3.1

Класа чврстоће С 30/37 – обални и средњи стубови, лежишне греде и крила

Карактеристична чврстоћа при притиску на цилиндар $t=28$ дана	$f_{ck,cyl} = 30\,000\text{ kN/m}^2$	EN 1992-1-1 Таб. 3.1
Карактеристична чврстоћа при притиску на коцку $t=28$ дана	$f_{ck,cube} = 37\,000\text{ kN/m}^2$	EN 1992-1-1 Таб. 3.1
Средња вредност чврстоће на притисак $t=28$ дана	$f_{cm,28} = f_{ck,cyl} + 8000 = 38\,000\text{ kN/m}^2$	EN 1992-1-1 Таб. 3.1
Рачунска чврстоћа бетона	$f_{cd} = \alpha_{cc} \cdot f_{ck,cyl} / \gamma_c = 0.85 \cdot 30\,000 / 1.5 = 17\,000.00\text{ kN/m}^2$	EN 1992-2 чл.3.1.6
Доња карактеристична чврстоћа бетона на затезање (5%-нифрактил)	$f_{ctk,0.05} = 2000\text{ kN/m}^2$	EN 1992-1-1 Таб. 3.1
Горња карактеристична чврстоћа бетона при затезању (95%-нифрактил)	$f_{ctk,0.95} = 3800\text{ kN/m}^2$	EN 1992-1-1 Таб. 3.1
Средња чврстоћа на затезање	$f_{ctm} = 2900\text{ kN/m}^2$	EN 1992-1-1 Таб. 3.1
Секантни модул еластичности	$E_{cm} = 33\,000\,000\text{ kN/m}^2$	EN 1992-1-1 Таб. 3.1

Допуштени напони притиска у бетону ради избегавања појаве подужних напрстина и микропрстина

У мостоградњи за карактеристичну комбинацију оптерећења (Тотално оптерећење)	$0.6 \cdot f_{ck,cyl} = 0.60 \cdot 30\,000 = 18\,000.00\text{ kN/m}^2$	EN 1992-1-1
У мостоградњи код доношења силе преднапрезања	$0.6 \cdot f_{cm,28} = 0.60 \cdot 38\,000 = 22\,800\text{ kN/m}^2$	EN 1992-1-1 чл.5.10.2.2

Допуштени напони затезања у бетону према ЕС2

За карактеристичну комбинацију оптерећења	$f_{ctm} = 2900\text{ kN/m}^2$	EN 1992-1-1 Таб. 3.1
---	--------------------------------	-------------------------

Класа чврстоће С 40/50 – коловозна плоча и попречни носачи

Карактеристична чврстоћа при притиску на цилиндар $t=28$ дана	$f_{ck,cyl} = 40\,000\text{ kN/m}^2$	EN 1992-1-1 Таб. 3.1
Карактеристична чврстоћа при притиску на коцку $t=28$ дана	$f_{ck,cube} = 50\,000\text{ kN/m}^2$	EN 1992-1-1 Таб. 3.1
Средња вредност чврстоће на притисак $t=28$ дана	$f_{cm,28} = f_{ck,cyl} + 8000 = 48\,000\text{ kN/m}^2$	EN 1992-1-1 Таб. 3.1
Рачунска чврстоћа бетона	$f_{cd} = \alpha_{cc} \cdot f_{ck,cyl} / \gamma_c = 0.85 \cdot 40\,000 / 1.5 = 22\,666.67\text{ kN/m}^2$	EN 1992-2 чл.3.1.6
Доња карактеристична чврстоћа бетона на затезање (5%-нифрактил)	$f_{ctk,0.05} = 2500\text{ kN/m}^2$	EN 1992-1-1 Таб. 3.1
Горња карактеристична чврстоћа бетона при затезању (95%-нифрактил)	$f_{ctk,0.95} = 4600\text{ kN/m}^2$	EN 1992-1-1 Таб. 3.1
Средња чврстоћа на затезање	$f_{ctm} = 3500\text{ kN/m}^2$	EN 1992-1-1 Таб. 3.1
Секантни модул еластичности	$E_{cm} = 35\,000\,000\text{ kN/m}^2$	EN 1992-1-1 Таб. 3.1

Допуштени напони притиска у бетону ради избегавања појаве подужних напрстина и микропрстина

У мостоградњи за карактеристичну комбинацију оптерећења (Тотално оптерећење)	$0.6 \cdot f_{ck,cyl} = 0.60 \cdot 40\,000 = 24\,000.00\text{ kN/m}^2$	EN 1992-1-1
У мостоградњи код доношења силе преднапрезања	$0.6 \cdot f_{cm,28} = 0.60 \cdot 48\,000 = 28\,800\text{ kN/m}^2$	EN 1992-1-1 чл.5.10.2.2

Допуштени напони затезања у бетону према ЕС2

За карактеристичну комбинацију оптерећења	$f_{ctm} = 3500\text{ kN/m}^2$	EN 1992-1-1 Таб. 3.1
---	--------------------------------	-------------------------

Класа чврстоће С 45/55 – монтажни носачи

Карактеристична чврстоћа при притиску на цилиндар $t=28$ дана	$f_{ck,cyl} = 45\,000\text{ kN/m}^2$	EN 1992-1-1 Таб. 3.1
Карактеристична чврстоћа при притиску на коцку $t=28$ дана	$f_{ck,cube} = 55\,000\text{ kN/m}^2$	EN 1992-1-1 Таб. 3.1
Средња вредност чврстоће на притисак $t=28$ дана	$f_{cm,28} = f_{ck,cyl} + 8000 = 53\,000\text{ kN/m}^2$	EN 1992-1-1 Таб. 3.1
Рачунска чврстоћа бетона	$f_{cd} = \alpha_{cc} \cdot f_{ck,cyl} / \gamma_c = 0.85 \cdot 45\,000 / 1.5 = 25\,500\text{ kN/m}^2$	EN 1992-2 чл.3.1.6
Доња карактеристична чврстоћа бетона на затезање (5%-ни фрактил)	$f_{ctk,0.05} = 2700\text{ kN/m}^2$	EN 1992-1-1 Таб. 3.1
Горња карактеристична чврстоћа бетона при затезању (95%-ни фрактил)	$f_{ctk,0.95} = 4900\text{ kN/m}^2$	EN 1992-1-1 Таб. 3.1
Средња чврстоћа на затезање	$f_{ctm} = 3800\text{ kN/m}^2$	EN 1992-1-1 Таб. 3.1
Секантни модул еластичности	$E_{cm} = 36\,000\,000\text{ kN/m}^2$	EN 1992-1-1 Таб. 3.1

Допуштени напони притиска у бетону ради избегавања појаве подужних напрстина и микропрстина

У мостоградњи за карактеристичну комбинацију оптерећења (Тотално оптерећење)	$0.6 \cdot f_{ck,cyl} = 0.60 \cdot 45000 = 27\,000.00\text{ kN/m}^2$	EN 1992-1-1
У мостоградњи код наношења силе преднапрезања	$0.6 \cdot f_{cm,28} = 0.60 \cdot 53000 = 31800\text{ kN/m}^2$	EN 1992-1-1 чл.5.10.2.2

Допуштени напони притиска у бетону ради избегавања нелинеарног пузања

У мостоградњи при наношењу силе преднапрезања (квазистална комб.)	$0.45 \cdot f_{ck,cyl} = 0.45 \cdot 45000 = 20250\text{ kN/m}^2$	EN 1992-1-1 чл.3.1.4 и чл.7.2
---	--	----------------------------------

Допуштени напони затезања у бетону према ЕС2

За карактеристичну комбинацију оптерећења	$f_{ctm} = 3800\text{ kN/m}^2$	EN 1992-1-1 Таб. 3.1
---	--------------------------------	-------------------------

1.1.3 Каблови за преднапрезање

Ø16.0 Y1860S7 B IMS SPB Super- или сличан

$$A_1 = 1,50\text{ cm}^2$$

$$f_{pk} = 1\,860\,000\text{ kN/m}^2$$

$$f_{p,0.1k} = 1\,600\,000\text{ kN/m}^2$$

$$f_{pd} = f_{p,0.1k} / \gamma_s = 1\,600\,000 / 1.15 = 1\,391\,304\text{ kN/m}^2$$

$$E = 195\,000\,000\text{ kN/m}^2$$

Заштитне металне ребрасте цеви:	3Ø65mm
Коефицијент трења између кабла и зидова цеви (канала):	$\mu = 0.22\text{ rad}^{-1}$
Ненамерно (случајно) угаоно одступање у односу на теоријску траску каблова:	$k = 3 \cdot 10^{-3}\text{ rad/m}$
Увлачење клина:	4.00mm
Класа релаксације:	2
Минимални радијус закривљености цеви:	R=450cm за 7Ø

Заштитне металне ребрасте цеви:	2Ø65mm
Коефицијент трења између кабла и зидова цеви (канала):	$\mu=0.22 \text{ rad}^{-1}$
Ненамерно (случајно) угаоно одступање у односу на теоријску траску каблова:	$k=3 \cdot 10^{-3} \text{ rad/m}$
Увлачење клина:	4.00mm
Класа релаксације:	2
Минимални радијус закривљености цеви:	R=450cm за 7Ø

Допуштени напони у челику за преднапрезање		
На преси код поступка урезања, у изузетном случају	$0.95 \cdot f_{p,0.1k} = 0.95 \cdot 1600000 = 1520000 \text{ kN/m}^2$	EN1992-1-1 чл.5.10.2.1
У фази преднапрезања, максимални напон на преси	$0.8 \cdot f_{pk} = 0.8 \cdot 1860000 = 1488000 \text{ kN/m}^2$	EN1992-1-1 чл.5.10.2.1
	$0.9 \cdot f_{p,0.1k} = 0.9 \cdot 1600000 = 1440000 \text{ kN/m}^2$	
Непосредно након увођења силе преднапрезања у бетон, након уклањања пресе	$0.75 \cdot f_{pk} = 0.75 \cdot 1860000 = 1395000 \text{ kN/m}^2$	EN1992-1-1 чл.5.10.2.3
	$0.85 \cdot f_{p,0.1k} = 0.85 \cdot 1600000 = 1360000 \text{ kN/m}^2$	
Појава неприхваћених прслина и деформација за карактеристичну комбинацију опт. биће избегнута ако средња вредност напона у кабловима није већа од	$0.75 \cdot f_{pk} = 0.75 \cdot 1860000 = 1395000 \text{ kN/m}^2$	EN1992-1-1 чл.7.2

1.1.4 Парцијални коефицијенти сигурности за материјале

Парцијални коефицијентиза материјалепрема стандарду EN 1992-1-1:

Гранично стање носивости :

Табела 2.1N – Парцијални коефицијенти за материјале за гранична стања носивости

Прорачунске ситуације	γ_c за бетон	γ_s за челик за армирање	γ_s за челик за претходно напрезање
Сталне и повремене	1,5	1,15	1,15
Инцидентне	1,2	1,0	1,0

Гранично стање употребљивости :

Препорука за $g_c=1.00$ и $g_s=1.00$.

1.1.5 Заштитни слој бетона

АБ плоча, лежишне греде, стубови и крила

Класа конструкције S6	Класа изложености XC4	EN 1992-1-1 таб.4.1
Бетонски челик		
Минимални заштитни слој бетона према критеријуму изложености средине	$c_{min} = 40 \text{ mm}$	EN 1992-1-1 таб.4.4N
Према критеријуму преноса силе споја		
Максимално зрно агрегата	$max d_g < 32 \text{ mm}$	
Подужне шипке	$\varnothing = 28 \text{ mm}$ $c_{min} = 28 \text{ mm}$ - до мекане арматуре	EN 1992-1-1 таб.4.2
Узенгије	$\varnothing = 14 \text{ mm}$	
Додатак (Δc_{dev}) за бетон за дозвољено одступање приликом извођења	$\Delta c_{dev} = 10 \text{ mm}$	EN 1992-1-1 таб.4.4.1.3(1)
Заштитни слој	$c_{nom} = c_{min} + \Delta c_{dev} = 40 + 10 = 50 \text{ mm}$ - за мекану арматуру	

Наглавница шипова и шипови

Класа конструкције S6	Класа изложености XC2	EN 1992-1-1 таб.4.1
Бетонски челик		
Минимални заштитни слој бетона према критеријуму изложености средине	$c_{min} = 35 \text{ mm}$	EN 1992-1-1 таб.4.4N
Према критеријуму преноса силе споја		
Максимално зрно агрегата	$max d_g < 32 \text{ mm}$	
Подужне шипке	$\varnothing = 28 \text{ mm}$ $c_{min} = 28 \text{ mm}$ - до мекане арматуре	EN 1992-1-1 таб.4.2
Узенгије	$\varnothing = 14 \text{ mm}$	
Додатак (Δc_{dev}) за бетон за дозвољено одступање приликом извођења	$\Delta c_{dev} = 10 \text{ mm}$	EN 1992-1-1 таб.4.4.1.3(1)
Заштитни слој	$c_{nom} = c_{min} + \Delta c_{dev} = 35 + 10 = 45 \text{ mm}$ - за мекану арматуру	

Монтажни носачи

Класа конструкције S6	Класа изложености XC4	EN 1992-1-1 таб.4.1
Бетонски челик		
Минимални заштитни слој бетона према критеријуму изложености средине	$c_{min} = 40 \text{ mm}$	EN 1992-1-1 таб.4.4N
Према критеријуму преноса силе споја		
Максимално зрно агрегата	$max d_g < 32 \text{ mm}$	
Подужне шипке	$\varnothing = 28 \text{ mm}$ $c_{min} = 28 \text{ mm}$ - до мекане арматуре	EN 1992-1-1 таб.4.2
Узенгије	$\varnothing = 14 \text{ mm}$	
Додатак (Δc_{dev}) за бетон за дозвољено одступање приликом извођења	$\Delta c_{dev} = 10 \text{ mm}$	EN 1992-1-1 таб.4.4.1.3(1)
Заштитни слој	$c_{nom} = c_{min} + \Delta c_{dev} = 40 + 10 = 50 \text{ mm}$ - за мекану арматуру	


Челик за преднапрезање		
Минимални заштитни слој бетона према критеријуму изложености средине за класу конструкције S6 и класу изложености XC4	$c_{min} = 50 \text{ mm}$	EN 1992-1-1 tab.4.5N
Према критеријуму преноса силе споја		
Максимално зрно агрегата	$max d_g < 32 \text{ mm}$	
Заштитна метална ребраста цев кабла	$\varnothing = 65 \text{ mm}$ $min c_p = 65 \text{ mm}$ – До заштитине цеви	EN 1992-1-1 Сл. 8.15
Додатак (Δc_{dev}) за бетон за дозвољено одступање приликом извођења	$\Delta c_{dev} = 10 \text{ mm}$	EN 1992-1-1 / NA члан 4.4.1.3(1) и Напомена
Заштитни слој	$c_{nom} = c_{min} + \Delta c_{dev} = 65 + 10 = 75 \text{ mm}$ За челик за преднапрезање	

НАПОМЕНА

Пројектант је претпоставио да Извођач може да обезбеди извођење монтажних ПН носача како је прописано у СРПС ЕН 1992-1-1/НА члан 4.4.1.3(1) и Напомена, па је усвојио да је $\Delta c_{dev} = 0 \text{ mm}$ и дебљина ребра $6,5 + 6,5 + 6,5 = 19,5 \text{ cm}$ односно $20,0 \text{ cm}$. Уколико Извођач не може да обезбеди тражене услове, дебљину ребра треба усвојити 22 cm .

Уграђени носач мора поседовати EC Production Quality Assurance Certificate.

1.2 Анализа оптерећења



Слика 1. Карактеристичан попречни пресек конструкције надвожњака

1.2.1 Стално оптерећење

- **Сопствена тежина G** – задата програмски

Софтверским програмом CsiBridge је обухваћена дебљина плоче на средини носача због кривине нивелете као повећање запреминске тежине плоче која даје исте утицаје као дата додатна висина плоче од 18 cm у средини поља. Плоча се додаје у фази свез бетон, од када је нењ утицај видљив.

Прорачун носивости и употребљивости је урађен на страни сигурности са усвојеном активном дебљином плоче у спрегнутом пресеку од 20 cm.

- **Реакција прелазне плоче**

$$L_{\text{пр.пл.}} = 5/6 * (6.20 - 0.125) = 5.06 \text{ m}$$

Оптерећење :

Тежина плоче и насипа :		
Код стуба :	$g_1 = 0.25 * 25.0 + 0.28 * 18 + 0.08 * 24.0 = 13.21$	kN/m'
на другом крају плоче :	$g_2 = 0.25 * 25.0 + 0.50 * 18 + 0.08 * 24.0 = 17.17$	kN/m'

Реакција прелазне плоче (код стуба) : $R_{g,pl.} = 36.8 \text{ kN/m'}$

Утицаји у односу на осу стуба :

$$R_{g,pl.} = 36.8 \text{ kN/m'}$$

$$\nabla M_{Rg,pl.} = 36.8 * (0.84 - 0.125 + 0.35) = 39.2 \text{ kNm/m'}$$

- **Тежина земље на наглавници шипова**

$$(\text{испред}) g_{z1} = 3.20 * 18.0 = 57.60 \text{ kNm/m}^2$$

$$(\text{иза}) g_{z2} = 5.65 * 18.0 = 101.70 \text{ kNm/m}^2$$

1.2.2 Додатно стално оптерећење ΔG :

Асфалт :	$0.07 * 24 * 1.4 = 2.35$	kN/m ²
Хидроизолација :	$0.01 * 16 * 1.2 = 0.19$	kN/m ²
Укупно на коловозу	$\Delta g_1 = 2.54$	kN/m²

Пешачка стазе		
Пешачка стаза и венац:	$0.5285 * 25 = 13.2125 \text{ kN/m'}$	$13.2125 / 1.35 = 9.79 \text{ kN/m}^2$
Ивичњак уз пеш.стазу :	$0.047 * 28 = 1.316 \text{ kN/m'}$	$1.316 / 1.35 = 0.97 \text{ kN/m}^2$

Подлога за ивичњак :	0.0081*24=0.19 kN/m'/1.35=0.14	kN/m'
Ограда за пешаке	0.5 kN/m'/1.35=0.37	kN/m ²
Заштитна челична мрежа	0.3 kN/m'/1.35=0.22	kN/m ²
Инсталације	1.0 kN/m'/1.35=0.74	kN/m ²
Укупно на пешачкој стази:	(0-95,44m;115,44-209,7m) $\Sigma G_{d,1}=12.01$ (95,44-115,44m) $\Sigma G_{d,1}=12.23$	kN/m² kN/m²

Према СРПС ЕН 1991-1-1, члан 5.2.3(3) узето је у обзир одступање укупне дебљине застора коловозне конструкције од 40% и хидроизолације од 20%.

1.2.3 Притисак земље Gк,3

Притисак тла је узет програмски коришћењем програмског пакета Beton express, а према стандарду

ЕН 1997-1.


Улазни подаци – параметри тла:

Насип:

$$\gamma_N = 18 \text{ kN/m}^3$$

$$\varphi_N = 30^\circ$$

Прорачун стубова на притисак тла је рађен са коефицијентом предвиђеним за активни притисак



$$K_A = \frac{\cos 2(\varphi - \theta)}{\cos \theta \cdot 2 \cos(\theta + \delta) \left[1 + \sqrt{\frac{\sin(\varphi + \delta) \sin(\varphi - \beta)}{\cos(\theta + \delta) \cos(\theta - \beta)}} \right]}$$

$$\theta=0, \delta=0, \beta=0$$

$$K_A = (1 - \sin \varphi) / (1 + \sin \varphi)$$

$$\text{за STR : } K_A = 0.333 \quad (\varphi = 30^\circ)$$

$$\text{за GEO : } K_A = 0.4091 \quad (\text{tg } \varphi' = \text{tg } 30^\circ = 0.5774, \gamma_{\varphi'} = 1.25, \varphi_d = \text{arc tg} (\text{tg } \varphi' / \gamma_{\varphi'}) = 24.79^\circ)$$

Активни притисак земље (за STR): $e_{ah} = \gamma \cdot h \cdot K_A = 18.0 \cdot h \cdot 0.333 = 6.0 \cdot h$

h (m)	3.90	6.40	7.90
e_{ah} (kN/m ²)	23.40	38.40	47.40

- Статички утицаји на наглавници шипова :

$$E_{ah} = (38.40 + 47.40) / 2 \cdot 1.50 = 64.40 \text{ kN/m'}$$

1.2.4 Скупљање и течење

Влажност средине: 70%


Цемент класе чврстоће : ЦЕМ 42.5N, $c=0.25$

EN 1992-1-1, чл.3.1.2(6)

Прорачун модела услед реолошких утицаја биће урађен у рачунском моделу и биће приказан у одговарајућем случају оптерећења.

1.2.5 Променљива оптерећења


Вредност коефицијента подешавања α_{Qi} и α_{qi} према СРПС ЕН 1991-2/НА, тачка 4.3.2(3) су усвојене на следећи начин:




За мостове на осталим државним путевима (саобраћајнице Iб, IIа и IIб категорије)

- трака 1: $\alpha_{Q1} = 0,80$ $\alpha_{q1} = 0,80$
- трака 2: $\alpha_{Q2} = 0,80$ $\alpha_{q2} = 1,00$
- трака 3: $\alpha_{Q3} = 0,80$ $\alpha_{q3} = 1,00$
- остале површине: $\alpha_{qx} = 1,00$
- Група оптерећења gr_{1a} :

Главни модел оптерећења LM1			EN 1991-2, чл. 4.3.2
Траке	Коефицијент иредукције	Тандемска осовина TS Q_{ik} (kN)	Равномерно расподељено оптер. q_{1k} (kN/m ²)
Трака 1	$\alpha_{Q1}=0.8$ $\alpha_{q1}=0.8$	$Q_{1k}=2*300$ kN	$q_{1k}=9.0$ kN/m ²
Трака 2	$\alpha_{Q2}=0.8$ $\alpha_{q2}=1$	$Q_{2k}= 2*200$ kN	$q_{2k}= 2.50$ kN/m ²
Трака 3	$\alpha_{Q3}=0.8$ $\alpha_{q3}=1$	$Q_{3k}= 2*100$ kN	$q_{3k}= 2.50$ kN/m ²
Преостала површина			$q_{rk}= 2.50$ kN/m ²
Пешачке стазе			EN 1991-2, таб. 4.4a
Ревизиона стаза			$q_{fk}= 3.0$ kN/m ²




Слика 2. Група оптерећења gr_{1a} уз леви ивичњак (модел опт. 1 изнад носача 3 и 5)




Слика3. Група оптерећења gr_{1a} уз десни ивичњак (модел опт.1 изнад носача 6 и 8)

- Група оптерећења gr_2 :

Вертикална оптерећења- модел оптерећења ψ_0 LM1			EN 1991-2, чл. 4.3.2
Траке	Коефицијент и редуције	Тандемска осовина TS $Q_{ik}(kN)$	Равномерно расподељено оптер. $q_{1k}(kN/m^2)$
Трака 1	$\alpha_{Q1}=0.8, \psi_{0,Q}=0.75$ $\alpha_{q1}=0.8$ $\psi_{0,q}=0.4$	$Q_{1k}=0.75*2*300 kN$ $Q_{1k}=2*225 kN$	$q_{1k}=0.4*9 kN/m^2$ $q_{1k}= 3.6 kN/m^2$
Трака 2	$\alpha_{Q2}=0.8$ $\psi_{0,Q}=0.75$ $\alpha_{q2}=1$ $\psi_{0,q}=0.4$	$Q_{2k}=0.75*2*200 kN$ $Q_{2k}= 2*150 kN$	$q_{2k}=0.4*2.50 kN/m^2$ $q_{2k}=1.00 kN/m^2$
Трака 3	$\alpha_{Q3}=0.8$ $\psi_{0,Q}=0.75$ $\alpha_{q3}=1$ $\psi_{0,q}=0.4$	$Q_{3k}=0.75*2*100 kN$ $Q_{3k}= 2*75kN$	$q_{3k}=0.4*2.50 kN/m^2$ $q_{3k}=1.00 kN/m^2$
Преостала површина			$q_{rk}= 0.4*2.50 kN/m^2$ $q_{rk}=1.00 kN/m^2$



Слика4. Група оптерећења agr_2 уз леви ивичњак (модел опт.1 изнад носача 3 и 5)




Слика 5. Група оптерећења gr_2 уз десни ивичњак (модел опт.1 изнад носача 6 и 8)

1.2.6 Хоризонтално оптерећење од тла на стубове моста од возила на насипу

- Карактеристично возило на насипу:

$$p_h = p_v \cdot K_0$$

$$K_0 = 0.333$$



$$\text{Трака 1: } p_h^1 = \left(\frac{2 \cdot 300}{2.2 \cdot 3} + 9.0 \right) \cdot K_0 = 99.91 \cdot 0.333 = 33.3 \text{ kN/m}^2$$

$$\text{Трака 2: } p_h^2 = \left(\frac{2 \cdot 200}{2.2 \cdot 3} + 2.5 \right) \cdot K_0 = 63.11 \cdot 0.333 = 21.0 \text{ kN/m}^2$$

- Оптерећење на наглавницу шипова обалног стуба ($h=1.20\text{m}$) :

$$\text{Трака 1: } e_{ph}^1 = 33.3 \cdot 1.20 = 39.96 \text{ kN/m'}$$

$$\text{Трака 2: } e_{ph}^2 = 21.0 \cdot 1.20 = 25.20 \text{ kN/m'}$$

- Учестало возило на насипу

$$\text{Трака 1: } p_h^1 = \left(\frac{2 \cdot 300}{2.2 \cdot 3} \cdot 0.75 + 9.0 \cdot 0.4 \right) \cdot K_0 = 71.80 \cdot 0.333 = 23.91 \text{ kN/m}^2$$

$$\text{Трака 2: } p_h^2 = \left(\frac{2 \cdot 200}{2.2 \cdot 3} \cdot 0.75 + 2.5 \cdot 0.4 \right) \cdot K_0 = 46.45 \cdot 0.333 = 15.47 \text{ kN/m}^2$$

- Оптерећење на наглавницу шипова обалног стуба ($h=1.20\text{m}$) :

$$\text{Трака 1: } e_{ph}^1 = 23.91 \cdot 1.20 = 28.69 \text{ kN/m'}$$

$$\text{Трака 2: } e_{ph}^2 = 15.47 \cdot 1.20 = 18.56 \text{ kN/m'}$$

1.2.7 Покретање и заустављање возила

Карактеристичну вредност силе Q_{1k} , ограничену на 900 kN за укупну ширину моста прорачунати као део укупних највећих вертикалних оптерећења која одговарају Моделу оптерећења 1, постављеном на возну траку број 1, како следи:

$$Q_{1k} = 0.6 \cdot \alpha_{q1} \cdot (2Q_{1k}) + 0.1 \cdot \alpha_{q1} \cdot q_{1k} \cdot w_1 \cdot L$$

$$180\alpha_{q1}(\text{kN}) \leq Q_{1k} \leq 900\text{kN}$$

EN1991-2, чл..4.4.1

Сила је унешена у програму преко вертикалног оптерећења од возила у траци 1 са припадајућим коефицијентима.

1.2.8 Утицаји од равномерне температурне промене

Прорачун оптерећења услед дејства температуре је у свему према EN 1991-1-5:2012

Улазни подаци:

- Надморска висина : 102 м.н.м.
- Дебљина коловоза: 70мм
- максимална температура ваздуха у хладу => $T_{\max} = 41^{\circ}\text{C}$
- минимална температура ваздуха у хладу => $T_{\min} = -27^{\circ}\text{C}$
- тип коловозне конструкције => ТИП 3 (бетонска коловозна конструкција)
- почетна температура моста => $T_0 = 10^{\circ}\text{C}$

Прорачунске вредности – за прорачун елемената мостовске конструкције:

- максимална компонента равномерне температуре моста (Тип 3):

$$T_{e,\max} = T_{\max} + 2 = 41.0 + 2 = 43.0^{\circ}\text{C}$$

- минимална компонента равномерне температуре моста (Тип 3):

$$T_{e,\min} = T_{\min} + 8 = -27.0 + 8 = -19.0^{\circ}\text{C}$$

- за прорачун максималног скраћења од равномерне температуре:

$$\Delta T_{N,\text{con}} = T_{e,\min} - T_0 = -19 - 10 = -29^{\circ}\text{C}$$

- за прорачун максималног издужења од равномерне температуре:

$$\Delta T_{N,\text{exp}} = T_{e,\max} - T_0 = 43 - 10 = 33^{\circ}\text{C}$$

- укупни опсег компоненте равномерне температуре моста:

$$\Delta T_N = T_{e,\max} - T_{e,\min} = 43 - (-19) = 62^{\circ}\text{C}$$

Прорачунске вредности – за прорачун дилатација :

- за прорачун максималног скраћења од равномерне температуре:

$$\Delta T_{N,\text{con}}^* = \Delta T_{N,\text{con}} + 10(20) = 49^{\circ}\text{C}$$

- за прорачун максималног издужења од равномерне температуре:


$$\Delta T_{N,\text{exp}}^* = \Delta T_{N,\text{con}} + 10(20) = 53^{\circ}\text{C}$$

1.2.9 Утицаји од температурне разлике

Према SRPS EN 1991-1-5:2017 за компоненте вертикалне температурне разлике усваја се

Приступ 2 – учешће нелинеарних промена температуре по висини елемената.

За елементе коловозне конструкције моста приликом загревања конструкције коришћени су следећи подаци (слика 6.2с):



h	ΔT_1	ΔT_2	ΔT_3
		°C	
$\leq 0,2$	8,5	3,5	0,5
0,4	12,0	3,0	1,5
0,6	13,0	3,0	2,0
$\geq 0,8$	13,0	3,0	2,5

Слика 14. Температурн еразлике за коловозне конструкције моста

Према ЕС2 за загревање и за $x=1.0\text{m} > 0.8\text{m}$ следи да је:

$$\Delta T_1 = 13^\circ\text{C}$$

$$\Delta T_2 = 3^\circ\text{C}$$

$$\Delta T_3 = 2.5^\circ\text{C}$$

$$h_1 = 0.15\text{m}$$

$$h_2 = 0.25\text{m}$$

$$h_3 = 0.20\text{m}$$

$$h_4 = 1.0 - 0.15 - 0.25 - 0.20 = 0.40\text{ m}$$

Ово оптерећење је унето програмски, према наведеним температурама и висинама.

1.2.10 Истовременост деловања равномерне температур еи температурне разлике

Ако је потребно да у прорачун буде узето у обзир истовремено дејство равномерне температуре и температурне разлике, користе се следећи изрази (који треба да се интерпретирају као комбинације оптерећења):

$$\Delta T_{M, \text{heat}} (\text{или } \Delta T_{M, \text{cool}}) + \omega_N \cdot \Delta T_{N, \text{exp}} (\text{или } \Delta T_{N, \text{con}}) \text{ или}$$

$$\omega_M \cdot \Delta T_{M, \text{heat}} (\text{или } \Delta T_{M, \text{cool}}) + \Delta T_{N, \text{exp}} (\text{или } \Delta T_{N, \text{con}})$$

где је:

$$\omega_N = 0.35$$

$$\omega_M = 0.75$$


1.2.11 Оптерећење ветром F_{wk}

Прорачун оптерећења услед дејства ветра је у свему према EN 1991-1-4:2016 и према Националном анексу SRPS EN 1991-1-4/NA.

- **Дејство ветра на коловозну конструкцију моста**

Дејство ветра на мост даје силе у правцу x, y и z где је:

- правац $x \Rightarrow$ правац управан на подужну осу моста
- правац $y \Rightarrow$ правац паралелан са подужном осом моста
- правац $z \Rightarrow$ правац управан на коловозну конструкцију



Слика 6. Правци дејства ветра на мостове

Ulazni podaci:

fundamentalna vrednost osnovne brzine vetra za $P=0.02$

faktor pravca

faktor godišnjeg doba

faktor orografije

kategorija terena

referentna visina (do središta kolovozne konstrukcije)

gustina vazduha

$$v_{b,0} = 19 \text{ m/s}$$

$$c_{dir} = 1$$

$$c_{season} = 1$$

$$c_o(z) = 1$$

$$II$$

$$z = 10 \text{ m}$$

$$\rho = 1,225 \text{ kg/m}^3$$

Proračunske vrednosti:

osnovna brzina vetra:

$$v_b = c_{dir} \cdot c_{season} \cdot v_{b,0} = 1,0 \cdot 1,0 \cdot v_{b,0} = 19 \text{ m/s}$$

srednja brzina vetra

$$v_m(z) = c_r(z) \cdot c_o(z) \cdot v_b = 14,35 \text{ m/s}$$

gde su :

$c_r(z) \Rightarrow$ faktor hrapavosti

$$c_r(z) = k_r \cdot \ln\left(\frac{z}{z_0}\right) \quad \text{za } z_{\min} \leq z \leq z_{\max}$$

$$c_r(z) = c_r(z_{\min}) \quad \text{za } z \leq z_{\min}$$

faktor terena

$$k_r = 0,19 \cdot \left(\frac{z_0}{z_{0,II}}\right)^{0,07} = 0,22$$

$$z_{0,II} = 0,05 \text{ m}$$

$$z_{\min} = 2 \text{ m}$$

$$z_{\max} = 200 \text{ m}$$

$$z_0 = 0,3 \text{ m}$$

$$z_{\min} \leq z \leq z_{\max}$$

$$c_r(z) = k_r \cdot \ln\left(\frac{z}{z_0}\right) = 0,76$$

osnovni pritisak vetra

$$q_b = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_b^2 = 0,22 \text{ kN/m}^2$$

vršni pritisak vetra

$$q_p(z) = [1 + 7 \cdot I_v(z)] \cdot \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_m(z)^2 = 0,38 \text{ kN/m}^2$$

gde je

$v_m(z) \Rightarrow$ srednja brzina vetra

$I_v(z) \Rightarrow$ intenzitet turbulencije

$$I_v(z) = \frac{k_I}{c_o(z) \cdot \ln(z/z_0)} \quad \text{za } z_{\min} \leq z \leq z_{\max}$$

$$I_v(z) = I_v(z_{\min}) \quad \text{za } z < z_{\min}$$

$$\text{za } z_{\min} \leq z \leq z_{\max}$$

$$I_v(z) = \frac{k_I}{c_o(z) \cdot \ln(z/z_0)} = 0,29$$

$$k_I = 1,0 \Rightarrow \text{faktor turbulencije}$$

$$\text{faktor izloženosti} \quad c_e(z) = \frac{q_p(z)}{q_b} = 1,71$$

Силе од ветра се могу одредити упрошћеном методом (поглавље 8.3.2 EN 1991-1-4 пошто поступак динамичког одговора није потребан) из следећих израза:

- сила од ветра у x правцу $F_{w,x} = q_b \cdot c_e \cdot c_{f,x} \cdot A_{ref,x}$
- сила од ветра у z правцу $F_{w,z} = q_b \cdot c_e \cdot c_{f,z} \cdot A_{ref,z}$
- сила од ветра у y правцу (ако се процени да треба)
 $F_{w,y} = 0.25 \cdot F_{w,x}$ — за пуне мостове
 $F_{w,y} = 0.5 \cdot F_{w,x}$ — за решеткасте мостове

где су:


$c_{f,x} = c_{f,x,0}$ => коефицијент силе за x правац (за мостове, према тачки 8.3.1)

$c_{f,z} = \pm 0.9$ => коефицијент силе за z правац (препоручена вредност, према тачки 8.3.3)

$A_{ref,x} = d_{tot} \cdot L$ => референтна површина за x правац (према тачки 8.3.1)

$A_{ref,z} = b \cdot L$ => референтна површина за z правац (према тачки 8.3.1)

$b = 9.40 \text{ m}$ (укупна ширина моста) ; $L = 1,0 \text{ m}'$



Слика 7. Шема оптерећења од ветра на леви мост без и са саобраћајем

Most bez saobraćajnog opterećenja

Opterećenje u x pravcu:

$$F_{w,x,1} = q_b \cdot c_e \cdot c_{f,x} \cdot A_{ref,x,1} = 0,87 \text{ kN/m'}$$

$$A_{ref,x,1} = d_{tot,1} \cdot L \quad \text{za most bez saobraćajnog opterećenja}$$

$$d_{tot,1} = 1.45 + 0.60 = 2,05 \text{ m}; \quad L = 1.0 \text{ m'}$$

$$\frac{b}{d_{tot}} = \frac{9.40}{2.05} = 4.59 \quad c_{f,x} = c_{fx,0} = 1,12 \quad (\text{slika 8.3})$$

$$e_{x,1} = 0,39 \text{ m} \Rightarrow m_{w,x,1} = 0,34 \text{ kNm/m'}$$

Opterećenje u z pravcu:

$$F_{w,z} = q_b \cdot c_e \cdot c_{f,z} \cdot A_{ref,z} = 3,20 \text{ kN/m'}$$

$$b = 9,40 \text{ m}$$

$$e_{z,1} = \frac{b}{4} = \frac{9.40}{4} = 2.35$$

$$e_{z,1} = 2,35 \text{ m} \Rightarrow m_{w,z,1} = 7,51 \text{ kNm/m'}$$

Most sa saobraćajnim opterećenjem

Opterećenje u x pravcu:

$$F_{w,x,2} = q_b \cdot c_e \cdot c_{f,x} \cdot A_{ref,2,x} = 2,22 \text{ kN/m'}$$

$$A_{ref,2,x} = d_{tot,2} \cdot L \quad \text{za most sa saobraćajnim opterećenjem}$$

$$d_{tot,2} = 1.45 + 2.0 = 3,45 \text{ m}; \quad L = 1.0 \text{ m'}$$

$$\frac{b}{d_{tot}} = \frac{9.40}{3.45} = 2.72 \quad c_{f,x} = c_{fx,0} = 1,7 \quad (\text{slika 8.3})$$

$$e_{x,1} = 1,09 \text{ m} \Rightarrow m_{w,x,1} = 2,42 \text{ kNm/m'}$$

Opterećenje u z pravcu:

$$F_{w,z} = q_b \cdot c_e \cdot c_{f,z} \cdot A_{ref,z} = 3,20 \text{ kN/m'}$$

$$b = 9,40 \text{ m}$$

$$e_{z,1} = \frac{b}{4} = \frac{9.40}{4} = 2.35$$

$$e_{z,1} = 2,35 \text{ m} \Rightarrow m_{w,z,1} = 7,51 \text{ kNm/m'}$$

Рекапитулација оптерећења:

Opterećenje	Most bez saobraćaja	Most sa saobraćajem
$F_{w,x}$ (kN/m)	0,87	2,22
$m_{w,x}$ (kNm/m)	0,34	2,42
$F_{w,z}$ (kN/m)	3,20	3,20
$m_{w,z}$ (kNm/m)	7,51	7,51

1.2.12 Оптерећење снегом S_k

Прорачун оптерећења услед дејства снега је у свему према EN 1991-1-3:2017 и према Националном анексу SRPS EN 1991-1-3:2017/NA:2017.

- основно оптерећење на површини при тлу: $S_k = 2 \text{ kN/m}^2$

Снег се не треба узимати у обзир у комбинацијама са саобраћајним оптерећењем.

Снег није меродавно вертикално оптерећење, те стога конструкција није проверавана на те утицаје.

1.2.13 Изванредна оптерећења

1.2.13.1 Сеизмичко оптерећење – конструкција моста (коловозна к-ја и стубови) A_{Ek}

Прорачун сеизмичког оптерећења је у свему према SRPS EN 1998-2:2012 и Националном анексу SRPS EN 1998-2:2012/NA:2018.

Према табели Ц.2 Списак градова и насеља са припадајућом сеизмичком зоном и референтним максималним хоризонталним убрзањем a_{gR} за повратни $T=475$ година из Националног анекса SRPS EN 1998-2:2012/NA:2018, на локацији надвожњака км163 $a_{gR}(g)=0.05$.

Пројектни спектар $S_d(T)$ за хоризонталну компоненту сеизмичког дејства:

$$0 \leq T \leq T_B : S_d(T) = a_g \cdot S \cdot \left[\frac{2}{3} + \frac{T}{T_B} \cdot \left(\frac{2.5}{q} - \frac{2}{3} \right) \right]$$

$$T_B \leq T \leq T_C : S_d(T) = a_g \cdot S \cdot \frac{2.5}{q}$$

$$T_C \leq T \leq T_D : S_d(T) = a_g \cdot S \cdot \frac{2.5}{q} \cdot \left[\frac{T_C}{T} \right] \geq \beta \cdot a_g$$

$$T_D \leq T : S_d(T) = a_g \cdot S \cdot \frac{2.5}{q} \cdot \left[\frac{T_C \cdot T_D}{T^2} \right] \geq \beta \cdot a_g$$

$$\beta=0.2$$


Пројектни спектар $S_d(T)$ за вертикалну компоненту сеизмичког дејства ($C=1.0$):

$$0 \leq T \leq T_B : S_d(T) = a_{vg} \cdot \left[\frac{2}{3} + \frac{T}{T_B} \cdot \left(\frac{2.5}{q} - \frac{2}{3} \right) \right]$$

$$T_B \leq T \leq T_C : S_d(T) = a_{vg} \cdot \frac{2.5}{q}$$

$$T_C \leq T \leq T_D : S_d(T) = a_{vg} \cdot \frac{2.5}{q} \cdot \left[\frac{T_C}{T} \right] \geq \beta \cdot a_g$$

$$T_D \leq T : S_d(T) = a_{vg} \cdot \frac{2.5}{q} \cdot \left[\frac{T_C \cdot T_D}{T^2} \right] \geq \beta \cdot a_g$$



Слика 8. Облик еластичног спектра одговора

Ground type	S	T_B (s)	T_C (s)	T_D (s)
A	1,0	0,15	0,4	2,0
B	1,2	0,15	0,5	2,0
C	1,15	0,20	0,6	2,0
D	1,35	0,20	0,8	2,0
E	1,4	0,15	0,5	2,0

Табела 1. Вредности параметра који описују тип 1 еластичног спектра одговора

Spektar	a_{vg}/a_g	T_B (s)	T_C (s)	T_D (s)
Tip 1	0,90	0,05	0,15	1,0
Tip 2	0,45	0,05	0,15	1,0

Табела 2. Вредности параметра који дефинишу вертикални спектар одговора

Tablica 4.1 – Najveće vrijednosti faktora ponašanja q

Tip duktilnih elemenata	Ponašanje pri potresu	
	Ograničeno duktilno	Duktilno
Armiranobetonska stupišta:		
Vertikalna stupišta pri savijanju	1,5	$3,5 \lambda(\alpha_s)$
Nagnute razupore pri savijanju	1,2	$2,1 \lambda(\alpha_s)$
Čelična stupišta:		
Vertikalna stupišta pri savijanju	1,5	3,5
Nagnute razupore pri savijanju	1,2	2,0
Stupišta s uobičajenim ukrućenjem	1,5	2,5
Stupišta s ekscentričnim ukrućenjem	–	3,5
Upornjaci kruto spojeni s rasponskim sklopom:		
Općenito	1,5	1,5
Ukopane konstrukcije (vidjeti točku 4.1.6(9), (10))	1,0	1,0
Lukovi	1,2	1,2

* $\alpha_s = L_p/h$ je posmični raspon stupišta pri čemu je L_p razmak od plastičnoga zgloba do točke nul-momenta a h je visina presjeka u smjeru savijanja plastičnog zgloba.
 Za $\alpha_s \geq 3$ $\lambda(\alpha_s) = 1,0$
 Za $3 > \alpha_s \geq 1,0$ $\lambda(\alpha_s) = (\alpha_s/3)^{0,5}$

NAPOMENA: U stupištima pravokutnoga oblika pri potresnom djelovanju iz općeg smjera, kad tlačno područje ima trokutni oblik, treba uzeti najmanju od vrijednosti α_s koje odgovaraju dvama stranama presjeka.

Табела3. Највеће вредности фактора понашања q

ИЗВОД ИЗ ГЕОТЕХНИЧКОГ ЕЛАБОРАТА

3. Улазни параметри за сеизмику

Пројектни параметри сеизмичности за примену Еврокода EC8:

За захтев „Ограничених оштећења“

- Тип тла „А“, вредност максималног убрзања тла $a_{gr} = 30\text{cm/s}^2 = 0,03g$
- Вредност референтног максималног убрзања a_{gr} на тлу типа „А“ $a_{gr} = 30\text{cm/s}^2$ треба поножити фактором значаја предметног објекта γ_1 , и на тај начин добити вредност пројектног убрзања $a_g = \gamma_1 a_{gr}$
- Категорија тла за објекте је типа „С“
- За потребе земљотресног прорачуна треба користити спектар одговора 1

За захтев „Да се објекат не сруши“

- Тип тла „А“, вредност максималног убрзања тла $a_{gr} = 50\text{cm/s}^2 = 0,05g$
- Вредност референтног максималног убрзања a_{gr} на тлу типа „А“ $a_{gr} = 50\text{cm/s}^2$ треба поножити фактором значаја предметног објекта γ_1 , и на тај начин добити вредност пројектног убрзања $a_g = \gamma_1 a_{gr}$
- Категорија тла за објекте је типа „С“
- За потребе земљотресног прорачуна треба користити спектар одговора 1

Параметри за прорачун хоризонталног и вертикалног спектра одговора:

ОПИС ПАРАМЕТАРА	Ознака параметра по EN 1998-2	Вредност параметра
Вероватноћа прекорачења догађаја у периоду експлоатације објекта	P_{NCR}	10% у 50 година
Референтни повратни период (година)	T_{NCR}	475
Фактор значаја за класу важности објекта	γ_I	1.0
Релативно вискозно пригушење (%)	ξ	5.0
Корекциони фактор пригушења	η	1.0
Тип спектра (земљотреса)	Тип 1	$M_S > 5.5$
Тип тла	A,B,C,D,E,S1,S2	C
Пројектни хоризонтални спектар одговора $C_d(T)$		
Период слободних осцилација конструкције–хоризонтално (сец)	T	0.758
Референтно максимално хоризонтално убрзање тла (m/s^2)	a_{gr}	0.05
Пројектно максимално хоризонтално убрзање тла (m/s^2)	a_g	$\gamma_I \cdot a_{gr} = 0.05$
Пројектно максимално хоризонтално убрзање тла	$a_g(g)$	0.05
Фактор тла	S	1.15
Доња граница периоде у области са константним спектралним убрзањем (сес)	T_B	0.2
Горња граница периоде у области са константним спектралним убрзањем (сес)	T_C	0.6
Вредност периоде која дефинише почетак области спектра са константним одговором помијерања у спектру (сес)	T_D	2
Фактор понашања	q	2
Фактор доње границе хоризонталног пројектног спектра	β	0.2

Табела 4. Параметри за прорачун хоризонталног спектра одговора

У пројектном задатку није дефинисана класа значаја по типовима објеката. Класа значаја за све надвожњаке у пројекту усвојена је као II.

1.2.13.2 Сеизмички притисак тла A_{Ed}

Сеизмички притисак тла A_{Ed} израчунат је према стандарду SRPS EN 1998-5 и SRPS EN 1997-1-1.

Укупна сеизмичка сила према EN 1998-5, 7.3.2 (додатак E)

$$E_d = \gamma^* (1 \pm k_v) * K * H + E_{ws} + E_{wd} \quad E_{ws} = E_{wd} = 0$$

$$k_v = \pm 0.5 \cdot k_h \text{ за } \frac{a_{vg}}{a_g} > 0.6$$

$$\frac{a_{vg}}{a_g} =$$

0,9

$$k_v = \pm 0.33 \cdot k_h \text{ за остале случајеве}$$

$$k_v =$$

0,02875

$$k_h = \alpha \cdot \frac{S}{r} =$$

0,0575

$$S =$$

1,15

-за C категорију тла

$$r =$$

1

$$\gamma =$$

19

kN/m³

$$\alpha = \frac{a_g}{g} =$$

0,05

$$\phi' =$$

32

$$\tan \phi' =$$

0,6249

$$\delta =$$

21,33

$$\tan \delta =$$

0,3906

$$\gamma_{\psi} =$$

1,25

$$\beta =$$

0

$$\psi =$$

90

$$\psi =$$

E.4 Koeficijent tlaka zemlje može se proračunati iz Mononobeove i Okabeove formule.

Za aktivna stanja:

ako je $\beta \leq \phi'_d - \theta$

$$K = \frac{\sin^2(\psi + \phi'_d - \theta)}{\cos \theta \sin^2 \psi \sin(\psi - \theta - \delta_d) \left[1 + \sqrt{\frac{\sin(\phi'_d + \delta_d) \sin(\phi_d - \beta - \theta)}{\sin(\psi - \theta - \delta_d) \sin(\psi + \beta)}} \right]^2}$$

ako je $\beta > \phi'_d - \theta$

$$K = \frac{\sin^2(\psi + \phi - \theta)}{\cos \theta \sin^2 \psi \sin(\psi - \theta - \delta_d)}$$

Случај 1: $E_d = \gamma^* (1 + k_v) * K * H + E_{ws} + E_{wd}$ $E_{ws} = E_{wd} = 0$

$$\phi_d = \tan^{-1} \left(\frac{\tan \phi'}{\gamma_{\phi'}} \right) = 26,5603^\circ \quad \tan \theta = \frac{k_h}{1 + k_v} = 0,0559$$

$$\delta_d = \tan^{-1} \left(\frac{\tan \delta'}{\gamma_{\phi'}} \right) = 17,3511^\circ \quad \theta = 3,1991^\circ$$

Коефицијент притиска земље услед статичког и динамичког дејства :

$$K = 0,379$$

Коефицијент притиска земље услед статичког дејства :

$$K_a = 0,307$$

$$E_{d,stat} = \gamma^* H * K_a \quad E_{d,din} = E_d - E_{d,stat}$$

	стуб С1		
h (m)	2,85	6,34	7,54
Ed (kN/m ²)	21,12	46,98	55,88
Ed,stat (kN/m ²)	16,64	37,01	44,02
Ed,din (kN/m ²)	4,48	9,97	11,86

	крило стуба С1				
	0,27	1,27	2,93	3,89	4,53
	2,00	9,41	21,71	28,83	33,57
	1,58	7,41	17,11	22,71	26,45
	0,42	2,00	4,61	6,12	7,13

Случај 2: $E_d = \gamma^* (1 - k_v) * K * H + E_{ws} + E_{wd}$ $E_{ws} = E_{wd} = 0$

$$\tan \theta = \frac{k_h}{1 - k_v} = 0,0592$$

$$\theta = 3,3881^\circ$$

Коефицијент притиска земље услед статичког и динамичког дејства :

$$K = 0,382$$

	стуб С1		
h (m)	2,82	6,34	7,54
Ed (kN/m ²)	19,86	44,65	53,10
Ed,stat (kN/m ²)	16,46	37,01	44,02
Ed,din (kN/m ²)	3,40	7,64	9,08

Меродаван је први случај оптерећења.

- Оптерећење на наглавницу шипова (h=1.20m) :

$$e_{ph}^1 = (11,86 + 9,97) / 2 * 1,20 = 13,10 \text{ kN / m'}$$

1.3 Принципи комбиновања оптерећења

Комбинације оптерећења се формирају у свему према одредбама EN 1990:2013. У наставку анализе оптерећења биће приложен само општи принцип комбиновања оптерећења док ће при прорачуну сваког појединачног елемента бити дате конкретне (меродавне) комбинације оптерећења за тај елемент.

Преглед свих оптерећења:

	Tabela opterećenja	
Stalna opterećenja	G	Sopstvena težina konstrukcije
	dG	Dodatno stalno opterećenja
Prednaprezanje	P	Prednaprezanje
Promjenljiva opterećenja usled dejstva drumskog saobraćaja	LM1 _{char}	Vozilo LM1 (TS+UDL+q _{fk} *)
	LM1 _{freq}	Vozilo LM1 (0.75TS+0.4UDL+0.4q _{fk} *)
	q _{fk}	Opterećenje na pešačkim i biciklističkim stazama
	Q _{fk}	Sile pokretanja i zaustavljanja vozila
Ostala promjenljiva opterećenja	dt	Temperaturna razlika uslijed zagrijavanja
	t _{con}	Smanjenje ravnomjerne temperature mosta
	t _{exp}	Povećanje ravnomjerne temperature mosta
	F _{wk}	Opterećenje vjetrom
Seizmičko opterećenje	A _{Ex}	Seizmička sila u x pravcu
	A _{Ey}	Seizmička sila u y pravcu

Табела5. Преглед свих оптерећења

Гранично стање носивости $G_{SN} \Rightarrow E_{d,dst} \leq E_{d,stb} (EQU) \text{ i } E_d \leq R_d (STR/GEO)$

1.3.1 Комбинације дејстава за сталне или пролазне прорачунске ситуације (основне комб.)

$$E_d = E \left(\sum \gamma_{G,i} \cdot G_{k,i} + \gamma_p \cdot P + \gamma_{Q,1} \cdot Q_{k,1} + \sum_{i>1} \gamma_{Q,i} \cdot \psi_{0,i} \cdot Q_{k,i} \right)$$

Вредност γ фактора: према SRPS EN 1990:2013, Анекс А2, табеле А2.4 (А,Б,Ц):

$\gamma_{G,sup}=1.35$ (за неповољно дејство G)

$\gamma_{G,inf}=1.0$ (за повољно дејство G)

$\gamma_Q=1.35$ (за неповољно дејство од пешачког и друмског саобраћаја)

$\gamma_Q=1.5$ (за остала променљива дејства)

$\gamma_P=1.0$ (преднапрезање)

Вредност ψ фактора: Према SRPS EN 1990:2013, Анекс А2, табела А2.1 и SRPS EN 1991-2:2012, табела 4.4а.

1.3.2 Комбинације дејстава за сеизмичке прорачунске ситуације

$$E_d = \left(\sum_{j \geq 1} G_{k,j} + P + A_E + \sum_{i>1} \psi_{2,i} \cdot Q_{k,i} \right)$$

Вредност γ фактора: Према SRPS EN 1990:2012, Анекс А2, табела А2.5 $\Rightarrow \gamma=1.0$ за сеизмичка дејства!

Вредност ψ фактора: Према SRPS EN 1990:2012, Анекс А2, табела А2.1 и EN 1991-2:2012, табела 4.4а.

1.3.3 Комбинације дејстава за инцидентне прорачунске ситуације

$$E_d = \left(\sum_{j \geq 1} G_{k,j} + P + A_D + \psi_{1,1} \cdot Q_{k,1} + \sum_{i > 1} \psi_{2,i} \cdot Q_{k,i} \right)$$

Вредност γ фактора: Према SRPS EN 1990:2012, Анекс А2, табела А2.5 $\Rightarrow \gamma = 1.0$ за несеизмичка дејства!

Вредност ψ фактора: Према SRPS EN 1990:2012, Анекс А2, табела А2.1 и EN 1991-2:2012, табела 4.4а.

Гранично стање употребљивости GSU $\Rightarrow E_d \leq C_d$

1.3.4 Карактеристична комбинација дејстава за неповратна гранична стања употребљивости

Ова комбинација оптерећења примењује се за:

- контролу напона у бетону и челику

$$E_d = E \left(\sum_{j \geq 1} G_{k,j} + P + Q_{k,1} + \sum_{i > 1} \psi_{0,i} Q_{k,i} \right)$$

Вредност γ фактора: Према SRPS EN 1990:2013, Анекс А2, табела А2.6 $\Rightarrow \gamma = 1.0$ за сва дејства.

Вредност ψ фактора: Према SRPS EN 1990:2013, Анекс А2, табела А2.1 и EN 1991-2:2012, табела 4.4а.

1.3.5 Учестала комбинација дејстава за повратна гранична стања употребљивости

Ова комбинација оптерећења примењује се за:

- Проверу декомпресије и прслина преднапрегнутог бетона и проверу деформација

$$E_d = E \left(\sum_{j \geq 1} G_{k,j} + P + \psi_{1,1} \cdot Q_{k,1} + \sum_{i > 1} \psi_{2,i} \cdot Q_{k,i} \right)$$

Вредност γ фактора: Према SRPS EN 1990:2013, Анекс А2, табела А2.6 $\Rightarrow \gamma = 1.0$ за сва дејства!

Вредност ψ фактора: Према SRPS EN 1990:2013, Анекс А2, табела А2.1 и EN 1991-2:2012, табела 4.4а.

1.3.6 Квази-стална комбинација дејстава за дуготрајна дејства и изглед конструкције

Ова комбинација оптерећења примењује се за:

- контролу прслина код армирано бетонских конструкција


$$E_d = E \left(\sum_{j \geq 1} G_{k,j} + P + \sum_{i \geq 1} \psi_{2,i} \cdot Q_{k,i} \right)$$

Вредност γ фактора: Према SRPS EN 1990:2013, Анекс А2, табела А2.6 $\Rightarrow \gamma = 1.0$ за сва дејства!

Вредност ψ фактора: према SRPS EN 1990:2013, Анекс А2, табела А2.1 и EN 1991-2:2012, табела 4.4а.

1.4 Прорачун коловозне плоче у попречном правцу

1.4.1 Статички утицаји



1.4.2 Димензионисање

Минимална и максимална површина арматуре у бетонској плочи одредиће се у складу са одредбама стандарда EN 1992-1-1:2004, поглавље 9.3.1:

$$A_{s,min} \geq \left\{ \begin{array}{l} 0.26 \cdot \frac{f_{ctm}}{f_{yk}} \cdot b \cdot d = 0.26 \cdot \frac{3.5}{500} \cdot 100 \cdot 20 = 3.64 cm^2 \\ 0.0013 \cdot b \cdot d = 2.6 cm^2 \end{array} \right\}$$

$$A_{s,max} = 0.04 \cdot A_c = 80 cm^2$$

Код плоче које носе у једном правцу површина попречне арматуре не треба да буде мања од 20% површине главне арматуре (EN 1992-1-1, 9.3.1.1 (2)).

Контрола носивости уграђене арматуре спроведена је према одредбама стандарда EN 1992-1-1:2004.

1.4.3 Прорачун носивости коловозне плоче на савијање

Максимални утицаји у плочи од УПС комбинације оптерећења су:

1. $M_{ED,max}=97.65\text{kNm/m'}$ - поље
2. $M_{ED,max}=-143.97\text{kNm/m'}$ – ослонац

Усваја се главна арматура у плочи - поље у доњој зони $\varnothing 16/10\text{cm}$ ($20.10\text{cm}^2/\text{m'}$)

Усваја се главна арматура у плочи - ослонац у горњој зони $\varnothing 20/10\text{cm}$ ($31.40\text{cm}^2/\text{m'}$)

Носивост плоче на савијање је прорачуната путем програмског пакета BETONexpress.

1. SLAB - km 163 -polje

Moment capacity of slab section

(EC2 EN1992-1-1:2004, EC0 EN1990:2002, +ONORM DIN)

$h=0.200\text{ m}$, $\varnothing 16/100$ (20.10cm²/m)

Reinforced concrete design

Concrete-Steel class: C40/50-B500B

Environmental class: XC4

Concrete cover: $C_{nom}=50\text{ mm}$

$\gamma_c=1.50$, $\gamma_s=1.15$

$f_{cd}=\alpha_{cc}\cdot f_{ck}/\gamma_c=0.85\times 40/1.50=22.67\text{ MPa}$

$f_{ctd}=\alpha_{ct}\cdot f_{ctk}/\gamma_c=0.85\times 2.5/1.50=1.42\text{ MPa}$

$f_{yd}=f_{yk}/\gamma_s=500/1.15=435\text{ MPa}$

Modulus of elasticity of concrete $E_{cm}=35.0\text{ GPa}$

(EC2 §3)

(EC2 §4.4.1)


(EC2 §4.4.1)

(EC2 Table 2.1N)

(EC2 §3.1.6)

(EC2 §3.1.6)

(EC2 §3.2.7)



2. Dimensions and loads

Slab thickness 0.200 m, reinforcement $\varnothing 16/100$ (20.10cm²/m)

Effective depth of cross section $d=h-d_1$, $d_1=C_{nom}+\varnothing/2=50+16/2=58\text{ mm}$, $d=200-58=142\text{ mm}$

3. Cross section moment capacity

(EC2 EN1992-1-1:2004, §6.1)

(iterations:9). From internal force equilibrium we have:


$\alpha=3.50\%$, $F_c=\alpha\cdot f_{cd}\cdot b\cdot x$, $\alpha=0.810$, $x=47.6\text{ mm}$, $x/d=0.34$

$F_c=-\alpha\cdot f_{cd}\cdot b\cdot x = 0.001\times 0.810\times 22.67\times 1000\times 47.6 = -874\text{ kN}$

$\alpha_s = 6.93(\%) > 2.18 = \alpha_y$, $F_s = A_s\cdot f_{yd} = 0.001\times 2010\times 435.0 = 874\text{ kN}$

$z = d - K_a\cdot x$, $K_a = 0.416$, $z = 142 - 0.416\times 47.6 = 122\text{ mm}$

Moment capacity of cross section $M_d = z\cdot F_s = 0.122\times 874 = 106.63\text{ kNm}$



Ultimate moment capacity of slab cross section $M_d = 106.63\text{ kNm/m}$

1. SLAB- km 163 - oslonac

Moment capacity of slab section
(EC2 EN1992-1-1:2004, EC0 EN1990:2002,)

$h=0.200$ m, $\varnothing 20/10.0$ (31.40cm²/m)

Reinforced concrete design

Concrete-Steel class: C40/50-B500B

Environmental class : XC4

Concrete cover : $C_{nom}=50$ mm

$\gamma_c=1.50$, $\gamma_s=1.15$


$f_{cd}=\alpha_{cc} \cdot f_{ck} / \gamma_c = 1.00 \times 40 / 1.50 = 26.67$ MPa

$f_{ctd}=\alpha_{ct} \cdot f_{ctk} \cdot 0.05 / \gamma_c = 1.00 \times 2.5 / 1.50 = 1.67$ MPa

$f_{yd}=f_{yk} / \gamma_s = 500 / 1.15 = 435$ MPa

Modulus of elasticity of concrete $E_{cm}=35.0$ GPa

(EC2 §3)
(EC2 §4.4.1)
(EC2 §4.4.1)
(EC2 Table 2.1N)
(EC2 §3.1.6)
(EC2 §3.1.6)
(EC2 §3.2.7)



2. Dimensions and loads

Slab thickness 0.200 m, reinforcement $\varnothing 20/10.0$ (31.40cm²/m)

Effective depth of cross section $d=h-d_1$, $d_1=C_{nom} + \varnothing/2 = 50 + 20/2 = 60$ mm, $d=200-60=140$ mm

3. Cross section moment capacity

(EC2 EN1992-1-1:2004, §6.1)

(iterations:9). From internal force equilibrium we have:


$\xi_c=3.50\%$, $F_c=\alpha \cdot f_{cd} \cdot b \cdot x$, $\alpha=0.810$, $x=63.3$ mm, $x/d=0.45$

$F_c=\alpha \cdot f_{cd} \cdot b \cdot x = 0.001 \times 0.810 \times 26.67 \times 1000 \times 63.3 = 1366$ kN

$\xi_s = 4.25(\%) > 2.18 = \xi_y$, $F_s = A_s \cdot f_{yd} = 0.001 \times 3140 \times 435.0 = 1366$ kN

$z = d - K_a \cdot x$, $K_a = 0.416$, $z = 140 - 0.416 \times 63.27 = 114$ mm


Moment capacity of cross section $M_d = z \cdot F_s = 0.114 \times 1366 = 155.72$ kNm



Ultimate moment capacity of slab cross section $M_d = 155.72$ kNm/m


1.5 Прорачун главног носача

Статички систем конструкције је континуални носач на 9 поља: $16.65 + 7 \cdot 25.2 + 16.65 \text{m} = 209.7 \text{m}$.
Прорачун је рађен у програму CSIBridge од 10 монтажних носача висине 90cm и плоче дебљине 20cm.




1.5.1 Геометријске карактеристике попречних пресека

Попречни пресек у средини распона :



Попречни пресек на почетку распона :



B Properties ✕

Base Material C40/50 (MB 50) ▾


A	6,24
J	0,3534
I33	0,6891
I22	41,1401
I23	0,
AS2	4,8087
AS3	2,715
S33(+face)	1,3876
S33(-face)	1,1421
S22(+face)	9,4575
S22(-face)	9,4575
Z33	1,8181
Z22	13,9095
r33	0,3323
r22	2,5677
Xcg	4,35
Ycg	0,6034
Xpna	4,35
Ypna	0,624

OK


1.5.2 Траса резултанте каблова за преднапрезање

- Греда распона $L = 24.80\text{m}$ (осим средњег поља)


шема преднапрезања
носач распона 24.8м



пресек у пољу




пресек над ослоном




- Греда распона $L = 24.80\text{m}$ (средње поље)


шема преднапрезања
носач распона 24.8м - средње поље



пресек у средњем пољу




пресек над ослоном



- Греда распона $L = 16.55\text{m}$

шема преднапрезања
носач распона 16.55m




изабрани каблови: $2 \times 6\phi 16.0$
врста челика $f_{pk} = 1860\text{N/mm}^2$


површина попречног пресека ужета $a_i = 1.5\text{cm}^2$
површина попречног пресека кабла $6\phi 16.0$:
 $A_{k1} = 9.0\text{cm}^2$
Почетна сила преднапрезања $N_{k10} = 0.75 \times F_{pk} = 1254\text{kN}$

Резултантни кабл за један носач:
Број каблова: $2 \times 6\phi 16.0$
Почетна сила: $N_{k0} = 2508\text{kN}$
Површина попречног пресека: $A_k = 18.0\text{cm}^2$

пресек у пољу



пресек над ослоном



НАПОМЕНА

Предходнонапрезање је у модел спрегнутог носача (плоча+греда= „girder“) унето на начин да су каблови моделирани као елементи са својим карактеристикама. Карактеристике таквог пресека су зависне од времена .

- Грета распона $L = 16.55\text{m}$

B Bridge Tendon Data

Tendon Name

Tendon Load Pattern

+
PT

Tendon Parameters

Prestress Type: Post Tension

Jack From: Both

Material Property: Tendon

Tendon Area: + 1,800E-03

Max Discretization Length: 1,

Design Params... Loss Params...

Tendon Start Location

Span: Span 1

Start Location: Start of Span

Span Length: 16,65

Distance Along Span: 0,

Tendon End Location

Span: Span 1

End Location: User Definition

Span Length: 16,65

Distance Along Span: 16,45

Vertical Layout

Edit Vertical Layout... Quick Start...

Horizontal Layout

Edit Horizontal Layout... Quick Start...


Load Type

☒ Force
☐ Stress

Tendon Load

Force (KN)
2508,

Tendon Layout Display



Double Click Picture For Expanded Display

Refresh Plot

Mouse Pointer Location

S	Z
9,5937	-2,6618

Tendon Layout Display Options

☒ Show Elevation
☐ Show Plan
☐ Show Section

Snap To This Item

☒ None
☐ Reference Line
☐ Tendon

Snap To This Span Location

☒ Anywhere Along Span
☐ Every 1/ of Span

Coordinate System

GLOBAL

Tendon Modeling Options

☐ Model As Loads
☒ Model As Elements

Units

KN, m, C

Move

Move Tendon...

Tabulated Tendon Profile

Show Tabular Data...

OK Cancel

- Грета распона $L = 24.80\text{m}$ (осим средњег поља)

Tendon Name

SPAN2 TEN1

Tendon Load Pattern

+ PT

Tendon Start Location

Span

Span 2

Start Location

User Definition

Span Length

25,2

Distance Along Span

0,2

Tendon End Location

Span

Span 2

End Location

User Definition

Span Length

25,2

Distance Along Span

25,

Vertical Layout

Edit Vertical Layout...

Quick Start...

Horizontal Layout

Edit Horizontal Layout...

Quick Start...

Tendon Parameters

Prestress Type

Post Tension

Jack From

Both

Material Property

Tendon

Tendon Area

+ 3,150E-03

Max Discretization Length

1,

Design Params...

Loss Params...

Load Type

Force

Stress

Tendon Load

Force (KN)

4395,

Tendon Modeling Options

Model As Loads

Model As Elements

Units

KN, m, C

Move

Move Tendon...

Tabulated Tendon Profile

Show Tabular Data...

OK

Cancel

Tendon Layout Display

Span 2

Double Click Picture For Expanded Display

Refresh Plot

Tendon Layout Display Options

Show Elevation

Show Plan

Show Section

Snap To This Item

None

Reference Line

Tendon

Snap To This Span Location

Anywhere Along Span

Every 1/ of Span

Coordinate System

GLOBAL

Mouse Pointer Location

S

28,5867

Z

-4,8461

- Грета распона L= 24.80m (средње поље)

Tendon Name

SPAN5 TEN1

Tendon Load Pattern

+ PT

Tendon Start Location

Span

Span 5

Start Location

User Definition

Span Length

25,2

Distance Along Span

0,2

Tendon End Location

Span

Span 5

End Location

User Definition

Span Length

25,2

Distance Along Span

25,

Vertical Layout

Edit Vertical Layout...

Quick Start...


Horizontal Layout

Edit Horizontal Layout...

Quick Start...

Tendon Layout Display

Span 5



z

s

Double Click Picture For Expanded Display

Refresh Plot

Mouse Pointer Location

S

Z

Tendon Layout Display Options

Show Elevation

Show Plan

Show Section

Snap To This Item

None

Reference Line

Tendon

Snap To This Span Location

Anywhere Along Span

Every 1/ of Span

Coordinate System

GLOBAL

Tendon Parameters

Prestress Type

Post Tension

Jack From

Both

Material Property

Tendon

Tendon Area

+ 3,900E-03

Max Discretization Length

1,

Design Params...

Loss Params...

Load Type

Force

Stress

Tendon Load

Force (KN)

5441,

Tendon Modeling Options

Model As Loads

Model As Elements

Units

KN, m, C

Move


Move Tendon...

Tabulated Tendon Profile

Show Tabular Data...

OK

Cancel



1.5.3 Губици силе преднапрезања

Прорачун губитака силе преднапрезања је урађен програмом CSiBridge коришћењем следећих података:

Prestress Loss Parameters

Friction and Anchorage Losses

Curvature Coefficient (Unitless)

Wobble Coefficient (1/m)

Anchorage Set Slip (m)

Other Loss Parameters

Elastic Shortening Stress (KN/m2)


Creep Stress (KN/m2)

Shrinkage Stress (KN/m2)


Steel Relaxation Stress (KN/m2)

When tendons are modeled as elements, the Other Loss Parameters (elastic, creep, shrinkage, and relaxation losses) apply in addition to the losses computed by analysis.


Units




Дијаграм промене релаксације челика за преднапрезање кроз време:




Дијаграм промене модула еластичности бетона кроз време:



Дијаграм промене коефицијента течења бетона кроз време:



Дијаграм промене скупљања бетона кроз време:




1.5.4 Контрола напона за СЛС комбинације оптерећења

НАПОМЕНА


Програмским пакетом CSI Bridge, фазе изградње представљају кумулативно стање претходних фаза у заданом времену трајања фазе. Нпр. у фази 1 се аплицира СТ монтажног носача, у фази 2 ПН истог, а утицају и фази 2 су суперпозиција ова два оптерећења. (приказано у тачки 1.5.6 контрола угиба).


У спрегнутом носачу коришћен је „Guide Structure“ - мрежа коначних елемената плоче, која прати деформацију носача без крутости и тежине, који омогућава компатибилност померања носача и плоче. Ливена плоча се аплицира, у фази свеж бетон, на деформисано стање монтажног носача.

1.5.4.1 Статички утицаји од појединачних оптерећења у тренутку $t=0$





Носач Л Носач 1 Носач 2 Носач 3 Носач 4 Носач 5 Носач 6 Носач 7 Носач 8 Носач Д
Утицаји од сопствене тежине - G_{mn} – крајњи носач Л







Утицаји од сопствене тежине - G_{mn} – средњи носач 4









Утицаји у носачу: утезање каблова – $G_{mn} + P_{t=0}$ - крајњи носач Л





Утицаји у носачу: утезање каблова – $G_{mn} + P_{t=0}$ - средњи носач 4




Утицаји у носачу: фаза $G_{mn} + P_{t=0}$ +свеж бетон – крајњи носач Л




Утицаји у носачу: фаза $G_{mn} + P_{t=0}$ +свеж бетон – средњи носач 4



Утицаји у носачу: $G_{mn} + P_{t=0} + dG$ – крајњи носач Л





Утицаји у носачу: $G_{mn} + P_{t=0} + dG$ – средњи носач 4





1.5.4.2 Статички утицаји од појединачних оптерећења у тренутку $t=\infty$:



Утицаји од додатног сталног оптерећења – dG – крајњи носач Л





Утицаји од додатног сталног оптерећења – dG – средњи носач 4





Анвелопа покретног оптерећења – једнако подељено оптерећење - q_{fk} – крајњи носач Л





Анвелопа покретног оптерећења – једнако подељено оптерећење - q_{fk} – средњи носач 4





Анвелопа покретног оптерећења – LM1_{char} – крајњи носач Л





Анvelopа покретног оптерећења – LM1_{char} – средњи носач 4





Комбинација : $G_{mn} + P_{t=\infty} + dG$ у $t=\infty$ - крајњи носач Л:




Комбинација : $G_{mn} + P_{t=\infty} + dG$ у $t=\infty$ - средњи носач 4:






Комбинација : Анвелопа утицаја од SLS карактер. комб. оптер. у $t=\infty$ - крајњи носач Л:








Комбинација : Анвелопа утицаја од SLS карактер. комб. оптер. у $t=\infty$ - средњи носач 4:







Комбинација : Анвелопа утицаја од SLS учесталих комб. оптер. у $t=\infty$ - средњи носач 4:







1.5.4.3 Напони од комбинација оптерећења по фазама

Напони у носачу у $t=0$: утезање каблова - $G_{mn} + P_{t=0}$ – крајњи носач Л





Максимални напон притиска у пољу је 21.62 Мра < $\sigma_{doz} = 31.8 \text{ MPa}$

Напони у носачу у $t=0$: утезање каблова - $G_{mn} + P_{t=0}$ – средњи носач 4





Максимални напон притиска у пољу је 21.62 Мра < $\sigma_{doz} = 31.8$ МПа

Напони у носачу : $G_{mn} + P_{t=0}$ + свеж бетон – крајњи носач Л





Максимални напон притиска у пољу је 18.53 MPa < $\sigma_{doz} = 31.8$ MPa

Напони у носачу : $G_{mn} + P_{t=0}$ + свеж бетон – средњи носач 4





Максимални напон притиска у пољу је 19.84 MPa < $\sigma_{doz} = 31.8$ MPa

Напони у носачу : $G_{mn} + P_{t=0} + dG$ – крајњи носач Л





Максимални напон притиска у пољу је 18.95 MPa < $\sigma_{doz} = 31.8$ MPa

Напони у носачу : $G_{mn} + P_{t=0} + dG$ – средњи носач 4





Максимални напон притиска у пољу је 19.75 MPa < $\sigma_{doz} = 31.8$ MPa

Напони у носачу у $t=\infty$: $G_{mn} + P_{t=\infty} + dG$ – крајњи носач Л





Максимални напон притиска у пољу је 13.61 MPa < $\sigma_{doz} = 27.0$ MPa

Напони у носачу у $t=\infty$: $G_{mn} + P_{t=\infty} + dG$ – средњи носач 4





Максимални напон притиска у пољу је 13.70 MPa < $\sigma_{doz} = 27.0$ MPa

- Напони у носачу у $t=\infty$: Анvelopа утицаја за SLS квазисталне комб. опт. – крајњи носач Л





Максимални напон притиска у пољу је 14.08 MPa < $\sigma_{doz} = 20.25$ MPa

- Напони у носачу у $t=\infty$: Анvelopа утицаја за SLS квазисталне комб. оптерећења – носач 4





Максимални напон притиска у пољу је $14.23 \text{ MPa} < \sigma_{\text{doz}} = 20.25 \text{ MPa}$

- Напони у носачу у $t=\infty$: Анвелопа утицаја за SLS карактер. комб. оптерећења – крајњи носач Л




Максимални напон затезања у пољу је $1.14 \text{ MPa} < \sigma_{\text{doz}} = 3.8 \text{ MPa}$
Ивични напони су у границама дозвољених.

- Напони у носачу у $t=\infty$: Анвелопа утицаја за SLS карактер. комб. оптерећења – средњи носач 4




Максимални напон затезања у пољу је $2.33 \text{ MPa} < \sigma_{\text{doz}} = 3.8 \text{ MPa}$
Ивични напони су у границама дозвољених.

- Напони у носачу у $t=\infty$: Анвелопа утицаја за SLS учестале комбинације оптерећења – ивични носач Л



- Напони у носачу у $t=\infty$: Анвелопа утицаја за SLS учестале комбинације оптерећења – средњи носач 4



Попречни пресеци су у притиску за учестале комбинације оптерећења.

Напони притиска приликом утезања каблова су мањи и од $0.6 \cdot f_{cm, 28} = 31.8 \text{ MPa}$, чиме је према EN 1992-1-1, чл.5.10.2.2, избегнута појава подужних напрслина и микропрслина.

Приликом прорачуна напона и угиба, према EN 1992-2, 7.1(2), претпостављају се попречни пресеци су у стању без прслина уколико је напон затезања при савијању услед карактеристичне комбинације оптерећења није већи од f_{ctm} . Максимални напон затезања је 2.33 MPa , који је мањи од $f_{ctm} = 3.8 \text{ MPa}$ па су пресеци у стању I.



Максимални напони притиска од квази-сталних комбинација оптерећења су мањи од $0.45 \cdot f_{ck, cyl} = 20.25 \text{ MPa}$, при чему је према EN 1992-1-1, чл.3.1.4 I чл.7.2, избегнуто нелинеарно течење бетона.

С обзиром да је за СЛС учесталу комбинацију оптерећења попречни пресек у притиску, сви пресеци су у стању без прслина.

С обзиром да је за учесталу комбинацију оптерећења попречни пресек у притиску услов декомпресије је задовољен (EN 1992-2, 7.3.1).


1.5.4.4 Максимална сила у кабловима

Према EN 1992-2, 7.2, напон затезања у кабловима за преднапрезање за карактеристичну комбинавију оптерећења треба ограничити на $\sigma_{p, max} \leq 0.75 \cdot f_{pk} = 1395 \text{ MPa}$ како би се избегла појава неприхваћених прслина и деформација за карактеристичну комбинацију оптерећења.



Максимална сила у каблу је у доивичном носачу 1 од карактеристичне комбинације оптерећења и износи $4513.03\text{kN} / (7+7+12) \cdot 12 = 2082.94\text{kN}$ па је напон у каблу:

$$\sigma_p = \frac{2082.94}{1580} \cdot 1000 = 1318\text{kN} / \text{m}^2 < \sigma_{p,\max}$$



Максимална сила на месту котви од карактеристичне комбинације оптерећења у $t=\infty$ износи $4442.84\text{kN} / (7+7+12) \cdot 12 = 2050.54\text{kN}$ па је напон у каблу:

$$\sigma_p = \frac{P_{m,\infty}}{A_p} = \frac{2050.54}{1580} \cdot 1000 = 1298\text{kN} / \text{m}^2 < \sigma_{p,\max}$$

1.5.5 Носивост пресека на савијање

Усвојена арматура

Select Bridge Object

km 163

Select Bridge Girder

Left Exterior Girder

Copy to

Interior Girder 1

Units

KN, m, C

Longitudinal Reinforcement

Development Length Code

EUROCODE

Length Scale Factor

1,

Transverse Reinforcement

Longitudinal Rebar

Material

Rebar

Bar Size

#2

N. of Bars

Reference Line

Start of Span 1

Dist. Before

Dist. After

Dist. Vertical

From

Bottom

Embedment Ratio

Start

End

22d	12	End of Span 1	3,	3,	0,1	Top	0,	0,
22d	12	End of Span 2	3,	3,	0,1	Top	0,	0,
22d	12	End of Span 3	3,	3,	0,1	Top	0,	0,
22d	12	End of Span 4	3,	3,	0,1	Top	0,	0,
22d	12	End of Span 5	3,	3,	0,1	Top	0,	0,

Add

Modify

Delete

Girder Reinforcement Layout Plot


16,65	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	16,65
Span 1	Span 2	Span 3	Span 4	Span 5	Span 6	Span 7	Span 8	Span 9

OK


Cancel

Усвојена су два реда арматуре $\pm\emptyset 22/15\text{cm}$ у горњој зони при ослонцима. У доњој зони су усвојена два реда $2 \times \emptyset 12$ (приказан је укупан број шипки у целом пресеку).

Носивост пресека на савијање - ивични леви носач Л:



Носивост пресека на савијање – средњи носач 4:



За прихватање напона затезања у коловозној плочи услед континуирања конструкције усвојена је арматура $12\varnothing 22$ ($A=45.6 \text{ cm}^2$).
Гранична носивост пресека на савијање је задовољена.

Nadvoznjak km 163+562

Pg. 1

Nadvoznjak km 163+562

1. km 163 OSLONAC S5

Design of beam section for bending, and shear
(EC2 EN1992-1-1:2004, ECO EN1990:2002, +ČNORM DIN)

bzh=0.350x1.100 m, Med=-1622.00 kNm,
beff=0.900 m, hf=0.200 m


d= 550.00 kN, Ned= 0.00 kN

Reinforced concrete design

Concrete-Steel class: C40/50-B500B (EC2 §3)

Environmental class : XC4
(EC2 §4.4.1)

$\gamma_c=1.50$, $\gamma_s=1.15$ (EC2 Table 2.1N)
 $f_{cd}=\alpha_{cc} \cdot f_{ck}/\gamma_c=0.85 \times 40/1.50=22.67$ MPa (EC2 §3.1.6)
 $f_{ctd}=\alpha_{ct} \cdot f_{ctk} \cdot 0.05/\gamma_c=0.85 \times 2.5/1.50=1.42$ MPa (EC2 §3.1.6)
 $f_{yd}=f_{yk}/\gamma_s=500/1.15=435$ MPa (EC2 §3.2.7)
Modulus of elasticity of concrete $E_{cm}=35.0$ GPa



2. Dimensions and loads

Beam web width $b_w=0.350$ m, beam height $h=1.100$ m
Effective flange width $beff=0.900$ m, slab thickness $hf=0.200$ m
Effective depth of cross section $d_l=Cnom+ \varnothing s+1.1 \varnothing=50+8+1.1 \times 22=82$ mm, $d_2=82$ mm, $d=1100-82=1018$ mm

Ultimate limit state (ULS)

Bending moment $Med=-1622.00$ kNm, Shear $Ved=550.00$ kN, Axial force $Ned=0.00$ kN (compression)

Serviceability limit state (SLS)

Bending moment $Med=-783.40$ kNm, Shear $Ved=367.00$ kN, Axial force $Ned=-2300.00$ kN (compression)

3. Ultimate limit state (ULS), design for bending

(EC2 EN1992-1-1:2004, §6.1, §9.2.1)

Effective depth of cross section $d_l=Cnom+ \varnothing s+1.1 \varnothing=50+8+1.1 \times 22=82$ mm, $d=1100-82=1018$ mm

Dimensioning for bending: Allgower, G.-Avak, R. Bemessungstabellen nach Eurocode 2
für Rechteck und Plattenbalkenquerschnitte, In: Beton - und Stahlbetonbau 87 (1992)


Reinforcement for bending (only tension reinforcement is needed)

$Med=-1622.00$ kNm $b_w=350$ mm $d=1018$ mm $Kd=1.50$ $x/d=0.28$ $\epsilon_{c2}/\epsilon_{s1}=-3.5/9.2$ $k_s=2.60$, **$As2=41.37$ cm²**
Minimum longitudinal tension reinf., $As \geq 0.26 b d \cdot f_{ctm}/f_{yk}$, ($As_{min}=6.48$ cm²) (EC2 §9.2.1.1.1)
Maximum tension or compression reinf., $As \leq 0.04 A_c$, ($As_{max}=154.0$ cm²) (EC2 §9.2.1.1.3)

Reinforcement for bending: **11Ø22** (41.80 cm²) (top)

3.1. Ultimate moment capacity of cross section

$b=350$ mm, $h=1100$ mm, $d=1018$ mm, $As1=4180$ mm², $As2=0$ mm²
 $\epsilon_{c2}=-3.50$ ‰, $\epsilon_{s1}=9.07$ ‰, $As1/b \cdot d=0.01175$ (1.175%)
 $x/d=\epsilon_{c2}/(\epsilon_{c2}+\epsilon_{s1})=3.50/(3.50+9.07)=0.278$, $x=283.4$ mm
 $\alpha_r=0.810$, $k_a=0.416$, $F_c=\alpha_r \cdot b \cdot x \cdot f_{cd}=F_{s1}=1820.31$ kN, $As1=F_{s1}/f_{yd}=4185$ mm²
 $z=d-k_a \cdot x=(1-0.416 \cdot 0.278/0.884) \cdot d$, $z/d=1.0-0.416 \times 0.278/0.884=0.884$, $z=899.9$ mm
 $Kd=1/(0.810 \cdot 0.278 \cdot 0.884 \cdot 22.67)=0.221$ mm²/N, $Kd=0.470$
Bending capacity $M_r=b \cdot d^2 \cdot Kd=[10 \cdot 6] \times 350 \times 1018^2/0.221=1639.00$ kNm



Nadvoznjak km 168+690

Pg. 2

4. Ultimate limit state (ULS), Design for shear

(EC2 EN1992-1-1:2004, §6.2, §9.2.2)

Shear capacity without shear reinforcement V_{rdc}
 $V_{rdc} = [C_{rdc} \cdot k \cdot (100 \rho_1 \cdot f_{ck})^{0.33}] \cdot b_w \cdot d$
 (EC2 Eq.6.2.a)

(EC2 §6.2.2)
 $+ k_1 \cdot \sigma_{cp} \cdot b_w \cdot d$

$V_{rdc} = (v_{min} + k_1 \cdot \sigma_{cp}) \cdot b_w \cdot d$
 $C_{rdc} = 0.18 / \gamma_c = 0.18 / 1.50 = 0.120$, $f_{ck} = 40 \text{ MPa}$, $b_w = 350 \text{ mm}$, $d = 1018 \text{ mm}$
 (EC2 Eq.6.2.b)

$k = 1 + \sqrt{(200/d)} \leq 2$, $k = 1.44$, $k_1 = 0.15$
 $\rho_1 = A_{s1} / (b_w \cdot d) = 4180 / (350 \times 1018) = 0.0117$
 $v_{min} = 0.0375 \cdot k \cdot 150 = 8.1$

$f_{ck} = 0.41 \text{ N/mm}^2$,

$d = 1018 \text{ mm}$, $k_v = 0.0375$ (EC2 Eq.6.3N)

$V_{rd, c(min)} = 0.001 \times (0.41) \times 350 \times 1018 = 146.05 \text{ kN}$

$V_{rdc} = 0.001 \times [0.120 \times 1.44 \times (1.17 \times 40)^{0.33}] \times 350 \times 1018 = 221.83 \text{ kN}$

$V_{ed} = 550.00 \text{ kN} > V_{rdc} = 221.83 \text{ kN}$, **Ved > Vrdc shear reinforcement is needed**

Concrete strut capacity V_{rdmax}

(EC2 §6.2.3 Eq.6.9)

$V_{rdmax} = \alpha_{cw} \cdot b_w \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd} / (\cot \theta + \tan \theta)$, $V_{ed} / \max(V_{rdmax}) = 0.30$, $\theta = 21.8^\circ$, $\cot \theta = 2.50$, $\tan \theta = 0.40$
 $\alpha_{cw} = 1.00$, $z = 0.9d$, $f_{ck} = 40.0 \leq 60 \text{ MPa}$, $v_1 = 0.6 [1 - f_{ck}/250] = 0.6 [1 - 40/250] = 0.504$, $f_{cd} = 22.67 \text{ MPa}$
 $V_{rdmax} = 0.001 \times 1.00 \times 350 \times 0.9 \times 1018 \times 0.504 \times 22.67 / 2.90 = 1263.2 \text{ kN}$
 $V_{ed} = 550.0 \text{ kN} < 1263.2 \text{ kN} = V_{rdmax}$, the check is verified

Shear reinforcement of vertical links

(EC2 §6.2.3 Eq.6.8)

$V_{rds} = (A_{sw}/s) \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta$, $V_{rds} = 550.00 \text{ kN}$, $z = 0.9d$, $f_{ywd} = 0.8 f_{yk} = 400.00 \text{ N/mm}^2$, $\cot \theta = 2.50$
 $A_{sw}/s = V_{rds} / (z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta) = (550.00) / (0.9 \times 1018 \times 400 \times 2.50) = 600 \text{ mm}^2/\text{m}$ ($A_{sw}/s = 6.00 \text{ cm}^2/\text{m}$)
 Required shear reinforcement: ($A_{sw}/s = 6.00 \text{ cm}^2/\text{m}$)

Minimum links for shear reinforcement

(EC2 §9.2.2)

Minimum shear reinforcement ratio $\rho_{w, min}$
 $\rho_{w, min} = (0.08 \times (f_{ck})^{0.5}) / f_{yk}$, $f_{ck} = 40 \text{ N/mm}^2$, $f_{yk} = 500 \text{ N/mm}^2$, $\rho_{w, min} = 0.0010$
 $\min A_{sw}/s = 10 \times 0.0010 \times 350 \times \sin(90^\circ) = 3.50 \text{ cm}^2/\text{m}$
 (EC2 Eq.9.5N)

Maximum longitudinal spacing of links $s_{lmax} = 0.75d (\leq 600 \text{ mm}) = 600 \text{ mm}$

(EC2 §9.2.2.6, Eq.9.6N)

Maximum transverse spacing of link legs $s_{tmax} = 0.75d (\leq 600 \text{ mm}) = 600 \text{ mm}$

(§9.2.2.8, Eq.9.8N)

Minimum shear reinforcement $\varnothing 8/28.5$ ($A_{sw}/s = 3.53 \text{ cm}^2/\text{m}$)

Shear reinforcement: $\varnothing 8/16.5$ ($A_{sw}/s = 6.10 \text{ cm}^2/\text{m}$)

5. Serviceability limit state (SLS)

(EC2 EN1992-1-1:2004, §7)

$M_{ed}(SLS) = -783.40 \text{ kNm}$, $V_{ed}(SLS) = 367.00 \text{ kN}$, $N_{ed}(SLS) = -2300.00 \text{ kN}$

Final creep coefficient $\varphi(\infty, t_0) = 0.00$

(EC2 §3.1.4, Annex B)

Total shrinkage strain $\epsilon_{cs} = 0.00\%$

$\gamma_c = 1.00$, $\gamma_s = 1.00$

Modulus of elasticity of concrete $E_{cm} = 35.0 \text{ GPa}$, $E_{eff} = 35.0 / (1 + 0.00) = 35.00 \text{ GPa} = 35000 \text{ MPa}$

(EC2 §2.4.2.4.2)
 (EC2 Eq.7.20)

Modulus of elasticity of steel $E_s = 200 \text{ GPa} = 200000 \text{ MPa}$

Modular ratio $E_s/E_c = 200/35.0 = 5.71$, effective $E_s/E_c, eff = 200/35.00 = 5.71$

Tension reinforcement: **11 $\varnothing$ 22** (41.80 cm^2)

Reinforcement ratio $\rho = A_{s1} / (b \cdot d) = 4180 / (350 \times 1018) = 0.009$

5.1. State I (uncracked section) (SLS)

Bending stiffness of uncracked section, $EI = (200/5.71) \times (0.001 \times 51.168) = 1792239 \text{ kNm}^2$

$A_i = A_c + (n-1)(A_{s1} \cdot y_{1s} - A_{s2} \cdot y_{2s}) / A_i$, $I = I_c + b \cdot h \cdot e^2 + (A_{s1} \cdot y_{1s}^2 + A_{s2} \cdot y_{2s}^2) \cdot (n-1)$

$S = A_s \cdot y_{2s} = (0.001)^2 \times 4180 \times 0.488 = (0.001) \times 2.038 \text{ m}^3$, $y_2 = 570 \text{ mm}$, $y_{2s} = y_2 - d_2 = 570 - 82 = 488 \text{ mm}$

(EC2 Eq.7.21)

Curvature due to moment $1/r_M = 783.40 / 1792239 = (0.001) \times 0.437 \text{ (1/m)}$

Curvature due to shrinkage $1/r_{cs} = (0.001 \times 0.00) \times 5.71 \times (2.038 / 51.168) = (0.001) \times 0.000 \text{ (1/m)}$

Total curvature $1/r = (0.001) \times 0.437 + (0.001) \times 0.000 = (0.001) \times 0.437 \text{ (1/m)}$

Cracking moment, $M_{cr} = f_{ctm} \cdot (I/y_2) = 3.5 \times (51.168 / 0.570) = 314.32 \text{ kNm}$

5.2. State II (fully cracked section) (SLS)

$p = A_s / (b \cdot d) = 0.005$, $n \cdot \alpha_e = 5.71$, $n \cdot p = 0.029$, $\xi = 0.732$, $\alpha = 0.212$, $x = \alpha \cdot d = 0.216m$
 Bending stiffness of fully cracked section, $EI = \xi \cdot E_s \cdot A_s \cdot d^2 = 0.732 \times 200 \times 4180 \times 1.018^2 = 634095 \text{ kNm}^2$
 $y_2 = (1 - \alpha) \cdot d = 802mm$, $\epsilon_s = y_2 \cdot M / EI = (0.001) \times 802 \times 783.40 / 634095 = 0.99$
 $S = A_s \cdot y_2 = (0.001) \times 4180 \times 0.802 = (0.001) \times 3.352 \text{ m}^3$ (EC2 Eq.7.21)
 Curvature due to moment $1/r_M = 783.40 / 634095 = (0.001) \times 1.235 \text{ (1/m)}$
 Curvature due to shrinkage $1/r_{cs} = (0.001 \times 0.00) \times 5.71 \times (3.352 / 18.117) = (0.001) \times 0.000 \text{ (1/m)}$
 Total curvature $1/r = (0.001) \times 1.235 + (0.001) \times 0.000 = (0.001) \times 1.235 \text{ (1/m)}$
 $M_{ed} = 783.40 \text{ kNm}$, $N_{ed} = -2300.00 \text{ kN}$, $\epsilon_c / \epsilon_s = 0.44 / 0.82$, $x = 354mm$, $\sigma_s = 164 \text{ N/mm}^2$

5.3. Checking deflections by calculation (SLS)

$\zeta = 1 - 0.50 \cdot (M_{cr} / M_{ed})^2 = 1 - 0.50 \times (314.32 / 783.40)^2 = 0.92$ (EC2 §7.4.3)
 Final curvature $(1/r) = 0.92 \times (0.001 \times 1.235) + (1 - 0.92) \times (0.001 \times 0.437) = (0.001) \times 1.171 \text{ (1/m)}$ (Eq. 7.19)
 (Eq. 7.18)

5.4. Minimum reinforcement areas (SLS)

(EC2 EN1992-1-1:2004, §7.3.2)

Minimum reinforcement areas $A_{s,min} = k_c \cdot k \cdot f_{ct,eff} \cdot A_{ct} / \sigma_s$ (EC2 Eq.7.1)
 $b = 0.350m$, $b_{eff} = 0.900m$, $h = 1.100m$, $d = 1.018m$, $x = 0.354m$, $\phi = 22mm$
 $N_{ed} = -2300.00 \text{ kN}$, $\sigma_c = (N_{ed} / b \cdot h) = 6.0N/mm^2$, $\sigma_s = f_{yd} = 435N/mm^2$
 $A_{ct} = (h - x) \cdot b = (1100 - 354) \times 350 = 261087 \text{ mm}^2$
 $\max(h, b) = 1100mm$, $f_{ctm} = 3.50N/mm^2$, $A_{ct} = 261087mm^2$, $k = 0.65$, $k_c = 0.05$, $k_1 = 0.61$
 Minimum reinforcement, $A_{s,min} = 0.05 \times 0.65 \times 3.50 \times 261087 / 435 = 68mm^2$


5.5. Calculation of crack width (SLS)

(EC2 EN1992-1-1:2004, §7.3.3)


$w_k = s_{r,max} \cdot (\epsilon_{sm} - \epsilon_{cm})$ (EC2 Eq.7.8)
 $\epsilon_{sm} - \epsilon_{cm} = [\sigma_s - k_t \cdot (f_{ct,eff} / p_{eff})] (1 + \alpha_e \cdot p_{eff}) / E_s \geq 0.6 \sigma_s / E_s$ (EC2 Eq.7.9)
 $\sigma_s = 164N/mm^2$, short term loading: $E_s / E_c = 5.71$, $k_t = 0.6$, long term loading: $E_s / E_c = 5.71$, $k_t = 0.4$
 $A_{ceff} = 2.5 \cdot (h - d) \cdot b = 2.5 \times (1100 - 1018) \times 350 = 71925 \text{ mm}^2$ (§7.3.2.3)
 $p_{eff} = A_s / A_{ceff} = 4180 / 71925 = 0.058$
 $\epsilon_{sm} - \epsilon_{cm} = [164 - 0.4 \times (3.5 / 0.058) (1 + 5.71 \times 0.058)] / 200 = 0.66\% \geq 0.6 \times 164 / 200 = 0.49\%$
 $s_{r,max} = k_3 \cdot (C_{nom} + \phi) + k_1 \cdot k_2 \cdot k_4 \cdot \phi / p_{eff}$ (EC2 Eq.7.11)
 $\phi = 22mm$, $k_1 = 0.8$, $k_2 = (e_1 + e_2) / 2e_1 = 0.5$, $k_3 = 3.4$, $k_4 = 0.425$
 $s_{r,max} = 3.4 \times 58.00 + 0.8 \times 0.5 \times 0.425 \times 22 / 0.058 = 261.55 \text{ mm}$
 $w_k = s_{r,max} \cdot (\epsilon_{sm} - \epsilon_{cm}) = 261.55 \times 0.001 \times 0.66 = 0.17 \text{ mm}$
 $w_k = 0.17mm < 0.20mm = w_{max}$, Environmental class: XC4, Crack width under limit

1.5.6 Контрола угиба

Угиби у $t=0$: тежина монтажнoг носача - G_{mn}




Угиби у $t=0$: утезање каблова - $G_{mn}+P_{t=0}$




Угиб од утицаја утезања каблова је: $39.99+12.96=52.95$ mm (осим у средњем пољу)

Угиб од утицаја утезања каблова је: $39.99+24.44=64.43$ mm


Угиби у $t=28$ након утешања каблова : $G_{mn}+P_{t=0}$




Угиб : $G_{mn}+P_{t=\infty}$ +свеж бетон



Угиби у $t=\infty$, на коначном систему: $G_{mn}+P_{t=\infty}+dG$



Угиби у $t=\infty$: Анвелопа утицаја за квазисталне комбинације оптерећења



Максимални угиб у носачу $L=25.20m$: $\max u_1 = 43.6 \text{ mm} = L/580$

1.5.7 Арматура у зони уношења силе преднапрезања

Арматура која спречава цепање и одламање бетона услед уноса силе преднапрезања срачуната је према EN 1992-2, додатак J.104.2.


Носач $L = 24.80\text{m}$:

Распоред котви на крајевима носача:
котва за $7\text{Ø}16\text{mm}$:

хоризонталан правац : $a = 15\text{cm}$
 $c = 50\text{cm}$

вертикалан правац : $a' = 2 \cdot 25 + 2 \cdot 18/2 = 68\text{cm}$
 $c' = (15 + 25) \cdot 2 = 80\text{cm}$

$$c/a = 3.333, c'/a' = 1.176$$



Димензије придруженог правоугаоника s и s' су одређене тако да односи s/a и s'/a' буду мањи од

$$1.25 \cdot \sqrt{\frac{c \cdot c'}{a \cdot a'}} = 2.475$$

Потребна арматура за пријем сила цепања израчунава се према следећем изразу :

$$A_s \geq 0.15 \cdot \frac{P_{\max}}{f_{yd}} \cdot \gamma_{p, unfav}$$

За 3 кабла $7\text{Ø}16\text{ mm}$: $P_{\max} = 3 \cdot 1465 = 4395\text{ kN}$

Придружени правоугаоник треба да задовољи следећи израз :

$$\frac{P_{\max}}{c \cdot c'} = \frac{4395}{0.5 \cdot 0.80} 10^{-3} = 11.0\text{ MPa} < 0.6 \cdot f_{ck} = 30\text{ MPa} \Rightarrow \text{Услов је задовољен.}$$

Потребна арматура у вертикалном правцу (за 3 кабла):

$$A_{s,1} \geq 0.15 \cdot \frac{3 \cdot P_{\max}}{f_{yd}} \cdot \gamma_{p, unfav} = 0.15 \cdot \frac{3 \cdot 1465}{50.0 / 1.15} \cdot 1.20 = 18.20\text{ cm}^2,$$

Усвојено : $12\text{URØ}14/10\text{cm}$ (36.96cm^2), на дужини $l = 1.10\text{m} > 1.2 \cdot c' = 0.96\text{m}$

Потребна арматура у хоризонталном правцу (за 1 кабл):

$$A_{s,1} \geq 0.15 \cdot \frac{P_{\max}}{f_{yd}} \cdot \gamma_{p, unfav} = 0.15 \cdot \frac{1465}{50.0 / 1.15} \cdot 1.20 = 6.07\text{ cm}^2$$

Усвојено : $11\text{URØ}14/10\text{cm}$ (33.88cm^2), на дужини $l = 1.0\text{m} > 1.2 \cdot c = 0.60\text{m}$


Носач L= 16.55m :

Распоред котви на крајевима носача:
котва за 6Ø16mm:

хоризонталан правац : a=15cm
c=50cm

вертикалан правац : a'=25+2*18/2=43cm
c'=(25+25/2)*2=75cm

$$c/a=3.333, c'/a'=1.744$$



Димензије придруженог правоугаоника c и c' су одређене тако да односи c/a и c'/a' буду мањи од

$$1.25 \cdot \sqrt{\frac{c \cdot c'}{a \cdot a'}} = 3.014$$

Потребна арматура за пријем сила цепања израчунава се према следећем изразу :

$$A_s \geq 0.15 \cdot \frac{P_{\max}}{f_{yd}} \cdot \gamma_{p, unfav}$$

За 2 кабла 6Ø16 mm : $P_{\max}=2 \cdot 1254=2508$ kN

Придружени правоугаоник треба да задовољи следећи израз :

$$\frac{P_{\max}}{c \cdot c'} = \frac{2 \cdot 1254}{0.5 \cdot 0.75} 10^{-3} = 6.69 \text{ MPa} < 0.6 \cdot f_{ck} = 30 \text{ MPa} \Rightarrow \text{Услов је задовољен.}$$

Потребна арматура у вертикалном правцу (за 2 кабла):

$$A_{s,1} \geq 0.15 \cdot \frac{2 \cdot P_{\max}}{f_{yd}} \cdot \gamma_{p, unfav} = 0.15 \cdot \frac{2 \cdot 1254}{50.0 / 1.15} \cdot 1.20 = 10.38 \text{ cm}^2,$$

Усвојено : 11URØ12/10cm (24.86cm²), на дужини l=1.0m > 1.2*c'=0.90m

Потребна арматура у хоризонталном правцу (за 1 кабл):

$$A_{s,1} \geq 0.15 \cdot \frac{P_{\max}}{f_{yd}} \cdot \gamma_{p, unfav} = 0.15 \cdot \frac{1254}{50.0 / 1.15} \cdot 1.20 = 5.19 \text{ cm}^2$$

Усвојено : 11URØ12/10cm (24.86cm²), на дужини l=1.0m > 1.2*c=0.60m

Носач L= 24.80m – поље C5 – C6 :

Распоред котви на крајевима носача:

- котва за 7Ø16mm:


хоризонталан правац : a=15cm
c=50cm

- котва за 12Ø16mm:

хоризонталан правац : a=20cm
c=50cm

вертикалан правац : a'=25+30+18/2+24/2=68cm
c'=42.9*2=85.8cm

$$c/a=3.333, c'/a'=1.176$$



Димензије придруженог правоугаоника c и c' су одређене тако да односи c/a и c'/a' буду мањи од

$$1.25 \cdot \sqrt{\frac{c \cdot c'}{a \cdot a'}} = 2.100$$

Потребна арматура за пријем сила цепања израчунава се према следећем изразу :

$$A_s \geq 0.15 \cdot \frac{P_{\max}}{f_{yd}} \cdot \gamma_{p, unfav}$$

За 2 кабла 7Ø16 mm + 1 кабл 12Ø16 mm : $P_{\max}=2 \cdot 1465+2511=5411$ kN

Придружени правоугаоник треба да задовољи следећи израз :

$$\frac{P_{\max}}{c \cdot c'} = \frac{5411}{0.5 \cdot 0.858} 10^{-3} = 12.68 \text{ MPa} < 0.6 \cdot f_{ck} = 30 \text{ MPa} \Rightarrow \text{Услов је задовољен.}$$

Потребна арматура у вертикалном правцу (за 3 кабла):

$$A_{s,1} \geq 0.15 \cdot \frac{P_{\max}}{f_{yd}} \cdot \gamma_{p, unfav} = 0.15 \cdot \frac{5441}{50.0 / 1.15} \cdot 1.20 = 22.53 \text{ cm}^2,$$

Усвојено : 13URØ14/10cm (40.04cm²), на дужини l=1.20m > 1.2*c'=1.03m

Потребна арматура у хоризонталном правцу - за 1 кабл 7Ø16 mm :

$$A_{s,1} \geq 0.15 \cdot \frac{P_{\max}}{f_{yd}} \cdot \gamma_{p, unfav} = 0.15 \cdot \frac{1465}{50.0 / 1.15} \cdot 1.20 = 6.07 \text{ cm}^2$$

Усвојено : 11URØ14/10cm (33.88cm²), на дужини l=1.0m > 1.2*c=0.60m

Потребна арматура у хоризонталном правцу - за 1 кабл 12Ø16 mm :

$$A_{s,1} \geq 0.15 \cdot \frac{P_{\max}}{f_{yd}} \cdot \gamma_{p, unfav} = 0.15 \cdot \frac{2511}{50.0 / 1.15} \cdot 1.20 = 10.40 \text{ cm}^2$$

Усвојено : 11URØ14/10cm (33.88cm²), на дужини l=1.0m > 1.2*c=0.60m

1.5.8 Прорачун дилатација и лежишта

1.5.8.1 Статички утицаји у лежиштима

TABLE: Element Forces - Links

Link	LinkElem	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3
Text	Text	Text	Text	Text	Text	KN	KN	KN
R1-1	13	J-End	ULS_ANVELOPA	Combination	Max U1	-960,09	4,32	57,63
R1-1	13	J-End	ULS_ANVELOPA	Combination	Min U1	-2247,40	-4,79	-71,04
R1-1	13	J-End	ULS_ANVELOPA	Combination	Max U2	-1448,52	8,11	-69,75
R1-1	13	J-End	ULS_ANVELOPA	Combination	Min U2	-1492,07	-8,03	56,15
R1-1	13	J-End	ULS_ANVELOPA	Combination	Max U3	-1067,64	0,61	96,84
R1-1	13	J-End	ULS_ANVELOPA	Combination	Min U3	-1692,56	-0,32	-117,82
R1-1	13	J-End	ULS_ANVELOPA	Combination	Max R1	-1524,82	1,48	-94,95
R1-1	13	J-End	ULS_ANVELOPA	Combination	Min R1	-1259,40	-2,72	81,17
R1-1	13	J-End	ULS_ANVELOPA	Combination	Max R2	-1844,85	-2,45	52,77
R1-1	13	J-End	ULS_ANVELOPA	Combination	Min R2	-1194,87	1,07	-45,02
R1-1	13	J-End	ULS_ANVELOPA	Combination	Max R3	-1387,52	1,87	94,97
R1-1	13	J-End	ULS_ANVELOPA	Combination	Min R3	-1564,64	-1,64	-115,86
R1-2	18	J-End	ULS_ANVELOPA	Combination	Max U1	-958,84	-4,32	57,63
R1-2	18	J-End	ULS_ANVELOPA	Combination	Min U1	-2246,16	4,79	-71,04
R1-2	18	J-End	ULS_ANVELOPA	Combination	Max U2	-1490,82	8,03	56,15
R1-2	18	J-End	ULS_ANVELOPA	Combination	Min U2	-1447,28	-8,11	-69,75
R1-2	18	J-End	ULS_ANVELOPA	Combination	Max U3	-1066,40	-0,61	96,84
R1-2	18	J-End	ULS_ANVELOPA	Combination	Min U3	-1691,31	0,32	-117,82
R1-2	18	J-End	ULS_ANVELOPA	Combination	Max R1	-1257,12	1,48	32,68
R1-2	18	J-End	ULS_ANVELOPA	Combination	Min R1	-1466,32	-2,69	-46,39
R1-2	18	J-End	ULS_ANVELOPA	Combination	Max R2	-1843,61	2,45	52,77
R1-2	18	J-End	ULS_ANVELOPA	Combination	Min R2	-1193,62	-1,07	-45,02
R1-2	18	J-End	ULS_ANVELOPA	Combination	Max R3	-1563,39	1,64	-115,86
R1-2	18	J-End	ULS_ANVELOPA	Combination	Min R3	-1386,28	-1,87	94,97
R2-1	165	J-End	ULS_ANVELOPA	Combination	Max U1	-2715,28	5,03	-6,64
R2-1	165	J-End	ULS_ANVELOPA	Combination	Min U1	-4522,28	2,41	125,94
R2-1	165	J-End	ULS_ANVELOPA	Combination	Max U2	-4183,49	8,11	-9,01
R2-1	165	J-End	ULS_ANVELOPA	Combination	Min U2	-3160,57	-2,25	126,87
R2-1	165	J-End	ULS_ANVELOPA	Combination	Max U3	-3456,44	1,89	171,14
R2-1	165	J-End	ULS_ANVELOPA	Combination	Min U3	-3461,12	5,08	-60,10
R2-1	165	J-End	ULS_ANVELOPA	Combination	Max R1	-3753,23	5,52	122,85
R2-1	165	J-End	ULS_ANVELOPA	Combination	Min R1	-3396,66	0,28	-5,69
R2-1	165	J-End	ULS_ANVELOPA	Combination	Max R2	-3481,51	4,69	-60,04
R2-1	165	J-End	ULS_ANVELOPA	Combination	Min R2	-3487,39	2,32	171,07
R2-1	165	J-End	ULS_ANVELOPA	Combination	Max R3	-3705,51	1,60	166,94
R2-1	165	J-End	ULS_ANVELOPA	Combination	Min R3	-2822,29	4,91	-56,14
R2-2	175	J-End	ULS_ANVELOPA	Combination	Max U1	-2716,61	-5,03	-6,63
R2-2	175	J-End	ULS_ANVELOPA	Combination	Min U1	-4523,60	-2,41	125,95
R2-2	175	J-End	ULS_ANVELOPA	Combination	Max U2	-3161,89	2,25	126,87
R2-2	175	J-End	ULS_ANVELOPA	Combination	Min U2	-4184,82	-8,11	-9,00
R2-2	175	J-End	ULS_ANVELOPA	Combination	Max U3	-3457,77	-1,89	171,14
R2-2	175	J-End	ULS_ANVELOPA	Combination	Min U3	-3462,45	-5,08	-60,10
R2-2	175	J-End	ULS_ANVELOPA	Combination	Max R1	-3202,43	0,21	-44,22
R2-2	175	J-End	ULS_ANVELOPA	Combination	Min R1	-3754,56	-5,52	122,86
R2-2	175	J-End	ULS_ANVELOPA	Combination	Max R2	-3482,84	-4,69	-60,03
R2-2	175	J-End	ULS_ANVELOPA	Combination	Min R2	-3488,72	-2,32	171,08
R2-2	175	J-End	ULS_ANVELOPA	Combination	Max R3	-2823,62	-4,91	-56,13
R2-2	175	J-End	ULS_ANVELOPA	Combination	Min R3	-3706,84	-1,60	166,95

TABLE: Element Forces - Links

Link	LinkElem	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3
Text	Text	Text	Text	Text	Text	KN	KN	KN
R3-1	185	J-End	ULS_ANVELOPA	Combination	Max U1	-3282,76	2,28	6,66
R3-1	185	J-End	ULS_ANVELOPA	Combination	Min U1	-5163,45	4,16	62,59
R3-1	185	J-End	ULS_ANVELOPA	Combination	Max U2	-4862,64	7,04	3,41
R3-1	185	J-End	ULS_ANVELOPA	Combination	Min U2	-3642,32	-0,86	93,86
R3-1	185	J-End	ULS_ANVELOPA	Combination	Max U3	-4018,88	1,87	134,36
R3-1	185	J-End	ULS_ANVELOPA	Combination	Min U3	-4025,81	4,91	-37,96
R3-1	185	J-End	ULS_ANVELOPA	Combination	Max R1	-4358,88	3,49	93,85
R3-1	185	J-End	ULS_ANVELOPA	Combination	Min R1	-3923,11	2,63	0,30
R3-1	185	J-End	ULS_ANVELOPA	Combination	Max R2	-4468,49	4,36	-2,66
R3-1	185	J-End	ULS_ANVELOPA	Combination	Min R2	-4400,75	3,05	99,20
R3-1	185	J-End	ULS_ANVELOPA	Combination	Max R3	-4239,10	2,08	119,81
R3-1	185	J-End	ULS_ANVELOPA	Combination	Min R3	-3465,36	4,59	-29,13
R3-2	195	J-End	ULS_ANVELOPA	Combination	Max U1	-3282,67	-2,28	6,66
R3-2	195	J-End	ULS_ANVELOPA	Combination	Min U1	-5163,37	-4,16	62,59
R3-2	195	J-End	ULS_ANVELOPA	Combination	Max U2	-3642,23	0,86	93,86
R3-2	195	J-End	ULS_ANVELOPA	Combination	Min U2	-4862,55	-7,05	3,41
R3-2	195	J-End	ULS_ANVELOPA	Combination	Max U3	-3876,17	-2,94	134,11
R3-2	195	J-End	ULS_ANVELOPA	Combination	Min U3	-3894,12	-2,98	-37,64
R3-2	195	J-End	ULS_ANVELOPA	Combination	Max R1	-3923,02	-2,63	0,30
R3-2	195	J-End	ULS_ANVELOPA	Combination	Min R1	-4358,80	-3,49	93,85
R3-2	195	J-End	ULS_ANVELOPA	Combination	Max R2	-4468,40	-4,36	-2,66
R3-2	195	J-End	ULS_ANVELOPA	Combination	Min R2	-4400,67	-3,05	99,20
R3-2	195	J-End	ULS_ANVELOPA	Combination	Max R3	-3465,28	-4,59	-29,13
R3-2	195	J-End	ULS_ANVELOPA	Combination	Min R3	-4239,01	-2,08	119,81

TABLE: Element Forces - Links

Link	LinkElem	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3
Text	Text	Text	Text	Text	Text	KN	KN	KN
R1-1	13	J-End	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Max U1	-761,17	3,22	38,42
R1-1	13	J-End	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Min U1	-1708,65	-3,58	-47,52
R1-1	13	J-End	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Max U2	-1116,89	5,98	-46,56
R1-1	13	J-End	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Min U2	-1155,23	-5,93	37,33
R1-1	13	J-End	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Max U3	-849,00	-2,72	65,43
R1-1	13	J-End	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Min U3	-1294,67	-0,29	-78,76
R1-1	13	J-End	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Max R1	-1173,40	1,07	-65,23
R1-1	13	J-End	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Min R1	-982,12	-1,07	19,94
R1-1	13	J-End	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Max R2	-1416,55	-1,79	34,82
R1-1	13	J-End	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Min R2	-926,51	0,77	-29,96
R1-1	13	J-End	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Max R3	-1078,86	1,42	63,24
R1-1	13	J-End	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Min R3	-1199,91	-1,27	-77,31
R1-2	18	J-End	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Max U1	-760,25	-3,22	38,42
R1-2	18	J-End	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Min U1	-1707,73	3,58	-47,52
R1-2	18	J-End	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Max U2	-1154,31	5,93	37,33
R1-2	18	J-End	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Min U2	-1115,96	-5,98	-46,56
R1-2	18	J-End	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Max U3	-848,08	2,72	65,43
R1-2	18	J-End	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Min U3	-1293,74	0,29	-78,76
R1-2	18	J-End	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Max R1	-981,20	1,07	19,94
R1-2	18	J-End	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Min R1	-1172,48	-1,07	-65,23
R1-2	18	J-End	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Max R2	-1415,63	1,79	34,82
R1-2	18	J-End	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Min R2	-925,59	-0,77	-29,96
R1-2	18	J-End	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Max R3	-1198,98	1,27	-77,31
R1-2	18	J-End	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Min R3	-1077,94	-1,42	63,24
R2-1	165	J-End	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Max U1	-2046,40	4,22	19,95
R2-1	165	J-End	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Min U1	-3378,86	2,37	108,13
R2-1	165	J-End	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Max U2	-3133,96	6,50	18,20
R2-1	165	J-End	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Min U2	-2370,19	-1,08	108,82
R2-1	165	J-End	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Max U3	-2577,49	0,53	141,58
R2-1	165	J-End	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Min U3	-2601,96	4,22	-15,98
R2-1	165	J-End	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Max R1	-2812,21	4,67	106,19
R2-1	165	J-End	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Min R1	-2403,26	0,34	-8,24
R2-1	165	J-End	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Max R2	-2959,62	4,14	15,37
R2-1	165	J-End	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Min R2	-2602,28	0,72	141,54
R2-1	165	J-End	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Max R3	-2772,90	1,80	135,49
R2-1	165	J-End	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Min R3	-2128,76	4,09	-13,05
R2-2	175	J-End	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Max U1	-2047,38	-4,22	19,96
R2-2	175	J-End	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Min U1	-3379,85	-2,37	108,13
R2-2	175	J-End	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Max U2	-2371,17	1,08	108,82
R2-2	175	J-End	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Min U2	-3134,95	-6,50	18,20
R2-2	175	J-End	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Max U3	-2578,47	-0,53	141,59
R2-2	175	J-End	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Min U3	-2602,95	-4,22	-15,98
R2-2	175	J-End	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Max R1	-2404,24	-0,34	-8,23
R2-2	175	J-End	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Min R1	-2813,19	-4,67	106,19
R2-2	175	J-End	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Max R2	-2960,61	-4,14	15,37
R2-2	175	J-End	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Min R2	-2603,26	-0,73	141,55
R2-2	175	J-End	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Max R3	-2129,74	-4,10	-13,04
R2-2	175	J-End	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Min R3	-2773,88	-1,80	135,49

TABLE: Element Forces - Links

Link	LinkElem	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3
Text	Text	Text	Text	Text	Text	KN	KN	KN
R3-1	185	J-End	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Max U1	-2502,39	2,19	21,23
R3-1	185	J-End	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Min U1	-3894,86	3,64	58,44
R3-1	185	J-End	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Max U2	-3672,22	5,72	19,04
R3-1	185	J-End	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Min U2	-2768,70	-0,05	79,36
R3-1	185	J-End	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Max U3	-3047,64	1,98	109,35
R3-1	185	J-End	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Min U3	-3052,34	4,13	-11,60
R3-1	185	J-End	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Max R1	-3299,49	3,18	79,34
R3-1	185	J-End	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Min R1	-2976,26	2,44	16,73
R3-1	185	J-End	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Max R2	-3380,25	3,73	14,54
R3-1	185	J-End	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Min R2	-3330,51	2,85	83,31
R3-1	185	J-End	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Max R3	-3210,75	2,16	96,56
R3-1	185	J-End	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Min R3	-2636,90	3,86	-2,63
R3-2	195	J-End	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Max U1	-2502,33	-2,19	21,23
R3-2	195	J-End	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Min U1	-3894,80	-3,64	58,44
R3-2	195	J-End	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Max U2	-2768,64	0,05	79,36
R3-2	195	J-End	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Min U2	-3672,15	-5,72	19,04
R3-2	195	J-End	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Max U3	-3047,58	-1,98	109,35
R3-2	195	J-End	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Min U3	-3052,28	-4,13	-11,60
R3-2	195	J-End	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Max R1	-2976,20	-2,44	16,73
R3-2	195	J-End	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Min R1	-3299,43	-3,18	79,34
R3-2	195	J-End	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Max R2	-3380,19	-3,73	14,54
R3-2	195	J-End	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Min R2	-3330,44	-2,85	83,31
R3-2	195	J-End	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Max R3	-2636,84	-3,86	-2,63
R3-2	195	I-End	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Min R3	-3210,69	-2,16	96,56

Померања:

TABLE: Element Deformations - Links									
Link	LinkElem	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R2	R3
Text	Text	Text	Text	Text	mm	mm	mm	Radians	Radians
R1-1	13	ULS_ANVELOPA	Combination	Max U1	0,00	2,01	26,80	-0,009280	0,000038
R1-1	13	ULS_ANVELOPA	Combination	Min U1	0,00	-2,23	-33,04	-0,009103	-0,000415
R1-1	13	ULS_ANVELOPA	Combination	Max U2	0,00	3,77	-32,44	-0,009444	-0,000421
R1-1	13	ULS_ANVELOPA	Combination	Min U2	0,00	-3,74	26,12	-0,008931	0,000042
R1-1	13	ULS_ANVELOPA	Combination	Max U3	0,00	0,29	45,04	-0,009481	0,000168
R1-1	13	ULS_ANVELOPA	Combination	Min U3	0,00	-0,15	-54,80	-0,009122	-0,000586
R1-1	13	ULS_ANVELOPA	Combination	Max R1	0,00	0,69	-44,16	-0,009503	-0,000418
R1-1	13	ULS_ANVELOPA	Combination	Min R1	0,00	-1,27	37,75	-0,008799	0,000048
R1-1	13	ULS_ANVELOPA	Combination	Max R2	0,00	-1,14	24,54	-0,007943	0,000030
R1-1	13	ULS_ANVELOPA	Combination	Min R2	0,00	0,50	-20,94	-0,010197	-0,000353
R1-1	13	ULS_ANVELOPA	Combination	Max R3	0,00	0,87	44,17	-0,008909	0,000193
R1-1	13	ULS_ANVELOPA	Combination	Min R3	0,00	-0,76	-53,89	-0,009653	-0,000604
R1-2	18	ULS_ANVELOPA	Combination	Max U1	0,00	-2,01	26,80	-0,009281	0,000126
R1-2	18	ULS_ANVELOPA	Combination	Min U1	0,00	2,23	-33,04	-0,009104	0,000580
R1-2	18	ULS_ANVELOPA	Combination	Max U2	0,00	3,74	26,12	-0,008933	0,000122
R1-2	18	ULS_ANVELOPA	Combination	Min U2	0,00	-3,77	-32,44	-0,009446	0,000586
R1-2	18	ULS_ANVELOPA	Combination	Max U3	0,00	-0,29	45,04	-0,009482	-0,000003
R1-2	18	ULS_ANVELOPA	Combination	Min U3	0,00	0,15	-54,80	-0,009123	0,000750
R1-2	18	ULS_ANVELOPA	Combination	Max R1	0,00	0,69	15,20	-0,008805	0,000113
R1-2	18	ULS_ANVELOPA	Combination	Min R1	0,00	-1,25	-21,58	-0,009505	0,000574
R1-2	18	ULS_ANVELOPA	Combination	Max R2	0,00	1,14	24,54	-0,007944	0,000135
R1-2	18	ULS_ANVELOPA	Combination	Min R2	0,00	-0,50	-20,94	-0,010198	0,000517
R1-2	18	ULS_ANVELOPA	Combination	Max R3	0,00	0,76	-53,89	-0,009655	0,000769
R1-2	18	ULS_ANVELOPA	Combination	Min R3	0,00	-0,87	44,17	-0,008911	-0,000028
R2-1	165	ULS_ANVELOPA	Combination	Max U1	0,00	1,60	-2,11	0,004530	-0,000409
R2-1	165	ULS_ANVELOPA	Combination	Min U1	0,00	0,77	39,98	0,003708	0,000295
R2-1	165	ULS_ANVELOPA	Combination	Max U2	0,00	2,57	-2,86	0,005100	-0,000362
R2-1	165	ULS_ANVELOPA	Combination	Min U2	0,00	-0,71	40,28	0,003498	0,000263
R2-1	165	ULS_ANVELOPA	Combination	Max U3	0,00	0,60	54,33	0,002158	0,000430
R2-1	165	ULS_ANVELOPA	Combination	Min U3	0,00	1,61	-19,08	0,006099	-0,000605
R2-1	165	ULS_ANVELOPA	Combination	Max R1	0,00	1,75	39,00	0,003340	0,000211
R2-1	165	ULS_ANVELOPA	Combination	Min R1	0,00	0,09	-1,80	0,005423	-0,000308
R2-1	165	ULS_ANVELOPA	Combination	Max R2	0,00	1,49	-19,06	0,006108	-0,000604
R2-1	165	ULS_ANVELOPA	Combination	Min R2	0,00	0,74	54,31	0,002148	0,000432
R2-1	165	ULS_ANVELOPA	Combination	Max R3	0,00	0,51	53,00	0,003182	0,000458
R2-1	165	ULS_ANVELOPA	Combination	Min R3	0,00	1,56	-17,82	0,005148	-0,000642
R2-2	175	ULS_ANVELOPA	Combination	Max U1	0,00	-1,60	-2,11	0,004529	0,000409
R2-2	175	ULS_ANVELOPA	Combination	Min U1	0,00	-0,77	39,98	0,003707	-0,000295
R2-2	175	ULS_ANVELOPA	Combination	Max U2	0,00	0,71	40,28	0,003497	-0,000263
R2-2	175	ULS_ANVELOPA	Combination	Min U2	0,00	-2,58	-2,86	0,005099	0,000362
R2-2	175	ULS_ANVELOPA	Combination	Max U3	0,00	-0,60	54,33	0,002157	-0,000430
R2-2	175	ULS_ANVELOPA	Combination	Min U3	0,00	-1,61	-19,08	0,006098	0,000605
R2-2	175	ULS_ANVELOPA	Combination	Max R1	0,00	0,07	-14,04	0,005562	0,000324
R2-2	175	ULS_ANVELOPA	Combination	Min R1	0,00	-1,75	39,00	0,003339	-0,000211
R2-2	175	ULS_ANVELOPA	Combination	Max R2	0,00	-1,49	-19,06	0,006107	0,000604
R2-2	175	ULS_ANVELOPA	Combination	Min R2	0,00	-0,74	54,31	0,002147	-0,000432
R2-2	175	ULS_ANVELOPA	Combination	Max R3	0,00	-1,56	-17,82	0,005147	0,000642
R2-2	175	ULS_ANVELOPA	Combination	Min R3	0,00	-0,51	53,00	0,003182	-0,000458

TABLE: Element Deformations - Links

Link	LinkElem	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R2	R3
Text	Text	Text	Text	Text	mm	mm	mm	Radians	Radians
R3-1	185	ULS_ANVELOPA	Combination	Max U1	0,00	0,72	2,12	0,000675	-0,000334
R3-1	185	ULS_ANVELOPA	Combination	Min U1	0,00	1,32	19,87	0,000121	0,000098
R3-1	185	ULS_ANVELOPA	Combination	Max U2	0,00	2,24	1,08	0,000771	-0,000326
R3-1	185	ULS_ANVELOPA	Combination	Min U2	0,00	-0,27	29,80	-0,000518	0,000291
R3-1	185	ULS_ANVELOPA	Combination	Max U3	0,00	0,59	42,65	-0,001796	0,000280
R3-1	185	ULS_ANVELOPA	Combination	Min U3	0,00	1,56	-12,05	0,002279	-0,000340
R3-1	185	ULS_ANVELOPA	Combination	Max R1	0,00	1,11	29,79	-0,000597	0,000287
R3-1	185	ULS_ANVELOPA	Combination	Min R1	0,00	0,83	0,09	0,001692	-0,000320
R3-1	185	ULS_ANVELOPA	Combination	Max R2	0,00	1,38	-0,84	0,002407	-0,000319
R3-1	185	ULS_ANVELOPA	Combination	Min R2	0,00	0,97	31,49	-0,001966	0,000297
R3-1	185	ULS_ANVELOPA	Combination	Max R3	0,00	0,66	38,04	-0,000577	0,000484
R3-1	185	ULS_ANVELOPA	Combination	Min R3	0,00	1,46	-9,25	0,001172	-0,000609
R3-2	195	ULS_ANVELOPA	Combination	Max U1	0,00	-0,72	2,12	0,000675	0,000334
R3-2	195	ULS_ANVELOPA	Combination	Min U1	0,00	-1,32	19,87	0,000121	-0,000098
R3-2	195	ULS_ANVELOPA	Combination	Max U2	0,00	0,27	29,80	-0,000518	-0,000291
R3-2	195	ULS_ANVELOPA	Combination	Min U2	0,00	-2,24	1,08	0,000771	0,000326
R3-2	195	ULS_ANVELOPA	Combination	Max U3	0,00	-0,93	42,58	-0,001779	-0,000279
R3-2	195	ULS_ANVELOPA	Combination	Min U3	0,00	-0,95	-11,95	0,002262	0,000337
R3-2	195	ULS_ANVELOPA	Combination	Max R1	0,00	-0,83	0,09	0,001693	0,000320
R3-2	195	ULS_ANVELOPA	Combination	Min R1	0,00	-1,11	29,79	-0,000596	-0,000287
R3-2	195	ULS_ANVELOPA	Combination	Max R2	0,00	-1,38	-0,84	0,002407	0,000319
R3-2	195	ULS_ANVELOPA	Combination	Min R2	0,00	-0,97	31,49	-0,001966	-0,000297
R3-2	195	ULS_ANVELOPA	Combination	Max R3	0,00	-1,46	-9,25	0,001172	0,000609
R3-2	195	ULS_ANVELOPA	Combination	Min R3	0,00	-0,66	38,04	-0,000577	-0,000484

TABLE: Element Deformations - Links

Link	LinkElem	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R2	R3
Text	Text	Text	Text	Text	mm	mm	mm	Radians	Radians
R1-1	13	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Max U1	0,00	1,50	17,87	-0,010029	-0,000042
R1-1	13	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Min U1	0,00	-1,66	-22,10	-0,009866	-0,000345
R1-1	13	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Max U2	0,00	2,78	-21,65	-0,010119	-0,000349
R1-1	13	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Min U2	0,00	-2,76	17,36	-0,009770	-0,000039
R1-1	13	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Max U3	0,00	-1,26	30,43	-0,010202	-0,000044
R1-1	13	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Min U3	0,00	-0,13	-36,63	-0,009865	-0,000459
R1-1	13	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Max R1	0,00	0,50	-30,34	-0,010163	-0,000347
R1-1	13	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Min R1	0,00	-0,50	9,27	-0,009675	-0,000032
R1-1	13	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Max R2	0,00	-0,83	16,20	-0,009038	-0,000048
R1-1	13	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Min R2	0,00	0,36	-13,93	-0,010660	-0,000303
R1-1	13	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Max R3	0,00	0,66	29,41	-0,009758	0,000063
R1-1	13	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Min R3	0,00	-0,59	-35,96	-0,010258	-0,000472
R1-2	18	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Max U1	0,00	-1,50	17,87	-0,010030	0,000164
R1-2	18	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Min U1	0,00	1,66	-22,10	-0,009867	0,000466
R1-2	18	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Max U2	0,00	2,76	17,36	-0,009771	0,000161
R1-2	18	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Min U2	0,00	-2,78	-21,65	-0,010120	0,000471
R1-2	18	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Max U3	0,00	1,26	30,43	-0,010203	0,000166
R1-2	18	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Min U3	0,00	0,13	-36,63	-0,009866	0,000581
R1-2	18	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Max R1	0,00	0,50	9,27	-0,009676	0,000154
R1-2	18	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Min R1	0,00	-0,50	-30,34	-0,010164	0,000469
R1-2	18	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Max R2	0,00	0,83	16,20	-0,009039	0,000170
R1-2	18	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Min R2	0,00	-0,36	-13,93	-0,010661	0,000425
R1-2	18	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Max R3	0,00	0,59	-35,96	-0,010259	0,000594
R1-2	18	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Min R3	0,00	-0,66	29,41	-0,009759	0,000059
R2-1	165	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Max U1	0,00	1,34	6,33	0,003449	-0,000298
R2-1	165	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Min U1	0,00	0,75	34,33	0,002957	0,000177
R2-1	165	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Max U2	0,00	2,06	5,78	0,003872	-0,000264
R2-1	165	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Min U2	0,00	-0,34	34,54	0,002801	0,000153
R2-1	165	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Max U3	0,00	0,17	44,95	0,001823	0,000144
R2-1	165	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Min U3	0,00	1,34	-5,07	0,004568	-0,000426
R2-1	165	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Max R1	0,00	1,48	33,71	0,002676	0,000118
R2-1	165	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Min R1	0,00	0,11	-2,61	0,004223	-0,000238
R2-1	165	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Max R2	0,00	1,31	4,88	0,004597	-0,000254
R2-1	165	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Min R2	0,00	0,23	44,93	0,001817	0,000145
R2-1	165	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Max R3	0,00	0,57	43,01	0,002601	0,000284
R2-1	165	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Min R3	0,00	1,30	-4,14	0,003863	-0,000454
R2-2	175	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Max U1	0,00	-1,34	6,34	0,003449	0,000298
R2-2	175	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Min U1	0,00	-0,75	34,33	0,002957	-0,000177
R2-2	175	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Max U2	0,00	0,34	34,55	0,002801	-0,000153
R2-2	175	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Min U2	0,00	-2,06	5,78	0,003871	0,000264
R2-2	175	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Max U3	0,00	-0,17	44,95	0,001823	-0,000144
R2-2	175	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Min U3	0,00	-1,34	-5,07	0,004567	0,000426
R2-2	175	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Max R1	0,00	-0,11	-2,61	0,004222	0,000238
R2-2	175	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Min R1	0,00	-1,48	33,71	0,002675	-0,000118
R2-2	175	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Max R2	0,00	-1,31	4,88	0,004596	0,000254
R2-2	175	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Min R2	0,00	-0,23	44,94	0,001817	-0,000145
R2-2	175	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Max R3	0,00	-1,30	-4,14	0,003863	0,000454
R2-2	175	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Min R3	0,00	-0,57	43,01	0,002601	-0,000284

TABLE: Element Deformations - Links

Link	LinkElem	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U2	U3	R2	R3
Text	Text	Text	Text	Text	mm	mm	mm	Radians	Radians
R3-1	185	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Max U1	0,00	0,70	6,74	0,000511	-0,000245
R3-1	185	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Min U1	0,00	1,16	18,55	0,000163	0,000049
R3-1	185	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Max U2	0,00	1,82	6,04	0,000580	-0,000236
R3-1	185	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Min U2	0,00	-0,01	25,19	-0,000279	0,000174
R3-1	185	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Max U3	0,00	0,63	34,72	-0,001226	0,000166
R3-1	185	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Min U3	0,00	1,31	-3,68	0,001697	-0,000247
R3-1	185	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Max R1	0,00	1,01	25,19	-0,000337	0,000172
R3-1	185	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Min R1	0,00	0,78	5,31	0,001263	-0,000232
R3-1	185	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Max R2	0,00	1,18	4,62	0,001791	-0,000231
R3-1	185	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Min R2	0,00	0,90	26,45	-0,001352	0,000179
R3-1	185	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Max R3	0,00	0,68	30,65	-0,000293	0,000305
R3-1	185	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Min R3	0,00	1,23	-0,83	0,000842	-0,000429
R3-2	195	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Max U1	0,00	-0,70	6,74	0,000511	0,000245
R3-2	195	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Min U1	0,00	-1,16	18,55	0,000163	-0,000049
R3-2	195	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Max U2	0,00	0,01	25,19	-0,000279	-0,000174
R3-2	195	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Min U2	0,00	-1,82	6,04	0,000580	0,000236
R3-2	195	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Max U3	0,00	-0,63	34,72	-0,001226	-0,000166
R3-2	195	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Min U3	0,00	-1,31	-3,68	0,001697	0,000247
R3-2	195	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Max R1	0,00	-0,78	5,31	0,001263	0,000232
R3-2	195	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Min R1	0,00	-1,01	25,19	-0,000337	-0,000172
R3-2	195	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Max R2	0,00	-1,18	4,62	0,001791	0,000231
R3-2	195	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Min R2	0,00	-0,90	26,45	-0,001352	-0,000179
R3-2	195	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Max R3	0,00	-1,23	-0,83	0,000843	0,000429
R3-2	195	SLS_ANVELOPA_CHAR	Combination	Min R3	0,00	-0,68	30,65	-0,000293	-0,000305

1.5.8.2 Лежишта

ЛЕЖИШТА НА СТУБНИМ МЕСТИМА S1 и S10

Усвојена су лежишта типа В:

Подужна димензија	a (mm)	300,00
Попречна димензија	b (mm)	500,00
Дебљина 1 слоја еластомера	t _i (mm)	11,00
Број слојева еластомера	n	6,00
Површина лежишта	A (mm ²)	150000,00
Вертикални модул еластичности	E (MPa)	2000,00
Модул смицања	G (MPa)	1,00

Ефективна димензија	a' (mm)	292,00
Ефективна димензија	b' (mm)	492,00
Укупна дебљина еласт. укључ. спољ. слојеве	T _q (mm)	71,00
Укупна дебљина еласт. без спољ. слојева	T _e (mm)	66,00
Ефективна површина лежишта	A ₁ (mm ²)	143664,00
Обим лежишта	l _p (mm)	1568,00
Фактор облика	S	8,33

EN 1337-3,
5.3.3.1

Меродавна комбинација за макс.силу: ULS-1.35(g+dg)+pb+1.35LM1ch+ 1.35qfk+0.675dt+0.9t.exp			Меродавна комбинација за макс. померања и обртања			Одг.комб.при макс.сили за померања и обртања		SLS-Мерод.комб.за силе и моменте инд.деф.леж.	Одг. комб.при мин.сили за померања и обртања	
Макс. рачунско вертикално оптерећење	F _{z,d} (kN)	2247,40	ULS-1.35(g+dg)+pb+1.35LM1q+0.54qfk+1.125dt+1.5texp			ULS-1.35(g+dg)+pb+ 1.35LM1ch+1.35qfk+ 0.675dt+0.9t.exp		SLS-g+dg+pb+LM1ch+ qfk+0.45dt+0.6texp	ULS-1.35(g+dg)+pb+ 1.35LM1ch+1.35qfk+0.9t.con	
Одг. утицаји за максимална померања ULS-1.35(g+dg)+pb+1.35LM1q+ 0.54qfk+1.125dt+1.5texp			Рачунско подужно померање	v _{x,d} (mm)	54,80	34,35	23,07		27,51	
Одговарајуће рачунско вертикално оптерећење			Рачунско попречно померање	v _{y,d} (mm)	0,15	0,89	-0,68		0,96	
Меродавна комбинација за мин.силу: ULS-1.35(g+dg)+pb+1.35LM1ch+1.35qfk+0.9t.con			Укупно векторско померање	Σv _d (mm)	54,80	34,36	23,08		27,53	
Минимално рачунско вертикално оптерећење	F _{z,d,min} (kN)	960,09	Редукована ефективна површина	A ₁ (mm ²)	116658,75	126504,25	132513,07		129848,59	
Одг. хоризонтална сила у подужном правцу	F _{x,d} (kN)	57,63	Рачунско обртање око попречне осе	α _{a,d} (rad)	0,009122	0,008373	0,009326			
Одг. хоризонтална сила у попречном правцу	F _{y,d} (kN)	4,32	Рачунско обртање око подужно осе	α _{b,d} (rad)	0,0006	0,0004	0,0003			

Прорачунска дилатација од акс. оптерећења: $\varepsilon_{c,d} = \frac{1.5 \cdot F_{z,d}}{G \cdot A_r \cdot S} = 2,61 \text{ ‰}$

Прорачунска дилатација од подужног померања: $\varepsilon_{q,d} = \frac{v_{xy,d}}{T_q} = 0,77 \text{ ‰} < 1 \text{ ‰}$ за ULS

Прорачунска дилатација од ротација: $\varepsilon_{a,d} = \frac{(a^2 \cdot \alpha_{a,d} + b^2 \cdot \alpha_{b,d}) \cdot t_i}{2 \sum (t_i^3)} = 0,63 \text{ ‰}$

Максимална прорач. дилатација: $\varepsilon_{a,d} = K_L \cdot (\varepsilon_{c,d} + \varepsilon_{q,d} + \varepsilon_{a,d}) = 6,03 \text{ ‰} < \varepsilon_{u,d} = 7,00 \text{ ‰}$ Услов је задовољен
K_L = 1,50

Ограничавајући услови EN 1337-3, 5.3.3.5

-Ограничење ротације:

$\sum v_{z,d} - \frac{(a' \cdot \alpha_{a,d} + b' \cdot \alpha_{b,d})}{K_{r,d}} \geq 0$ K_{r,d} = 3,00 (анекс В)

$V_{z,dy} = 0,5 \cdot a \cdot \tan \alpha_{xd} = 1,368 \text{ mm}$
 $V_{z,dx} = 0,5 \cdot b \cdot \tan \alpha_{yd} = 0,147 \text{ mm}$
 $\Sigma V_{z,d} = 1,51 \text{ mm}$

$\frac{(a' \cdot \alpha_{a,d} + b' \cdot \alpha_{b,d})}{K_{r,d}} = 0,98$

$\sum v_{z,d} - \frac{(a' \cdot \alpha_{a,d} + b' \cdot \alpha_{b,d})}{K_{r,d}} = 0,53 > 0$ Услов је задовољен

-Стабилност на извијање:

$$\frac{F_{z,d}}{A_r} < \frac{2 \cdot a' \cdot G \cdot S}{3 \cdot T_e}$$

17,77 < 24,57 Услов је задовољен

-Стабилност на клизање:

За неанкерисано лежиште морају бити испуњени следећи услови

$$F_{xyd} \leq \mu_e \cdot F_{z,dmin}$$

$$\sigma_{cd,min} = \frac{F_{z,dmin}}{A_r} \geq 3MPa$$

$$\mu_e = 0.1 + \frac{1.5 \cdot K_f}{\sigma_m}$$

$K_f = 0,20$ за остале материјале (малтер)
 $0,60$ за бетон

$\sigma_{cd,min} = 7,39 \text{ MPa} > 3MPa$

$F_{xyd} = 57,79 \text{ kN} < \mu_e \cdot F_{z,dmin} = 96,05 \text{ kN}$ Услов је задовољен

Силе и моменти индуковани деформацијом лежишта

$b/a = 1,67$
 $K_s = 71,03$ EN 1337-3, 5.3.3.7, таб.4

SLS $R_{xy} = \frac{A \cdot G \cdot v_{xy}}{T_e} = 52,44 \text{ kN}$
 $M = G \frac{\alpha \cdot a'^5 \cdot b'}{n \cdot t_j^3 \cdot K_s} = 17,17 \text{ kNm}$

Усвојено је еластомерно лежиште типа В $a/b/d=300/500/89mm$

Лежиште може да поднесе пројектовано:

дозвољено оптерећење $Vd = 2515 \text{ KN}$
дозвољено померање $ux = 59,8 \text{ mm}$
дозвољено хоризон. оптерећење $Hd = G \cdot A \cdot u / T = 126,3 \text{ KN}$

НАПОМЕНА:

Прелиминарне карактеристике, димензије и тип лежишта је усвојено према ЕН 1337-3, 5.3.2, таб.3.

Дефинитивне димензије, тип и карактеристике лежишта ће усвојити испоручилац лежишта.

ЛЕЖИШТА НА СТУБНИМ МЕСТИМА S2 и S9

Усвојена су лежишта типа В:

Подужна димензија	a (mm)	400,00
Попречна димензија	b (mm)	600,00
Дебљина 1 слоја еластомера	t _i (mm)	11,00
Број слојева еластомера	n	8,00
Површина лежишта	A (mm ²)	240000,00
Вертикални модул еластичности	E (MPa)	2000,00
Модул смицања	G (MPa)	1,00

Ефективна димензија	a' (mm)	392,00
Ефективна димензија	b' (mm)	592,00
Укупна дебљина еласт. укључ. спољ. слојеве	T _q (mm)	93,00
Укупна дебљина еласт. без спољ. слојева	T _e (mm)	88,00
Ефективна површина лежишта	A _i (mm ²)	232064,00
Обим лежишта	I _p (mm)	1968,00
Фактор облика	S	10,72

EN 1337-3,
5.3.3.1

Меродавна комбинација за макс.силу: ULS-1.35(g+dg)+pb+1.35LM1ch+ 1.35qfk+0.9t.con			Меродавна комбинација за макс. померања и обртања			Одг. комб. при макс. сили за померања и обртања	SLS-Мерод. комб. за силе и моменте инд. деф. леж.	Одг. комб. при мин. сили за померања и обртања
Макс. рачунско вертикално оптерећење	F _{z,d} (kN)	4522,28	ULS-1.35(g+dg)+pb+1.35LM1fq+0.54qfk+1.5t.con			ULS-1.35(g+dg)+pb+ 1.35LM1ch+1.35qfk+ 0.9t.con	SLS-g+dg+pb+LM1ch+ qfk+0.6t.con	ULS- 1.35(g+dg)+pb+1.35LM1ch+ 1.35qfk+0.675dt+0.9t.exp
Одг. утицаји за максимална померања ULS-1.35(g+dg)+pb+1.35LM1fq+ 0.54qfk+1.5t.con			Рачунско подужно померање	V _{xy,d} (mm)	54,33	41,87	33,49	4,13
Одговарајуће рачунско вертикално оптерећење			Рачунско попречно померање	V _{y,d} (mm)	0,60	0,65	1,28	0,65
Меродавна комбинација за мин.силу: ULS-1.35(g+dg)+pb+1.35LM1ch+ 1.35qfk+0.675dt+0.9t.exp			Укупно векторско померање	ΣV _d (mm)	54,33	41,88	33,52	4,18
Минимално рачунско вертикално оптерећење	F _{z,d,min} (kN)	2715,28	Редукована ефективна површина	A _i (mm ²)	199665,68	207021,78	211734,75	229368,89
Одг. хоризонтална сила у подужном правцу	F _{x,d} (kN)	6,64	Рачунско обртање око попречне осе	α _{a,d} (rad)	0,00043	0,00026	0,000162	
Одг. хоризонтална сила у попречном правцу	F _{y,d} (kN)	5,03	Рачунско обртање око подужне осе	α _{b,d} (rad)	0,0022	0,0023	0,0035	

Прорачунска дилатација од акс. оптерећења: $\varepsilon_{c,d} = \frac{1.5 \cdot F_{z,d}}{G \cdot A_i \cdot S} = 2,42 \text{ ‰}$

Прорачунска дилатација од подужног померања: $\varepsilon_{q,d} = \frac{V_{xy,d}}{T_q} = 0,58 \text{ ‰} < 1 \text{ ‰}$ за ULS

Прорачунска дилатација од ротација: $\varepsilon_{a,d} = \frac{(a^2 \cdot \alpha_{a,d} + b^2 \cdot \alpha_{b,d}) \cdot t_i}{2 \Sigma(t_i^3)} = 0,42 \text{ ‰}$

Максимална прорач. дилатација: $\varepsilon_{a,d} = K_L \cdot (\varepsilon_{c,d} + \varepsilon_{q,d} + \varepsilon_{a,d}) = 5,15 \text{ ‰} < \varepsilon_{u,d} = 7,00 \text{ ‰}$ Услов је задовољен
K_L = 1,50

Ограничавајући услови EN 1337-3, 5.3.3.5

-Ограничење ротације:

$\Sigma V_{z,d} - \frac{(a' \cdot \alpha_{a,d} + b' \cdot \alpha_{b,d})}{K_{r,d}} \geq 0$ K_{r,d} = 3,00 (анекс В)

V_{z,dy} = 0,5 · a · tan α_{xd} = 0,086 mm

V_{z,dx} = 0,5 · b · tan α_{yd} = 0,647 mm

Σ V_{z,d} = 0,73 mm

$\frac{(a' \cdot \alpha_{a,d} + b' \cdot \alpha_{b,d})}{K_{r,d}} = 0,48$

$\Sigma V_{z,d} - \frac{(a' \cdot \alpha_{a,d} + b' \cdot \alpha_{b,d})}{K_{r,d}} = 0,25 > 0$ Услов је задовољен

-Стабилност на извијање:

$$\frac{F_{z,d}}{A_r} < \frac{2 \cdot a' \cdot G \cdot S}{3 \cdot T_e}$$

21,84 < 31,83 Услов је задовољен

-Стабилност на клизање:

За неанкерисано лежиште морају бити испуњени следећи услови

$$F_{xyd} \leq \mu_e \cdot F_{z,dmin}$$

$$\sigma_{cd,min} = \frac{F_{z,dmin}}{A_r} \geq 3MPa$$

$$\mu_e = 0.1 + \frac{1.5 \cdot K_f}{\sigma_m}$$

$K_f = 0,20$ за остале материјале (малтер)
 $0,60$ за бетон

$$\sigma_{cd,min} = 11,84 \text{ MPa} > 3MPa$$

$$F_{xyd} = 8,33 \text{ kN} < \mu_e \cdot F_{z,dmin} = 271,60 \text{ kN} \quad \underline{\text{Услов је задовољен}}$$

Силе и моменти индуковани деформацијом лежишта

$$b/a = 1,50$$

$$K_s = 75,30 \quad \text{EN 1337-3, 5.3.3.7, таб.4}$$

$$\text{SLS} \quad R_{xy} = \frac{A \cdot G \cdot v_{xy}}{T_e} = 91,41 \text{ kN}$$

$$M = G \frac{\alpha \cdot a'^5 \cdot b'}{n \cdot t_j^3 \cdot K_s} = 1,11 \text{ kNm}$$

Усвојено је еластомерно лежиште типа В **a/b/d=400/600/121mm**

Лежиште може да поднесе пројектовано:

$$\begin{aligned} \text{дозвољено оптерећење } V_d &= 4965 \text{ KN} \\ \text{дозвољено померање } u_x &= 83,9 \text{ mm} \\ \text{дозвољено хоризон. оптерећење } H_d = G \cdot A \cdot u / T &= 216,5 \text{ KN} \end{aligned}$$

НАПОМЕНА:

Прелиминарне карактеристике, димензије и тип лежишта је усвојено према ЕН 1337-3, 5.3.2, таб.3.

Дефинитивне димензије, тип и карактеристике лежишта ће усвојити испоручилац лежишта.

ЛЕЖИШТА НА СТУБНИМ МЕСТИМА S3 и S8

Усвојена су лежишта типа В:

Подужна димензија	a (mm)	400,00
Попречна димензија	b (mm)	600,00
Дебљина 1 слоја еластомера	t _i (mm)	11,00
Број слојева еластомера	n	7,00
Површина лежишта	A (mm ²)	240000,00
Вертикални модул еластичности	E (MPa)	2000,00
Модул смицања	G (MPa)	1,00

Ефективна димензија	a' (mm)	392,00
Ефективна димензија	b' (mm)	592,00
Укупна дебљина еласт. укључ. спољ. слојеве	T _q (mm)	82,00
Укупна дебљина еласт. без спољ. слојева	T _e (mm)	77,00
Ефективна површина лежишта	A _i (mm ²)	232064,00
Обим лежишта	I _p (mm)	1968,00
Фактор облика	S	10,72

EN 1337-3,
5.3.3.1

Меродавна комбинација за макс.силу: ULS-1.35(g+dg)+pb+1.35LM1ch+ 1.35qik+0.9dt+0.315tcon			Меродавна комбинација за макс. померања и обртања			Одг.комб.при макс.сили за померања и обртања		SLS-Мерод.комб.за силе и моменте инд.деф.леж.		Одг. комб.при мин.сили за померања и обртања	
Макс. рачунско вертикално оптерећење	F _{z,d} (kN)	5163,45	ULS-1.35(g+dg)+pb+1.35LM1fq,l+1.35Qik,l+0.9tcon			ULS-1.35(g+dg)+pb+ 1.35LM1ch+1.35qik+ 0.9dt+0.315tcon		SLS-g+dg+pb+LM1ch+ qik+0.6dt+0.21tcon		ULS- 1.35(g+dg)+pb+1.35LM1ch+ 1.35qik+0.9texp	
Одг. утицаји за максимална померања ULS-1.35(g+dg)+pb+1.35LM1fq,l+ 1.35Qik,l+0.9tcon			Рачунско подужно померање	v _{x,d} (mm)	42,65	21,85		20,02		3,77	
Одговарајуће рачунско вертикално оптерећење			Рачунско попречно померање	v _{y,d} (mm)	0,59	1,03		0,94		1,25	
Меродавна комбинација за мин.силу: ULS-1.35(g+dg)+pb+1.35LM1ch+ 1.35qik+0.9texp			Укупно векторско померање	Σv _d (mm)	42,66	21,88		20,04		3,98	
Минимално рачунско вертикално оптерећење	F _{z,d,min} (kN)	3282,76	Редукована ефективна површина	A _r (mm ²)	206579,45	218724,41		219843,17		229338,72	
Одг. хоризонтална сила у подужном правцу	F _{x,d} (kN)	6,66	Рачунско обртање око попречне осе	α _{a,d} (rad)	0,00028	0,000068		0,000026			
Одг. хоризонтална сила у попречном правцу	F _{y,d} (kN)	2,28	Рачунско обртање око подужно осе	α _{b,d} (rad)	0,0018	0,0015		0,0011			

Прорачунска дилатација од акс. оптерећења: $\varepsilon_{c,d} = \frac{1.5 \cdot F_{z,d}}{G \cdot A \cdot S} = 2,72 \text{ ‰}$

Прорачунска дилатација од подужног померања: $\varepsilon_{q,d} = \frac{v_{xy,d}}{T_q} = 0,52 \text{ ‰} < 1 \text{ ‰}$ за ULS

Прорачунска дилатација од ротација: $\varepsilon_{a,d} = \frac{(a^2 \cdot \alpha_{a,d} + b^2 \cdot \alpha_{b,d}) \cdot t_i}{2 \sum (t_i^3)} = 0,40 \text{ ‰}$

Максимална прорач. дилатација: $\varepsilon_{a,d} = K_L \cdot (\varepsilon_{c,d} + \varepsilon_{q,d} + \varepsilon_{a,d}) = 5,46 \text{ ‰} < \varepsilon_{u,d} = 7,00 \text{ ‰}$ Услов је задовољен
K_L= 1,50

Ограничавајући услови EN 1337-3, 5.3.3.5

-Ограничење ротације:

$\sum v_{z,d} - \frac{(a' \cdot \alpha_{a,d} + b' \cdot \alpha_{b,d})}{K_{r,d}} \geq 0$ K_{r,d}= 3,00 (анекс В)

$V_{z,dy} = 0,5 \cdot a \cdot \tan \alpha_{xd} = 0,056 \text{ mm}$

$V_{z,dx} = 0,5 \cdot b \cdot \tan \alpha_{yd} = 0,539 \text{ mm}$

$\sum V_{z,d} = 0,59 \text{ mm}$

$\frac{(a' \cdot \alpha_{a,d} + b' \cdot \alpha_{b,d})}{K_{r,d}} = 0,39$

$\sum v_{z,d} - \frac{(a' \cdot \alpha_{a,d} + b' \cdot \alpha_{b,d})}{K_{r,d}} = 0,20 > 0$ Услов је задовољен

-Стабилност на извијање:

$$\frac{F_{z,d}}{A_r} < \frac{2 \cdot a' \cdot G \cdot S}{3 \cdot T_e}$$

23,61 < 36,38 Услов је задовољен

-Стабилност на клизање:

За неанкерисано лежиште морају бити испуњени следећи услови

$$F_{xyd} \leq \mu_e \cdot F_{z,dmin} \quad \mu_e = 0.1 + \frac{1.5 \cdot K_f}{\sigma_m} \quad K_f = 0,20 \text{ за остале материјале (малтер)}$$

$$\sigma_{cd,min} = \frac{F_{z,dmin}}{A_r} \geq 3MPa \quad 0,60 \text{ за бетон}$$

$\sigma_{cd,min} = 14,31 \text{ MPa} > 3MPa$

$F_{xyd} = 7,04 \text{ kN} < \mu_e \cdot F_{z,dmin} = 328,34 \text{ kN}$ Услов је задовољен

Силе и моменти индуковани деформацијом лежишта

$b/a = 1,50$

$K_s = 75,30$ EN 1337-3, 5.3.3.7, таб.4

SLS $R_{xy} = \frac{A \cdot G \cdot v_{xy}}{T_e} = 62,47 \text{ kN}$

$M = G \frac{\alpha \cdot a'^5 \cdot b'}{n \cdot t_j^3 \cdot K_s} = 0,20 \text{ kNm}$

Усвојено је еластомерно лежиште типа В $a/b/d=400/600/105mm$

Лежиште може да поднесе пројектовано:

дозвољено оптерећење $Vd = 5530 \text{ KN}$

дозвољено померање $ux = 71,8 \text{ mm}$

дозвољено хоризон. оптерећење $Hd = G \cdot A \cdot u / T = 210,1 \text{ KN}$


НАПОМЕНА:

Прелиминарне карактеристике, димензије и тип лежишта је усвојено према ЕН 1337-3, 5.3.2, таб.3.


Дефинитивне димензије, тип и карактеристике лежишта ће усвојити испоручилац лежишта.

1.5.8.3 Прорачун дилатације


B Bridge Object Response Display




B Bridge Object Response Display




B Bridge Object Response Display




B Bridge Object Response Display



B Bridge Object Response Display



B Bridge Object Response Display



	ОПТЕРЕЋЕЊЕ	СТУБ - оса 1	СТУБ - оса 10	
		померање U_x [mm]	померање U_x [mm]	
1	РВ	20,2	-20,0	
2	РВ+СКУПЉАЊЕ И ТЕЧЕЊЕ	67,3	-66,2	
3	ТЕМПЕРАТУРА $\Delta T_{N,exp}=+53^{\circ}\text{C}$	-54,7	53,7	
4	ТЕМПЕРАТУРА $\Delta T_{N,con}=-49^{\circ}\text{C}$	50,6	-49,6	
5	КОЧЕЊЕ Q_{flk}	12,4	-12,4	
6	КОЧЕЊЕ Q_{flk}	-12,4	12,4	
7	СЕИЗМИКА - ПОДУЖНИ ПРАВАЦ $+A_{ex}$	1,9	1,9	
8	СЕИЗМИКА - ПОДУЖНИ ПРАВАЦ $-A_{ex}$	-1,9	-1,9	
$-\max U_x = (2-1)*1.3+(4+5)=$		124,3	-122,0	$= (2-1)*1.3+(4+5)= -\max U_x$
$+\max U_x = (3+6)=$		-67,1	66,1	$= (3+6)= +\max U_x$
$-\max U_x = 0.5*(4)+(2-1)*1.3+0.4*(7)=$		87,3	-85,6	$= 0.5*(4)+(2-1)*1.3+0.4*(8)= -\max U_x$
$+\max U_x = 0.5*(3)+0.4*(8)=$		-28,1	27,6	$= 0.5*(3)+0.4*(6)= +\max U_x$

Усвојити дилатациону справу у оси 1 са омогућеним померањима $\Delta l > \pm 125\text{mm}$

Усвојити дилатациону справу у оси 10 са омогућеним померањима $\Delta l > \pm 125\text{mm}$

1.6 Прорачун попречних носача

1.6.1 Прорачун крајњег попречног носача са лежишном гредом

Модел лежишне греде се оптерећује реакцијама на крајевима подужних носача од сталног и саобраћајног оптерећења из прорачуна горњег строја. Прорачун је спроведен у две фазе. У првој фази се на доњи део попречног носача/лежишне греде уносе реакције монтажних носача и свежег бетона, а у другој фази од додатног сталног и саобраћајног оптерећења.


Димензије I фазе попречног носача су $V \times H \times L = 1.00 \times H \times 8.70 \text{ m}$. Греда има променљиву висину H од 0.81m изнад стуба до 1.03m на крајевима.

Димензије II фазе попречног носача су $V \times H \times L = 1.00 \times H \times 8.70 \text{ m}$. Греда има променљиву висину H од 1.95m изнад стуба до 2.17m на крајевима.

1.6.1.1 Улазни подаци

		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
I faza	g_{mn}	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5
	$g_{svez \text{ beton}}$	41,9	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	41,9
	Σg_I	110,4	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	110,4
II faza	d_g	42,9	30,1	15,1	6,7	3,5	3,5	6,7	15,1	30,1	42,9
	$p(LM1 + qfk)$	76,0	146,4	147,0	152,0	200,8	187,0	112,1	97,5	96,0	53,6
	$\Sigma(g_{II} + p)$	118,9	176,5	162,1	158,7	204,3	190,5	118,8	112,6	126,1	96,5

1.6.1.2 Прорачунски модел и статички утицаји I фазе



Opt. 1: g_I (g)





Tabela materijala

No	Naziv materijala	E[kN/m ²]	μ	γ [kN/m ³]	α_t [1/C]	Em[kN/m ²]	μ_m
1	Beton C 40/50	3.500e+7	0.20	25.00	1.000e-5	3.500e+7	0.20


Setovi greda

Set: 1 Presek: b/d=100/84, Fiktivna ekscentričnost




Mat.	A1	A2	A3	I1	I2	I3
1 - Beton C 40/50	8.400e-1	7.000e-1	7.000e-1	9.735e-2	7.000e-2	4.939e-2

Set: 2 Presek: b/d=100/89, Fiktivna ekscentričnost




Mat.	A1	A2	A3	I1	I2	I3
1 - Beton C 40/50	8.900e-1	7.417e-1	7.417e-1	1.101e-1	7.417e-2	5.875e-2

Set: 3 Presek: b/d=100/95, Fiktivna ekscentričnost




Mat.	A1	A2	A3	I1	I2	I3
1 - Beton C 40/50	9.500e-1	7.917e-1	7.917e-1	1.264e-1	7.917e-2	7.145e-2

Set: 4 Presek: b/d=100/100, Fiktivna ekscentričnost




Mat.	A1	A2	A3	I1	I2	I3
1 - Beton C 40/50	1.000e+0	8.333e-1	8.333e-1	1.408e-1	8.333e-2	8.333e-2

Opt. 2: 1.35xl



Uticaji u gredi: max M3= 38.7 / min M3= -569.7 kNm
Opt. 2: 1.35xl




Uticaji u gredi: max T2= 476.1 / min T2= -468.5 kN

1.6.1.3 Димензионисање попречног носача I фазе (лежишне греде)

Merodavno opterećenje: 1.35xl

EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C40/50, B500B



Armatura u gredama: max $A_{a2}/A_{a1} = 17.1 / 1.1 \text{ cm}^2$

Merodavno opterećenje: 1.35xl

EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C40/50, B500B



Armatura u gredama: max $A_{a,uz} = 14.8 \text{ cm}^2$

Минимална површина арматуре у лежишној греди одредиће се у складу са одредбама Стандарда EN 1992-1-1:2004 Поглавље 9.3.1:

Минимална потребна арматура за савијање:

$$A_{s,min} \geq \left\{ \begin{array}{l} 0.26 \cdot \frac{f_{ctm}}{f_{yk}} \cdot b \cdot d = 0.26 \cdot \frac{3.2}{500} \cdot 100 \cdot 92 = 15.3 \text{ cm}^2 \\ 0.0013 \cdot b \cdot d = 0.0013 \cdot 100 \cdot 92 = 12.9 \text{ cm}^2 \end{array} \right\}$$

Усваја се **7Ø22cm ($A_s=26.6 \text{ cm}^2$)**

1.6.1.4 Носивост попречног носача I фазе (лежишне греде) на смицање

Носивост попречног носача на смицање

$b =$	1,00 m	$d =$	0,85 m	$E_{cm} =$	35 GPa
$f_{cd} =$	27 MPa	$f_{cm} =$	48 MPa	$f_{ck} =$	40 MPa
$A_{sl} =$	26,60 cm ²	$\gamma_c =$	1,5	$\theta =$	45 °
$f_{ywk} =$	500 MPa	$f_{ywd} =$	435 MPa	$V_{Ed} =$	476,1 kN

$$\max V_{Rd} = \frac{\alpha_{cw} \cdot b \cdot z \cdot \nu_1 \cdot f_{cd}}{\cot \theta + \tan \theta} \geq V_{Rd,c} = \left[C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_i \cdot f_{ck})^{\frac{1}{3}} \right] \cdot b \cdot d \geq \min V_{Rd,c} = V_{\min} \cdot b \cdot d$$

$\alpha_{cw} = 1$ за конструкције које нису ПН

$$z = 0.9d = 0.9 \cdot 85 = 76.5 \text{ cm}$$

$$\nu_1 = 0.6 \left[1 - \frac{f_{ck}}{250} \right] = 0.6 \left[1 - \frac{40}{250} \right] = 0.504$$

$$\theta = 45^\circ \Rightarrow \cot \theta = 1 \quad \tan \theta = 1$$

$$k = 1 + \sqrt{\frac{200}{d}} = 1,485 < 2$$

$$\rho_i = \frac{A_{sl}}{b_w \cdot d} = 0,003 < 0.02$$

$$C_{Rd,c} = \frac{0.18}{\gamma_c} = 0,12$$

$$V_{\min} = 0.035 \cdot k^{\frac{3}{2}} \cdot f_{ck}^{\frac{1}{2}} = 0,401$$

$$V_{Rd,c} = 351,7 \text{ kN} > \min V_{Rd,c} = 340,5 \text{ kN}$$


$$\max V_{Rd} = 5141 \text{ kN}$$

$$V_{Ed} = 476,10 \text{ kN} > V_{Rd,c} = 351,7 \text{ kN}$$

Потребна је арматура за прихватање напона смицања:

$$\frac{A_{sw}}{s_w} = \frac{V_{Ed}}{z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta} = \frac{476.1}{0.9 \cdot 85 \cdot 43.5 \cdot 1} = 0.143 \text{ cm}^2 / \text{cm}$$

1.6.1.5 Прорачунски модел и статички утицаји II фазе



Opt. 1: dg+p





Tabela materijala

No	Naziv materijala	E[kN/m ²]	μ	γ[kN/m ³]	αt[1/C]	Em[kN/m ²]	μm
1	Beton C 40/50	3.500e+7	0.20	25.00	1.000e-5	3.500e+7	0.20


Setovi greda

Set: 1 Presek: b/d=100/198, Fiktivna ekscentričnost




Mat.	A1	A2	A3	I1	I2	I3
1 - Beton C 40/50	1.980e+0	1.650e+0	1.650e+0	4.511e-1	1.650e-1	6.469e-1

Set: 2 Presek: b/d=100/203, Fiktivna ekscentričnost




Mat.	A1	A2	A3	I1	I2	I3
1 - Beton C 40/50	2.030e+0	1.692e+0	1.692e+0	4.677e-1	1.692e-1	6.971e-1

Set: 3 Presek: b/d=100/209, Fiktivna ekscentričnost




Mat.	A1	A2	A3	I1	I2	I3
1 - Beton C 40/50	2.090e+0	1.742e+0	1.742e+0	4.876e-1	1.742e-1	7.608e-1

Set: 4 Presek: b/d=100/214, Fiktivna ekscentričnost




Mat.	A1	A2	A3	I1	I2	I3
1 - Beton C 40/50	2.140e+0	1.783e+0	1.783e+0	5.042e-1	1.783e-1	8.167e-1

Opt. 2: 1.35xl



Uticaji u gredi: max $M_3 = 206.1$ / min $M_3 = -503.4$ kNm

Opt. 2: 1.35xl




Uticaji u gredi: max $T_2 = 410.1$ / min $T_2 = -497.5$ kN

1.6.1.6 Димензионисање попречног носача II фазе

Merodavno opterećenje: 1.35xl


EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C40/50, B500B



Armatura u gredama: max $A_{a2}/A_{a1} = 6.2 / 2.4$ cm²

Merodavno opterećenje: 1.35xl

EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C40/50, B500B



Armatura u gredama: max $A_{a,uz} = 0.0$ cm²

1.6.1.7 Носивост попречног носача II фазе на смицање

Носивост попречног носача на смицање

b=	1,00 m	d=	1,99 m	E _{cm} =	33 Gpa
f _{cd} =	27 Мпа	f _{cm} =	48 МПа	f _{ck} =	40 Мпа
A _{sl} =	26,60 cm ²	Y _c =	1,5 m	θ=	45 °
f _{ywk} =	500 МПа	f _{ywd} =	435 Мпа	V _{Ed}	410,1 kN

$$\max V_{Rd} = \frac{\alpha_{cw} \cdot b \cdot z \cdot \nu_1 \cdot f_{cd}}{\cot \theta + \tan \theta} \geq V_{Rd,c} = \left[C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_i \cdot f_{ck})^{\frac{1}{3}} \right] \cdot b \cdot d \geq \min V_{Rd,c} = V_{\min} \cdot b \cdot d$$

$\alpha_{cw} = 1$ за конструкције које нису ПН

$$z = 0.9d = 0.9 \cdot 199 = 179 \text{ cm}$$

$$\nu_1 = 0.6 \left[1 - \frac{f_{ck}}{250} \right] = 0.6 \left[1 - \frac{40}{250} \right] = 0.504$$

$$\theta = 45^\circ \Rightarrow \cot \theta = 1 \quad \tan \theta = 1$$

$$k = 1 + \sqrt{\frac{200}{d}} = 1,317 < 2$$

$$\rho_i = \frac{A_{sl}}{b_w \cdot d} = 0,001 < 0.02$$

$$C_{Rd,c} = \frac{0.18}{\gamma_c} = 0,12$$

$$V_{\min} = 0.035 \cdot k^{\frac{3}{2}} \cdot f_{ck}^{\frac{1}{2}} = 0,335$$

$$V_{Rd,c} = 550,0 \text{ kN} < \min V_{Rd,c} = 665,8 \text{ kN}$$

$$\max V_{Rd} = 12028,80$$

$$V_{Ed} = 410,10 \text{ kN} < \min V_{Rd,c} = 665,8 \text{ kN}$$

Није потребна је арматура за прихватање напона смицања:

Усваја се подужна арматура у горњој зони попречног носача, друге фазе: **7Ø20cm (As=26.6cm²)**

Усваја се подужна арматура у горњој зони попречног носача, прве фазе: **7Ø20cm (As=26.6cm²)**

Усвајају се узенгије **2UØ14/20; m=4 (30.8cm²/m)**

1.6.2 Прорачун средњег попречног носача са лежишном гредом

Модел лежишне греде се оптерећује реакцијама на крајевима подужних носача од сталног и саобраћајног оптерећења из прорачуна горњег строја. Прорачун је спроведен у две фазе. У првој фази се на доњи део попречног носача/лежишне греде уносе реакције монтажних носача и свежег бетона, а у другој фази од додатног сталног и саобраћајног оптерећења.

Димензије I фазе попречног носача су $V \times H \times L = 1.20 \times H \times 8.70 \text{ m}$. Греда има променљиву висину H од 0.79 m изнад стуба до 1.01 m на крајевима.

Димензије II фазе попречног носача су $V \times H \times L = 1.20 \times H \times 8.70 \text{ m}$. Греда има променљиву висину H од 1.93 m изнад стуба до 2.15 m на крајевима.

1.6.2.1 Улазни подаци

- вертикално оптерећење


		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
I faza	g_{mn}	202,8	202,8	202,8	202,8	202,8	202,8	202,8	202,8	202,8	202,8
	$g_{svez\ beton}$	352,4	371,0	371,0	371,0	371,0	371,0	371,0	371,0	371,0	352,4
	Σg_i	555,2	573,8	573,8	573,8	573,8	573,8	573,8	573,8	573,8	555,2
II faza	dg	177,6	136,3	84,3	66,9	55,9	55,9	66,9	84,3	136,3	177,6
	$p(LM1 + qfk)$	166,2	287,7	316,4	290,2	307,5	286,9	212,7	214,0	188,0	111,6
	$\Sigma(g_{II} + p)$	343,8	424	400,7	357,1	363,4	342,8	279,6	298,3	324,31	289,16

- хоризонтално оптерећење од ветра управно на мост

утицаји на врху стубова $H=20.3 \text{ kN}$, $M=92.7 \text{ kNm}$

утицаји у тежишту попречног носача друге фазе $H=20.3 \text{ kN}$, $M=92.7+20.3 \times 0.77=108.3 \text{ kNm}$

1.6.2.2 Прорачунски модел и статички утицаји I фазе



Ram: H_1

Opt. 1: gl (g)




Tabela materijala

No	Naziv materijala	E[kN/m ²]	μ	γ [kN/m ³]	α_t [1/C]	Em[kN/m ²]	μ_m
1	Beton C 40/50	3.500e+7	0.20	25.00	1.000e-5	3.500e+7	0.20

Setovi greda

Set: 1 Presek: b/d=120/82, Fiktivna ekscentričnost

Mat.	A1	A2	A3	I1	I2	I3
1 - Beton C 40/50	9.840e-1	8.200e-1	8.200e-1	1.273e-1	1.181e-1	5.514e-2

[cm]

Set: 2 Presek: b/d=120/87, Fiktivna ekscentričnost

Mat.	A1	A2	A3	I1	I2	I3
1 - Beton C 40/50	1.044e+0	8.700e-1	8.700e-1	1.459e-1	1.253e-1	6.585e-2

[cm]

Set: 3 Presek: b/d=120/93, Fiktivna ekscentričnost

Mat.	A1	A2	A3	I1	I2	I3
1 - Beton C 40/50	1.116e+0	9.300e-1	9.300e-1	1.694e-1	1.339e-1	8.044e-2


[cm]

Set: 4 Presek: b/d=120/98, Fiktivna ekscentričnost

Mat.	A1	A2	A3	I1	I2	I3
1 - Beton C 40/50	1.176e+0	9.800e-1	9.800e-1	1.900e-1	1.411e-1	9.412e-2


[cm]

Opt. 2: 1.35xl



Uticaji u gredi: max $M_3 = 0.0$ / min $M_3 = -2733.2$ kNm


Opt. 2: 1.35xl



Uticaji u gredi: max $T_2 = 2481.4$ / min $T_2 = -2496.3$ kN


1.6.2.3 Димензионисање попречног носача I фазе (лежишне греде)

Merodavno opterećenje: 1.35xl
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C40/50, B500B



Armatura u gredama: max $A_{a2}/A_{a1} = 91.0 \text{ cm}^2$

Merodavno opterećenje: 1.35xl
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C40/50, B500B



Armatura u gredama: max $A_{a,uz} = 84.5 \text{ cm}^2$

Усваја се у горњој зони **20Ø25cm ($A_s=98.2\text{cm}^2$)**

1.6.2.4 Носивост попречног носача I фазе (лежишне греде) на смицање

Носивост попречног носача на смицање

b=	1,20 m	d=	0,77 m	E _{cm} =	35 GPa
f _{cd} =	27 MPa	f _{cm} =	48 MPa	f _{ck} =	40 MPa
A _{sl} =	98,20 cm ²	Y _c =	1,5 m	θ=	45 °
f _{ywk} =	500 MPa	f _{ywd} =	435 MPa	V _{Ed}	2418 kN

$$\max V_{Rd} = \frac{\alpha_{cw} \cdot b \cdot z \cdot \nu_1 \cdot f_{cd}}{\cot \theta + \tan \theta} \geq V_{Rd,c} = \left[C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_i \cdot f_{ck})^{\frac{1}{3}} \right] \cdot b \cdot d \geq \min V_{Rd,c} = V_{\min} \cdot b \cdot d$$

$\alpha_{cw} = 1$ за конструкције које нису ПН

$$z = 0.9d = 0.9 \cdot 77 = 69 \text{ cm}$$

$$\nu_1 = 0.6 \left[1 - \frac{f_{ck}}{250} \right] = 0.6 \left[1 - \frac{40}{250} \right] = 0.504$$

$$\theta = 45^\circ \Rightarrow \cot \theta = 1 \quad \tan \theta = 1$$

$$k = 1 + \sqrt{\frac{200}{d}} = 1,510 < 2$$

$$\rho_i = \frac{A_{sl}}{b_w \cdot d} = 0,011 < 0.02$$

$$C_{Rd,c} = \frac{0.18}{\gamma_c} = 0,12$$

$$V_{\min} = 0.035 \cdot k^{\frac{3}{2}} \cdot f_{ck}^{\frac{1}{2}} = 0,411$$

$$V_{Rd,c} = 584,2 \text{ kN} < \min V_{Rd,c} = 379,4 \text{ kN}$$

$$\max V_{Rd} = 5564,16$$

$$V_{Ed} = 2418,00 \text{ kN} > V_{Rd,c} = 584,2 \text{ kN}$$



Потребна је арматура за прихватање напона смицања:

$$\frac{A_{sw}}{s_w} = \frac{V_{Ed}}{z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta} = \frac{2418}{0.9 \cdot 77 \cdot 43.5 \cdot 1} = 0.80 \text{ cm}^2 / \text{cm}$$


усвојено: 3UØ16/15cm (m=6)

$$\frac{A_{sw}}{s_w} = \frac{6 \cdot 2.01}{15} = 0.804 > 0.80$$

1.6.2.5 Прорачунски модел и статички утицаји II фазе



Ram: H_1



Opt. 2: w





Tabela materijala

No	Naziv materijala	E[kN/m ²]	μ	γ[kN/m ³]	αt[1/C]	Em[kN/m ²]	μm
1	Beton C 40/50	3.500e+7	0.20	25.00	1.000e-5	3.500e+7	0.20

Setovi greda

Set: 1 Presek: T 120/196, Fiktivna ekscentričnost


Mat.	A1	A2	A3	I1	I2	I3
1 - Beton C 40/50	1.486e+0	1.011e+0	1.319e+0	2.529e-1	1.262e-1	4.285e-1



[cm]

Set: 2 Presek: T 120/201, Fiktivna ekscentričnost


Mat.	A1	A2	A3	I1	I2	I3
1 - Beton C 40/50	1.546e+0	1.064e+0	1.376e+0	2.958e-1	1.334e-1	4.624e-1



[cm]

Set: 3 Presek: T 120/207, Fiktivna ekscentričnost


Mat.	A1	A2	A3	I1	I2	I3
1 - Beton C 40/50	1.618e+0	1.130e+0	1.444e+0	3.541e-1	1.420e-1	5.055e-1



[cm]


Set: 4 Presek: T 120/212, Fiktivna ekscentričnost

Mat.	A1	A2	A3	I1	I2	I3
1 - Beton C 40/50	1.678e+0	1.186e+0	1.499e+0	4.088e-1	1.492e-1	5.435e-1




[cm]

Opt. 6: ULS [Anv] 3-5



Uticaji u gredi: max M3= 0.0 / min M3= -1763.6 kNm


Opt. 6: ULS [Anv] 3-5



Uticaji u gredi: max T2= 1577.5 / min T2= -1230.9 kN


1.6.2.6 Димензионисање попречног носача II фазе

Merodavno opterećenje: 3-5
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C40/50, B500B



Armatura u gredama: $\max A_{a2}/A_{a1} = 21.4 \text{ cm}^2$

Merodavno opterećenje: 3-5
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C40/50, B500B



Armatura u gredama: $\max A_{a,uz} = 21.5 \text{ cm}^2$

1.6.2.7 Носивост попречног носача II фазе на смицање

Носивост попречног носача на смицање

b=	0,44 m	d=	1,91 m	E _{cm} =	35 Gpa
f _{cd} =	27 Мпа	f _{cm} =	48 МПа	f _{ck} =	40 Мпа
A _{sl} =	30,00 cm ²	Y _c =	1,5 m	θ=	45 °
f _{ywk} =	500 МПа	f _{ywd} =	435 Мпа	V _{Ed}	1577,5 kN

$$\max V_{Rd} = \frac{\alpha_{cw} \cdot b \cdot z \cdot \nu_1 \cdot f_{cd}}{\cot \theta + \tan \theta} \geq V_{Rd,c} = \left[C_{Rd,c} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_i \cdot f_{ck})^{\frac{1}{3}} \right] \cdot b \cdot d \geq \min V_{Rd,c} = V_{\min} \cdot b \cdot d$$

$\alpha_{cw} = 1$ за конструкције које нису ПН

$$z = 0.9d = 0.9 \cdot 191 = 172 \text{ cm}$$

$$\nu_1 = 0.6 \left[1 - \frac{f_{ck}}{250} \right] = 0.6 \left[1 - \frac{40}{250} \right] = 0.504$$

$$\theta = 45^\circ \Rightarrow \cot \theta = 1 \quad \tan \theta = 1$$

$$k = 1 + \sqrt{\frac{200}{d}} = 1,324 < 2$$

$$\rho_i = \frac{A_{sl}}{b_w \cdot d} = 0,004 < 0.02$$

$$C_{Rd,c} = \frac{0.18}{\gamma_c} = 0,12$$

$$V_{\min} = 0.035 \cdot k^{\frac{3}{2}} \cdot f_{ck}^{\frac{1}{2}} = 0,337$$

$$V_{Rd,c} = 323,8 \text{ kN} > \min V_{Rd,c} = 283,3 \text{ kN}$$

$$\max V_{Rd} = 5086 \text{ kN}$$

$$V_{Ed} = 1577,50 \text{ kN} > V_{Rd,c} = 323,8 \text{ kN}$$

Потребна је арматура за прихватање напона смицања:

$$\frac{A_{sw}}{s_w} = \frac{V_{Ed}}{z \cdot f_{ywd} \cdot \cot \theta} = \frac{1577.5}{0.9 \cdot 172 \cdot 43.5 \cdot 1} = 0.23 \text{ cm}^2 / \text{cm}$$

усвојено: UØ16/15cm (m=2)

$$\frac{A_{sw}}{s_w} = \frac{2 \cdot 2.01}{15} = 0.27 > 0.23$$

Усваја се подужна арматура у горњој зони попречног носача, друге фазе: **6Ø25cm (As=29.5cm²)**

Усваја се подужна арматура у горњој зони попречног носача, прве фазе: **20Ø25cm (As=98.2cm²)**

Усвајају се узенгије у попречном носачу прве фазе **3UØ16/15; m=6 (80.4cm²/m)**

Усвајају се узенгије у попречном носачу друге фазе **UØ16/15; m=2 (26.6cm²/m)**

1.7 Прорачун средњих стубова



1.7.1 Статички утицаји у стубовима

УЛС комбинација



стуб С2

стуб С3


Axial Force Diagram (ULS_ANVELOPA - Max/Min)



Shear Force 2-2 Diagram (ULS_ANVELOPA - Max/Min)





Shear Force 3-3 Diagram (ULS_ANVELOPA - Max/Min)





стыб C2

стыб C3

Moment 2-2 Diagram (ULS_ANVELOPA - Max/Min)



Moment 3-3 Diagram (ULS_ANVELOPA - Max/Min)





сты6 C4

сты6 C5



Axial Force Diagram (ULS_ANVELOPA - Max/Min)



Shear Force 2-2 Diagram (ULS_ANVELOPA - Max/Min)





Shear Force 3-3 Diagram (ULS_ANVELOPA - Max/Min)





стыб C4

стыб C5

Moment 2-2 Diagram (ULS_ANVELOPA - Max/Min)





Moment 3-3 Diagram (ULS_ANVELOPA - Max/Min)




сты6 C6

сты6 C7


Axial Force Diagram (ULS_ANVELOPA - Max/Min)



Shear Force 2-2 Diagram (ULS_ANVELOPA - Max/Min)





Shear Force 3-3 Diagram (ULS_ANVELOPA - Max/Min)





стыб C6

стыб C7

Moment 2-2 Diagram (ULS_ANVELOPA - Max/Min)





Moment 3-3 Diagram (ULS_ANVELOPA - Max/Min)





стыб C8

стыб C9



Axial Force Diagram (ULS_ANVELOPA - Max/Min)



Shear Force 2-2 Diagram (ULS_ANVELOPA - Max/Min)




Shear Force 3-3 Diagram (ULS_ANVELOPA - Max/Min)




стыб C8



Moment 2-2 Diagram (ULS_ANVELOPA - Max/Min)



стыб C9



Moment 3-3 Diagram (ULS_ANVELOPA - Max/Min)



Сеизмичка комбинација


стуб C2

стуб C3



Axial Force Diagram (SEISMIC_ANVELOPA - Max/Min)



Shear Force 2-2 Diagram (SEISMIC_ANVELOPA - Max/Min)





Shear Force 3-3 Diagram (SEISMIC_ANVELOPA - Max/Min)





стыб C2

стыб C3

Moment 2-2 Diagram (SEISMIC_ANVELOPA - Max/Min)



Moment 3-3 Diagram (SEISMIC_ANVELOPA - Max/Min)



сты6 C4


Axial Force Diagram (SEISMIC_ANVELOPA - Max/Min)





сты6 C5



Shear Force 2-2 Diagram (SEISMIC_ANVELOPA - Max/Min)





Shear Force 3-3 Diagram (SEISMIC_ANVELOPA - Max/Min)




стыб C4

стыб C5

Moment 2-2 Diagram (SEISMIC_ANVELOPA - Max/Min)



Moment 3-3 Diagram (SEISMIC_ANVELOPA - Max/Min)





стыб C6

стыб C7



Axial Force Diagram (SEISMIC_ANVELOPA - Max/Min)



Shear Force 2-2 Diagram (SEISMIC_ANVELOPA - Max/Min)





Shear Force 3-3 Diagram (SEISMIC_ANVELOPA - Max/Min)





стыб C6

стыб C7

Moment 2-2 Diagram (SEISMIC_ANVELOPA - Max/Min)




Moment 3-3 Diagram (SEISMIC_ANVELOPA - Max/Min)




стыб C8



Axial Force Diagram (SEISMIC_ANVELOPA - Max/Min)





стыб C9



Shear Force 2-2 Diagram (SEISMIC_ANVELOPA - Max/Min)




Shear Force 3-3 Diagram (SEISMIC_ANVELOPA - Max/Min)




стыб C8



Moment 2-2 Diagram (SEISMIC_ANVELOPA - Max/Min)



стыб C9




Moment 3-3 Diagram (SEISMIC_ANVELOPA - Max/Min)



1.7.2 Геометрија пресека и усвојена арматура

Усвојен је засечен правоугаони пресек стуба димензија $b/h=0.80/1.60\text{m}$



Усвојена арматура

$$A_{s, \max} = 0.04A_c = 462 \text{ cm}^2/\text{m}$$

Подужна (вертикална) арматура стубова (СРПС ЕН 1992-1-1, 9.5, / НА тачке 2.86 и 2.87)

$$A_{s, \min} = \max\left(\frac{0.15 * NEd}{f_{yd}}; 0.003A_c\right) = 34.65 \text{ cm}^2/\text{m}$$

$$A_{s, \max} = 0.04A_c = 462 \text{ cm}^2/\text{m}$$

Усваја се вертикална арматура **34Ø22** ($A_a=129.2 \text{ cm}^2/\text{m}$) по обиму стуба

Усваја се **UØ12/10** ($A_a=11.31 \text{ cm}^2/\text{m}$)

1.7.3 Провера носивост пресека

За усвојену арматуру стубова контролисана је носивост на савијање и смицање у несеизмичким и сеизмичким прорачунским ситуацијама у критичним попречним пресецима. Контрола носивости на савијање стубова дата је у изводу из програма Csi Bridge D/C фактор – однос граничних утицаја и носивости.

1.7.3.1 Стуб С2, С9

За меродавну УЛС комбинацију:



Резултати прорачуна за најоптерећенији пресек

меродавна комбинација: $1.35(G+P+DG)+1.35LM1_{char}+0.54q_{fk}+1.5t_{con}$

Eurocode 2-2004 COLUMN SECTION DESIGN Type: DC HIGH MRF Units: KN, m, C (Summary)

L=5,1

Element	: 1550	B=0,8	D=1,45	dc=0,073
Section ID	: stubovi	E=33000000,	fck,cyl=30000,	Lt.Wt. Fac.=1,
Combo ID	: 61. ULS 1.35G+1.35LMfyk=500000,		fywk=500000,	
Station Loc	: 4,65	RLLF=1,	SOM: Nominal Curvature	
Combo Eq.	: Eq. 6.10			

Gamma (Concrete):	1,5	AlphaCC = 1,	AlphaCT = 1,
Gamma (Steel)	1,15	AlphaLCC = 0,8	AlphaLCT = 0,8
Gamma (cE)	1,2	Alpha_e = 15,	phi_ef = 1,21

SLENDERNES CHECK (governing permutation)

	Slenderness Ratio	Slenderness Limit	Column Condition	Governing Permutation
Major Bending (M3)	21,931	32,827	Short	Pos. M2
Minor Bending (M2)	39,751	32,827	Slender	Pos. M2

AXIAL FORCE & BIAxIAL MOMENT CHECK FOR Ned, Med2, Med3 (governing permutation)

Capacity Ratio	Design NEd	Design Med3	Design Med2	Minimum M3	Minimum M2
0,342	4060,111	576,557	1074,953	196,239	108,27

FIRST-ORDER MOMENTS (governing permutation)

	End I Moment	End J Moment	Section Moment	Mimp Moment	M02 Moment	M01 Moment
Major Bending (M3)	-83,518	576,557	576,557	62,12	576,557	-83,518
Minor Bending (M2)	1018,064	222,444	222,444	62,12	1080,183	284,563

EQUIVALENT AND SECOND-ORDER MOMENTS (governing permutation)

	MOEd Moment	Madd Moment	Kr Factor	KPhi Factor	Beta Factor	L Length
Major Bending (M3)	312,527	0,	0,	0,	1,	9,18
Minor Bending (M2)	761,935	313,018	1,	1,284	1,	9,18

DESIGN DETAILS FOR ALL PERMUTATIONS CONSIDERED

Imperfection Direction	None	Pos. M3	Neg. M3	Pos. M2	Neg. M2
MAJOR BENDING (M3)					
(Analysis)	Mana	576,557	576,557	576,557	576,557
(Imperfection)	Mimp	0	62,12	-62,12	0
Mai = Mana + Mimp	N/A	638,677	514,437	576,557	576,557
(Smaller End Moment)	M01	N/A	-21,399	-145,638	-83,518
(Larger End Moment)	M02	N/A	638,677	514,437	576,557
(Equivalent)	MOEd	N/A	374,647	250,407	312,527
Slenderness Ratio	N/A	21,931	21,931	21,931	21,931
Slenderness Limit Ratio	N/A	32,827	32,827	32,827	32,827
Slenderness Check	N/A	Short	Short	Short	Short
Mx = Mai or MOEd	N/A	638,677	514,437	576,557	576,557
Kr	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
KPhi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
(2nd-Order Moment)	Madd	N/A	0,	0,	0,
M0Ed + Madd	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
(Minimum)	Mmin	N/A	196,239	196,239	196,239
M3des1 = Mai or Mmin	N/A	638,677	514,437	576,557	576,557
M3des2 = Mx + Madd	N/A	638,677	514,437	576,557	576,557
M3des2 = M3des2 or Mmin	N/A	638,677	514,437	576,557	576,557
(Neg. Moment Capacity)	MRd-	-5208,413	-5208,413	-5208,413	-5208,413
(Pos. Moment Capacity)	MRd+	5208,413	5208,413	5208,413	5208,413
MINOR BENDING (M2)					
Mana	222,444	222,444	222,444	222,444	222,444
Mimp	0	0	0	62,12	-62,12
Mai = Mana + Mimp	N/A	222,444	222,444	284,563	160,324
M01	N/A	222,444	222,444	284,563	160,324
M02	N/A	1018,064	1018,064	1080,183	955,944
MOEd	N/A	699,816	699,816	761,935	637,696
Slenderness Ratio	N/A	39,751	39,751	39,751	39,751
Slenderness Limit Ratio	N/A	32,827	32,827	32,827	32,827
Slenderness Check	N/A	Slender	Slender	Slender	Slender
Mx = Mai or MOEd	N/A	699,816	699,816	761,935	637,696
Kr	N/A	1,	1,	1,	1,
KPhi	N/A	1,284	1,284	1,284	1,284
Madd	N/A	313,018	313,018	313,018	313,018
M0Ed + Madd	N/A	1012,833	1012,833	1074,953	950,714
Mmin	N/A	108,27	108,27	108,27	108,27
M2des1 = Mai or Mmin	N/A	222,444	222,444	284,563	160,324
M2des2 = Mx + Madd	N/A	1012,833	1012,833	1074,953	950,714
M2des2 = M3des2 or Mmin	N/A	1012,833	1012,833	1074,953	950,714
MRd-	-2964,441	-2964,441	-2964,441	-2964,441	-2964,441
MRd+	2964,441	2964,441	2964,441	2964,441	2964,441
DEMAND/CAPACITY PMM RATIO					
(M3des1, M2des1) PMM Ratio	0,188	0,192	0,184	0,194	0,184
(M3des1, M2des1) PMM Governs	No	No	No	No	No
(M3des2, M2des2) PMM Ratio	0,332	0,325	0,342	0,314	0,314
(M3des2, M2des2) PMM Governs	No	No	Yes	No	No

SHEAR DESIGN FOR V2,V3

	Rebar Asw/s	Shear VED	Shear VRdc	Shear VRds	Tan (Theta) Ratio
Major Shear (V2)	0,	148,737	1053,191	0,	0,
Minor Shear (V3)	0,	171,111	1062,418	0,	0,

AXIAL COMPRESSION RATIO

Conc.Capa A*fcd	CompRatio Ned/ (A*fcd)	CompRatio Limit	Seismic Load?	CompCheck Needed?	Ratio OK?
23200,	0,175	0,55	No	No	Yes

JOINT SHEAR DESIGN

	Joint Shear Ash	Shear VED, Top	Shear Vjhd	Shear Vrd, Conc	Shear Ratio	Joint Area
Major Shear (V2)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
Minor Shear (V3)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C


(1.3) BEAM/COLUMN CAPACITY RATIOS

Major Ratio	Minor Ratio
N/A	N/A

Notes:

N/A: Not Applicable
N/C: Not Calculated
N/N: Not Needed

За меродавну сеизмичку комбинацију:



Резултати прорачуна за најоптерећенији пресек
меродавна комбинација: (G+P+DG)+0.5t,con+AE_x

Eurocode 2-2004 COLUMN SECTION DESIGN Type: DC HIGH MRF Units: KN, m, C (Summary)

L=5,1
Element : 1550 B=0,8 D=1,45 dc=0,073
Section ID : stubovi E=33000000, fck,cyl=30000, Lt.Wt. Fac.=1,
Combo ID : 2. SEISMIC G+0.5t,cofyk=500000, fywk=500000,
Station Loc : 0, RLLF=1, SOM: Nominal Curvature
Combo Eq. : Eq. 6.10

Gamma (Concrete): 1,5 AlphaCC = 1, AlphaCT = 1,
Gamma (Steel) : 1,15 AlphaLCC = 0,8 AlphaLCT = 0,8
Gamma (cE) : 1,2 Alpha_e = 15, phi_ef = 1,21

SLENDerness CHECK (governing permutation)

	Slenderness Ratio	Slenderness Limit	Column Condition	Governing Permutation
Major Bending (M3)	21,931	41,697	N/A	N/A
Minor Bending (M2)	39,751	41,697	N/A	N/A

AXIAL FORCE & BIAXIAL MOMENT CHECK FOR N_{ed}, M_{ed2}, M_{ed3} (governing permutation)

Capacity Ratio	Design N _{ed}	Design M _{ed3}	Design M _{ed2}	Minimum M3	Minimum M2
0,202	2516,55	-121,633	679,197	121,633	67,108

FIRST-ORDER MOMENTS (governing permutation)

	End I Moment	End J Moment	Section Moment	Mimp Moment	M02 Moment	M01 Moment
Major Bending (M3)	-78,361	343,317	-78,361	38,503	343,317	-78,361
Minor Bending (M2)	640,693	139,846	640,693	38,503	679,197	178,349

DESIGN DETAILS FOR ALL PERMUTATIONS CONSIDERED

Imperfection Direction	None	Pos. M3	Neg. M3	Pos. M2	Neg. M2
MAJOR BENDING (M3)					
(Analysis) Mana	-78,361	-78,361	-78,361	-78,361	-78,361
(Imperfection) Mimp	0	38,503	-38,503	0	0
Mai = Mana + Mimp	N/A	-39,857	-116,864	-78,361	-78,361

(Minimum)	Mmin	N/A	121,633	121,633	121,633	121,633
M3des1 = Mai or Mmin		N/A	-121,633	-121,633	-121,633	-121,633
(Neg. Moment Capacity) MRd-		-4679,771	-4679,771	-4679,771	-4679,771	-4679,771
(Pos. Moment Capacity) MRd+		4679,771	4679,771	4679,771	4679,771	4679,771
MINOR BENDING (M2)						
	Mana	640,693	640,693	640,693	640,693	640,693
	Mimp	0	0	0	38,503	-38,503
Mai = Mana + Mimp		N/A	640,693	640,693	679,197	602,19
	Mmin	N/A	67,108	67,108	67,108	67,108
M2des1 = Mai or Mmin		N/A	640,693	640,693	679,197	602,19
	MRd-	-2633,821	-2633,821	-2633,821	-2633,821	-2633,821
	MRd+	2633,821	2633,821	2633,821	2633,821	2633,821
DEMAND/CAPACITY PMM RATIO						
(M3des1, M2des1) PMM Ratio		0,191	0,193	0,193	0,202	0,185
(M3des1, M2des1) PMM Governs		No	No	No	Yes	No
SHEAR DESIGN FOR V2,V3						
	Rebar	Shear	Shear	Shear	Tan(Theta)	
	Asw/s	VED	VRdc	VRds	Ratio	
Major Shear (V2)	0,002	1325,425	833,313	1325,425	0,	
Minor Shear (V3)	0,	745,962	852,011	0,	0,	
AXIAL COMPRESSION RATIO						
	Conc.Capa	CompRatio	CompRatio	Seismic	CompCheck	Ratio
	A*fcd	Ned/ (A*fcd)	Limit	Load?	Needed?	OK?
	23200,	0,108	0,55	Yes	Yes	Yes
JOINT SHEAR DESIGN						
	Joint Shear	Shear	Shear	Shear	Shear	Joint
	Ash	VED, Top	Vjhd	Vrd, Conc	Ratio	Area
Major Shear (V2)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
Minor Shear (V3)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
(1.3) BEAM/COLUMN CAPACITY RATIOS						
	Major	Minor				
	Ratio	Ratio				
	N/A	N/A				

Notes:

N/A: Not Applicable
N/C: Not Calculated
N/N: Not Needed

1.7.3.2 Стуб C3, C8

За меродавну УЛС комбинацију:



Резултати прорачуна за најоптерећенији пресек

меродавна комбинација: $1.35(G+P+DG)+1.35LM1_{char}+1.35q_{fk}+0.9t_{con}$

Eurocode 2-2004 COLUMN SECTION DESIGN Type: DC HIGH MRF Units: KN, m, C (Summary)

L=6,1

Element	: 1558	B=0,8	D=1,45	dc=0,073
Section ID	: stubovi	E=33000000,	fck,cyl=30000,	Lt.Wt. Fac.=1,
Combo ID	: 47. ULS 1.35G+1.35LMfyk=500000,		fywk=500000,	
Station Loc	: 5,65	RLLF=1,	SOM: Nominal Curvature	
Combo Eq.	: Eq. 6.10			

Gamma (Concrete):	1,5	AlphaCC = 1,	AlphaCT = 1,
Gamma (Steel)	1,15	AlphaLCC = 0,8	AlphaLCT = 0,8
Gamma (cE)	1,2	Alpha_e = 15,	phi_ef = 1,21

SLENDERNES CHECK (governing permutation)

	Slenderness Ratio	Slenderness Limit	Column Condition	Governing Permutation
Major Bending (M3)	26,232	28,599	Short	Pos. M2
Minor Bending (M2)	47,545	28,599	Slender	Pos. M2

AXIAL FORCE & BIAXIAL MOMENT CHECK FOR Ned, Med2, Med3 (governing permutation)

	Capacity Ratio	Design Ned	Design Med3	Design Med2	Minimum M3	Minimum M2
	0,383	5349,279	743,419	1124,097	258,549	142,647

FIRST-ORDER MOMENTS (governing permutation)

	End I Moment	End J Moment	Section Moment	Mimp Moment	M02 Moment	M01 Moment
Major Bending (M3)	-103,958	743,419	743,419	97,892	743,419	-103,958
Minor Bending (M2)	689,191	128,953	128,953	97,892	787,083	226,845

EQUIVALENT AND SECOND-ORDER MOMENTS (governing permutation)

	M0Ed Moment	Madd Moment	Kr Factor	KPhi Factor	Beta Factor	L Length
Major Bending (M3)	404,468	0,	0,	0,	1,	10,98
Minor Bending (M2)	562,988	561,109	1,	1,221	1,	10,98

DESIGN DETAILS FOR ALL PERMUTATIONS CONSIDERED

Imperfection Direction	None	Pos. M3	Neg. M3	Pos. M2	Neg. M2
MAJOR BENDING (M3)					

(Analysis)	Mana	743,419	743,419	743,419	743,419	743,419
(Imperfection)	Mimp	0	97,892	-97,892	0	0
Mai = Mana + Mimp		N/A	841,31	645,527	743,419	743,419
(Smaller End Moment)	M01	N/A	-6,067	-201,85	-103,958	-103,958
(Larger End Moment)	M02	N/A	841,31	645,527	743,419	743,419
(Equivalent)	M0Ed	N/A	502,36	306,576	404,468	404,468
Slenderness Ratio		N/A	26,232	26,232	26,232	26,232
Slenderness Limit Ratio		N/A	28,599	28,599	28,599	28,599
Slenderness Check		N/A	Short	Short	Short	Short
Mx = Mai or M0Ed		N/A	841,31	645,527	743,419	743,419
Kr		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
KPhi		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
(2nd-Order Moment)	Madd	N/A	0,	0,	0,	0,
M0Ed + Madd		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
(Minimum)	Mmin	N/A	258,549	258,549	258,549	258,549
M3des1 = Mai or Mmin		N/A	841,31	645,527	743,419	743,419
M3des2 = Mx + Madd		N/A	841,31	645,527	743,419	743,419
M3des2 = M3des2 or Mmin		N/A	841,31	645,527	743,419	743,419
(Neg. Moment Capacity)	MRd-	-5635,023	-5635,023	-5635,023	-5635,023	-5635,023
(Pos. Moment Capacity)	MRd+	5635,023	5635,023	5635,023	5635,023	5635,023
MINOR BENDING (M2)						
	Mana	128,953	128,953	128,953	128,953	128,953
	Mimp	0	0	0	97,892	-97,892
Mai = Mana + Mimp		N/A	128,953	128,953	226,845	31,061
	M01	N/A	128,953	128,953	226,845	31,061
	M02	N/A	689,191	689,191	787,083	591,299
	M0Ed	N/A	465,096	465,096	562,988	367,204
Slenderness Ratio		N/A	47,545	47,545	47,545	47,545
Slenderness Limit Ratio		N/A	28,599	28,599	28,599	28,599
Slenderness Check		N/A	Slender	Slender	Slender	Slender
Mx = Mai or M0Ed		N/A	465,096	465,096	562,988	367,204
Kr		N/A	1,	1,	1,	1,
KPhi		N/A	1,221	1,221	1,221	1,221
Madd		N/A	561,109	561,109	561,109	561,109
M0Ed + Madd		N/A	1026,205	1026,205	1124,097	928,313
Mmin		N/A	142,647	142,647	142,647	142,647
M2des1 = Mai or Mmin		N/A	142,647	142,647	226,845	142,647
M2des2 = Mx + Madd		N/A	1026,205	1026,205	1124,097	928,313
M2des2 = M3des2 or Mmin		N/A	1026,205	1026,205	1124,097	928,313
MRd-		-3229,994	-3229,994	-3229,994	-3229,994	-3229,994
MRd+		3229,994	3229,994	3229,994	3229,994	3229,994
DEMAND/CAPACITY PMM RATIO						
(M3des1, M2des1) PMM Ratio		0,237	0,245	0,23	0,242	0,237
(M3des1, M2des1) PMM Governs		No	No	No	No	No
(M3des2, M2des2) PMM Ratio			0,372	0,355	0,383	0,342
(M3des2, M2des2) PMM Governs			No	No	Yes	No
SHEAR DESIGN FOR V2,V3						
	Rebar	Shear	Shear	Shear	Tan (Theta)	
	Asw/s	VED	VRdc	VRds	Ratio	
Major Shear (V2)	0,	160,594	1135,795	0,	0,	
Minor Shear (V3)	0,	99,18	1141,464	0,	0,	
AXIAL COMPRESSION RATIO						
	Conc.Capacity	CompRatio	CompRatio	Seismic	CompCheck	Ratio
	A*fcd	Ned/ (A*fcd)	Limit	Load?	Needed?	OK?
	23200,	0,231	0,55	No	No	Yes
JOINT SHEAR DESIGN						
	Joint Shear	Shear	Shear	Shear	Shear	Joint
	Ash	VED, Top	Vjhd	Vrd, Conc	Ratio	Area
Major Shear (V2)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
Minor Shear (V3)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
(1.3) BEAM/COLUMN CAPACITY RATIOS						
	Major	Minor				
	Ratio	Ratio				
	N/A	N/A				

Notes:

N/A: Not Applicable
N/C: Not Calculated
N/N: Not Needed

За меродавну сеизмичку комбинацију:



Резултати прорачуна за најоптерећенији пресек меродавна комбинација: (G+P+DG)+0.5t,con+AE_x

Eurocode 2-2004 COLUMN SECTION DESIGN Type: DC HIGH MRF Units: KN, m, C (Summary)

L=6,1
Element : 1558 B=0,8 D=1,45 dc=0,073
Section ID : stubovi E=33000000, fck,cyl=30000, Lt.Wt. Fac.=1,
Combo ID : 2. SEISMIC G+0.5t,cofyk=500000, fywk=500000,
Station Loc : 5,65 RLLF=1, SOM: Nominal Curvature
Combo Eq. : Eq. 6.10

Gamma (Concrete): 1,5 AlphaCC = 1, AlphaCT = 1,
Gamma (Steel) : 1,15 AlphaLCC = 0,8 AlphaLCT = 0,8
Gamma (cE) : 1,2 Alpha_e = 15, phi_ef = 1,21

SLENDERNESS CHECK (governing permutation)

	Slenderness Ratio	Slenderness Limit Ratio	Column Condition	Governing Permutation
Major Bending (M3)	26,232	39,608	Short	Pos. M2
Minor Bending (M2)	47,545	39,608	Slender	Pos. M2

AXIAL FORCE & BIAxIAL MOMENT CHECK FOR N_{Ed}, M_{Ed2}, M_{Ed3} (governing permutation)

Capacity Ratio	Design N _{Ed}	Design M _{Ed3}	Design M _{Ed2}	Minimum M3	Minimum M2
0,229	2788,904	394,609	713,235	134,797	74,371

FIRST-ORDER MOMENTS (governing permutation)

	End I Moment	End J Moment	Section Moment	Mimp Moment	M02 Moment	M01 Moment
Major Bending (M3)	-111,136	394,609	394,609	51,037	394,609	-111,136
Minor Bending (M2)	547,917	102,268	102,268	51,037	598,954	153,304

EQUIVALENT AND SECOND-ORDER MOMENTS (governing permutation)

	M0Ed Moment	Madd Moment	Kr Factor	KPhi Factor	Beta Factor	L Length
Major Bending (M3)	192,311	0,	0,	0,	1,	10,98
Minor Bending (M2)	420,694	292,54	1,	1,221	1,	10,98

DESIGN DETAILS FOR ALL PERMUTATIONS CONSIDERED

Imperfection Direction	None	Pos. M3	Neg. M3	Pos. M2	Neg. M2
MAJOR BENDING (M3)					
(Analysis)	Mana	394,609	394,609	394,609	394,609

(Imperfection)	Mimp	0	51,037	-51,037	0	0
Mai = Mana + Mimp	N/A	445,645	343,572	394,609	394,609	
(Smaller End Moment)	M01	N/A	-60,099	-162,173	-111,136	-111,136
(Larger End Moment)	M02	N/A	445,645	343,572	394,609	394,609
(Equivalent)	M0Ed	N/A	243,348	141,274	192,311	192,311
Slenderness Ratio	N/A	26,232	26,232	26,232	26,232	
Slenderness Limit Ratio	N/A	39,608	39,608	39,608	39,608	
Slenderness Check	N/A	Short	Short	Short	Short	
Mx = Mai or M0Ed	N/A	445,645	343,572	394,609	394,609	
Kr	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
KPhi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
(2nd-Order Moment)	Madd	N/A	0,	0,	0,	0,
M0Ed + Madd	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
(Minimum)	Mmin	N/A	134,797	134,797	134,797	134,797
M3des1 = Mai or Mmin	N/A	445,645	343,572	394,609	394,609	
M3des2 = Mx + Madd	N/A	445,645	343,572	394,609	394,609	
M3des2 = M3des2 or Mmin	N/A	445,645	343,572	394,609	394,609	
(Neg. Moment Capacity) MRd-	-4773,047	-4773,047	-4773,047	-4773,047	-4773,047	-4773,047
(Pos. Moment Capacity) MRd+	4773,047	4773,047	4773,047	4773,047	4773,047	4773,047
MINOR BENDING (M2)						
Mana	102,268	102,268	102,268	102,268	102,268	
Mimp	0	0	0	51,037	-51,037	
Mai = Mana + Mimp	N/A	102,268	102,268	153,304	51,231	
M01	N/A	102,268	102,268	153,304	51,231	
M02	N/A	547,917	547,917	598,954	496,88	
M0Ed	N/A	369,657	369,657	420,694	318,62	
Slenderness Ratio	N/A	47,545	47,545	47,545	47,545	
Slenderness Limit Ratio	N/A	39,608	39,608	39,608	39,608	
Slenderness Check	N/A	Slender	Slender	Slender	Slender	
Mx = Mai or M0Ed	N/A	369,657	369,657	420,694	318,62	
Kr	N/A	1,	1,	1,	1,	
KPhi	N/A	1,221	1,221	1,221	1,221	
Madd	N/A	292,54	292,54	292,54	292,54	
M0Ed + Madd	N/A	662,198	662,198	713,235	611,161	
Mmin	N/A	74,371	74,371	74,371	74,371	
M2des1 = Mai or Mmin	N/A	102,268	102,268	153,304	74,371	
M2des2 = Mx + Madd	N/A	662,198	662,198	713,235	611,161	
M2des2 = M3des2 or Mmin	N/A	662,198	662,198	713,235	611,161	
MRd-	-2702,268	-2702,268	-2702,268	-2702,268	-2702,268	-2702,268
MRd+	2702,268	2702,268	2702,268	2702,268	2702,268	2702,268
DEMAND/CAPACITY PMM RATIO						
(M3des1, M2des1) PMM Ratio	0,126	0,129	0,122	0,129	0,124	
(M3des1, M2des1) PMM Governs	No	No	No	No	No	
(M3des2, M2des2) PMM Ratio	0,221	0,215	0,229	0,206		
(M3des2, M2des2) PMM Governs	No	No	Yes	No		

SHEAR DESIGN FOR V2,V3

	Rebar	Shear	Shear	Shear	Tan (Theta)
	Asw/s	VEd	VRdc	VRds	Ratio
Major Shear (V2)	0,002	1130,23	872,11	1130,23	0,
Minor Shear (V3)	0,	639,881	889,137	0,	0,

AXIAL COMPRESSION RATIO

Conc.Capa	CompRatio	CompRatio	Seismic	CompCheck	Ratio
A*fcd Ned/ (A*fcd)	Limit	Load?	Needed?	OK?	
23200,	0,12	0,55	Yes	Yes	Yes

JOINT SHEAR DESIGN

Joint Shear	Shear	Shear	Shear	Shear	Joint
Ash	VEd, Top	Vjhd	Vrd, Conc	Ratio	Area
Major Shear (V2)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
Minor Shear (V3)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C

(1.3) BEAM/COLUMN CAPACITY RATIOS

Major	Minor
Ratio	Ratio
N/A	N/A

Notes:

N/A: Not Applicable
N/C: Not Calculated
N/N: Not Needed

1.7.3.3 Стуб С4, С7

За меродавну УЛС комбинацију:



Резултати прорачуна за најоптерећенији пресек

меродавна комбинација: $1.35(G+P+DG)+1.35LM1_{freq, left}+1.35Q_{k, l}+0.9t_{con}$

Eurocode 2-2004 COLUMN SECTION DESIGN Type: DC HIGH MRF Units: KN, m, C (Summary)

L=9,45
Element : 1564 B=0,8 D=1,45 dc=0,073
Section ID : stubovi E=33000000, fck,cyl=30000, Lt.Wt. Fac.=1,
Combo ID : 54. ULS 1.35G+1.35LMfyk=500000, fywk=500000,
Station Loc : 1,8 RLLF=1, SOM: Nominal Curvature
Combo Eq. : Eq. 6.10

Gamma(Concrete): 1,5 AlphaCC = 1, AlphaCT = 1,
Gamma(Steel) : 1,15 AlphaLCC = 0,8 AlphaLCT = 0,8
Gamma(cE) : 1,2 Alpha_e = 15, phi_ef = 1,21

SLENDERNES CHECK (governing permutation)

	Slenderness Ratio	Slenderness Limit Ratio	Column Condition	Governing Permutation
Major Bending (M3)	45,153	30,899	Slender	Pos. M2
Minor Bending (M2)	81,839	30,899	Slender	Pos. M2

AXIAL FORCE & BIAxIAL MOMENT CHECK FOR Ned, Med2, Med3 (governing permutation)

Capacity Ratio	Design Ned	Design Med3	Design Med2	Minimum M3	Minimum M2
0,862	4582,573	1240,616	2485,009	221,491	122,202

FIRST-ORDER MOMENTS (governing permutation)

	End I Moment	End J Moment	Section Moment	Mimp Moment	M02 Moment	M01 Moment
Major Bending (M3)	-202,411	842,488	-22,067	144,351	842,488	-202,411
Minor Bending (M2)	1832,34	188,146	1498,747	144,351	1976,691	332,497

EQUIVALENT AND SECOND-ORDER MOMENTS (governing permutation)

	MOEd Moment	Madd Moment	Kr Factor	KPhi Factor	Beta Factor	L Length
Major Bending (M3)	424,529	816,087	1,	1,241	1,	18,9
Minor Bending (M2)	1319,013	1165,996	1,	1,	1,	18,9

DESIGN DETAILS FOR ALL PERMUTATIONS CONSIDERED

Imperfection Direction	None	Pos. M3	Neg. M3	Pos. M2	Neg. M2
------------------------	------	---------	---------	---------	---------

MAJOR BENDING (M3)

(Analysis)	Mana	-22,067	-22,067	-22,067	-22,067	-22,067
(Imperfection)	Mimp	0	144,351	-144,351	0	0
	Mai = Mana + Mimp	N/A	122,284	-166,418	-22,067	-22,067
(Smaller End Moment)	M01	N/A	-58,06	-346,762	-202,411	-202,411
(Larger End Moment)	M02	N/A	986,839	698,137	842,488	842,488
(Equivalent)	M0Ed	N/A	568,88	280,178	424,529	424,529
	Slenderness Ratio	N/A	45,153	45,153	45,153	45,153
	Slenderness Limit Ratio	N/A	30,899	30,899	30,899	30,899
	Slenderness Check	N/A	Slender	Slender	Slender	Slender
	Mx = Mai or M0Ed	N/A	568,88	280,178	424,529	424,529
	Kr	N/A	1,	1,	1,	1,
	KPhi	N/A	1,241	1,241	1,241	1,241
(2nd-Order Moment)	Madd	N/A	816,087	816,087	816,087	816,087
	M0Ed + Madd	N/A	1384,967	1096,265	1240,616	1240,616
(Minimum)	Mmin	N/A	221,491	221,491	221,491	221,491
	M3des1 = Mai or Mmin	N/A	221,491	-221,491	-221,491	-221,491
	M3des2 = Mx + Madd	N/A	1384,967	1096,265	1240,616	1240,616
	M3des2 = M3des2 or Mmin	N/A	1384,967	1096,265	1240,616	1240,616
(Neg. Moment Capacity)	MRd-	-5387,348	-5387,348	-5387,348	-5387,348	-5387,348
(Pos. Moment Capacity)	MRd+	5387,348	5387,348	5387,348	5387,348	5387,348

MINOR BENDING (M2)

	Mana	1498,747	1498,747	1498,747	1498,747	1498,747
	Mimp	0	0	0	144,351	-144,351
	Mai = Mana + Mimp	N/A	1498,747	1498,747	1643,098	1354,396
	M01	N/A	188,146	188,146	332,497	43,795
	M02	N/A	1832,34	1832,34	1976,691	1687,988
	M0Ed	N/A	1174,662	1174,662	1319,013	1030,311
	Slenderness Ratio	N/A	81,839	81,839	81,839	81,839
	Slenderness Limit Ratio	N/A	30,899	30,899	30,899	30,899
	Slenderness Check	N/A	Slender	Slender	Slender	Slender
	Mx = Mai or M0Ed	N/A	1174,662	1174,662	1319,013	1030,311
	Kr	N/A	1,	1,	1,	1,
	KPhi	N/A	1,	1,	1,	1,
	Madd	N/A	1165,996	1165,996	1165,996	1165,996
	M0Ed + Madd	N/A	2340,658	2340,658	2485,009	2196,307
	Mmin	N/A	122,202	122,202	122,202	122,202
	M2des1 = Mai or Mmin	N/A	1498,747	1498,747	1643,098	1354,396
	M2des2 = Mx + Madd	N/A	2340,658	2340,658	2485,009	2196,307
	M2des2 = M3des2 or Mmin	N/A	2340,658	2340,658	2485,009	2196,307
	MRd-	-3072,193	-3072,193	-3072,193	-3072,193	-3072,193
	MRd+	3072,193	3072,193	3072,193	3072,193	3072,193

DEMAND/CAPACITY PMM RATIO

(M3des1, M2des1) PMM Ratio	0,412	0,424	0,424	0,466	0,393
(M3des1, M2des1) PMM Governs	No	No	No	No	No
(M3des2, M2des2) PMM Ratio		0,811	0,787	0,862	0,735
(M3des2, M2des2) PMM Governs		No	No	Yes	No

SHEAR DESIGN FOR V2,V3

	Rebar	Shear	Shear	Shear	Tan (Theta)
	Asw/s	VED	VRdc	VRds	Ratio
Major Shear (V2)	0,	128,428	1127,615	0,	0,
Minor Shear (V3)	0,	186,058	1133,636	0,	0,

AXIAL COMPRESSION RATIO

Conc.Capa	CompRatio	CompRatio	Seismic	CompCheck	Ratio
A*fcd Ned/ (A*fcd)		Limit	Load?	Needed?	OK?
23200,	0,198	0,55	No	No	Yes

JOINT SHEAR DESIGN

	Joint Shear	Shear	Shear	Shear	Shear	Joint
	Ash	VED, Top	Vjhd	Vrd, Conc	Ratio	Area
Major Shear (V2)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
Minor Shear (V3)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C


(1.3) BEAM/COLUMN CAPACITY RATIOS

Major	Minor
Ratio	Ratio
N/A	N/A

Notes:

N/A: Not Applicable
N/C: Not Calculated
N/N: Not Needed

За меродавну сеизмичку комбинацију:



Резултати прорачуна за најоптерећенији пресек
меродавна комбинација: (G+P+DG)+0.5t,con+AEx

Eurocode 2-2004 COLUMN SECTION DESIGN Type: DC HIGH MRF Units: KN, m, C (Summary)

L=9,45
Element : 1566 B=0,8 D=1,45 dc=0,073
Section ID : stubovi E=33000000, fck,cyl=30000, Lt.Wt. Fac.=1,
Combo ID : 2. SEISMIC G+0.5t,cofyk=500000, fywk=500000,
Station Loc : 1,8 RLLF=1, SOM: Nominal Curvature
Combo Eq. : Eq. 6.10

Gamma (Concrete): 1,5 AlphaCC = 1, AlphaCT = 1,
Gamma (Steel) : 1,15 AlphaLCC = 0,8 AlphaLCT = 0,8
Gamma (cE) : 1,2 Alpha_e = 15, phi_ef = 1,21

SLENDERNESS CHECK (governing permutation)

	Slenderness Ratio	Slenderness Limit	Column Condition	Governing Permutation
Major Bending (M3)	45,153	39,216	Slender	Pos. M2
Minor Bending (M2)	81,839	39,216	Slender	Pos. M2

AXIAL FORCE & BIAxIAL MOMENT CHECK FOR NEd, MEd2, MEd3 (governing permutation)

Capacity Ratio	Design NEd	Design MEd3	Design MEd2	Minimum M3	Minimum M2
0,484	2844,939	-803,897	1420,319	137,505	75,865

FIRST-ORDER MOMENTS (governing permutation)

	End I Moment	End J Moment	Section Moment	Mimp	M02	M01
Major Bending (M3)	171,558	-609,799	23,725	89,616	-609,799	171,558
Minor Bending (M2)	953,731	86,486	780,181	89,616	1043,347	176,101

EQUIVALENT AND SECOND-ORDER MOMENTS (governing permutation)

	M0Ed Moment	Madd Moment	Kr Factor	KPhi Factor	Beta Factor	L Length
Major Bending (M3)	-297,257	506,641	1,	1,241	1,	18,9
Minor Bending (M2)	696,449	723,87	1,	1,	1,	18,9

DESIGN DETAILS FOR ALL PERMUTATIONS CONSIDERED

Imperfection Direction	None	Pos. M3	Neg. M3	Pos. M2	Neg. M2
MAJOR BENDING (M3)					
(Analysis)	Mana	23,725	23,725	23,725	23,725
(Imperfection)	Mimp	0	89,616	-89,616	0


Mai = Mana + Mimp	N/A	113,341	-65,891	23,725	23,725
(Smaller End Moment) M01	N/A	261,173	81,942	171,558	171,558
(Larger End Moment) M02	N/A	-520,184	-699,415	-609,799	-609,799
(Equivalent) M0Ed	N/A	-208,074	-386,872	-297,257	-297,257
Slenderness Ratio	N/A	45,153	45,153	45,153	45,153
Slenderness Limit Ratio	N/A	39,216	39,216	39,216	39,216
Slenderness Check	N/A	Slender	Slender	Slender	Slender
Mx = Mai or M0Ed	N/A	-208,074	-386,872	-297,257	-297,257
Kr	N/A	1,	1,	1,	1,
KPhi	N/A	1,241	1,241	1,241	1,241
(2nd-Order Moment) Madd	N/A	506,641	506,641	506,641	506,641
M0Ed + Madd	N/A	-714,714	-893,513	-803,897	-803,897
(Minimum) Mmin	N/A	137,505	137,505	137,505	137,505
M3des1 = Mai or Mmin	N/A	137,505	-137,505	137,505	137,505
M3des2 = Mx + Madd	N/A	-714,714	-893,513	-803,897	-803,897
M3des2 = M3des2 or Mmin	N/A	-714,714	-893,513	-803,897	-803,897
(Neg. Moment Capacity) MRd-	-4792,238	-4792,238	-4792,238	-4792,238	-4792,238
(Pos. Moment Capacity) MRd+	4792,238	4792,238	4792,238	4792,238	4792,238
MINOR BENDING (M2)					
Mana	780,181	780,181	780,181	780,181	780,181
Mimp	0	0	0	89,616	-89,616
Mai = Mana + Mimp	N/A	780,181	780,181	869,797	690,566
M01	N/A	86,486	86,486	176,101	-3,13
M02	N/A	953,731	953,731	1043,347	864,116
M0Ed	N/A	606,833	606,833	696,449	517,217
Slenderness Ratio	N/A	81,839	81,839	81,839	81,839
Slenderness Limit Ratio	N/A	39,216	39,216	39,216	39,216
Slenderness Check	N/A	Slender	Slender	Slender	Slender
Mx = Mai or M0Ed	N/A	606,833	606,833	696,449	517,217
Kr	N/A	1,	1,	1,	1,
KPhi	N/A	1,	1,	1,	1,
Madd	N/A	723,87	723,87	723,87	723,87
M0Ed + Madd	N/A	1330,703	1330,703	1420,319	1241,088
Mmin	N/A	75,865	75,865	75,865	75,865
M2des1 = Mai or Mmin	N/A	780,181	780,181	869,797	690,566
M2des2 = Mx + Madd	N/A	1330,703	1330,703	1420,319	1241,088
M2des2 = M3des2 or Mmin	N/A	1330,703	1330,703	1420,319	1241,088
MRd-	-2713,825	-2713,825	-2713,825	-2713,825	-2713,825
MRd+	2713,825	2713,825	2713,825	2713,825	2713,825
DEMAND/CAPACITY PMM RATIO					
(M3des1, M2des1) PMM Ratio	0,224	0,231	0,231	0,25	0,211
(M3des1, M2des1) PMM Governs	No	No	No	No	No
(M3des2, M2des2) PMM Ratio		0,437	0,451	0,484	0,415
(M3des2, M2des2) PMM Governs		No	No	Yes	No
SHEAR DESIGN FOR V2,V3					
Rebar	Shear	Shear	Shear	Tan (Theta)	
Asw/s	VED	VRdc	VRds	Ratio	
Major Shear (V2)	0,	659,25	880,092	0,	0,
Minor Shear (V3)	0,	373,33	896,775	0,	0,
AXIAL COMPRESSION RATIO					
Conc.Capacity	CompRatio	CompRatio	Seismic	CompCheck	Ratio
A*fcd	Ned/ (A*fcd)	Limit	Load?	Needed?	OK?
23200,	0,123	0,55	Yes	Yes	Yes
JOINT SHEAR DESIGN					
Joint Shear	Shear	Shear	Shear	Shear	Joint
Ash	VED, Top	Vjhd	Vrd, Conc	Ratio	Area
Major Shear (V2)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
Minor Shear (V3)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
(1.3) BEAM/COLUMN CAPACITY RATIOS					
Major	Minor				
Ratio	Ratio				
N/A	N/A				

Notes:

N/A: Not Applicable
N/C: Not Calculated
N/N: Not Needed

1.7.3.4 Стуб C5, C6

За меродавну УЛС комбинацију:



Резултати прорачуна за најоптерећенији пресек

меродавна комбинација: $1.35(G+P+DG)+1.35LM1_{freq.left}+1.35Q_{lk,l}+0.9t_{con}$

Eurocode 2-2004 COLUMN SECTION DESIGN Type: DC HIGH MRF Units: KN, m, C (Summary)

L=10,45
 Element : 1568 B=0,8 D=1,45 dc=0,073
 Section ID : stubovi E=33000000, fck,cyl=30000, Lt.Wt. Fac.=1,
 Combo ID : 54. ULS 1.35G+1.35LMfyk=500000, fywk=500000,
 Station Loc : 2, RLLF=1, SOM: Nominal Curvature
 Combo Eq. : Eq. 6.10

Gamma(Concrete): 1,5 AlphaCC = 1, AlphaCT = 1,
 Gamma(Steel) : 1,15 AlphaLCC = 0,8 AlphaLCT = 0,8
 Gamma(cE) : 1,2 Alpha_e = 15, phi_ef = 1,21

SLENDERNES CHECK (governing permutation)

	Slenderness Ratio	Slenderness Limit Ratio	Column Condition	Governing Permutation
Major Bending (M3)	49,931	30,753	Slender	Pos. M2
Minor Bending (M2)	90,5	30,753	Slender	Pos. M2

AXIAL FORCE & BIAXIAL MOMENT CHECK FOR Ned, Med2, MED3 (governing permutation)

Capacity Ratio	Design Ned	Design Med3	Design MED2	Minimum M3	Minimum M2
0,75	4626,239	1379,163	2211,814	223,602	123,366

FIRST-ORDER MOMENTS (governing permutation)

	End I Moment	End J Moment	Section Moment	Mimp Moment	M02 Moment	M01 Moment
Major Bending (M3)	-197,926	803,628	-35,644	161,147	803,628	-197,926
Minor Bending (M2)	952,025	100,102	777,006	161,147	1113,172	261,25

EQUIVALENT AND SECOND-ORDER MOMENTS (governing permutation)

	M0Ed Moment	Madd Moment	Kr Factor	KPhi Factor	Beta Factor	L Length
Major Bending (M3)	403,006	976,156	1,	1,202	1,	20,9
Minor Bending (M2)	772,403	1439,411	1,	1,	1,	20,9

DESIGN DETAILS FOR ALL PERMUTATIONS CONSIDERED

Imperfection Direction	None	Pos. M3	Neg. M3	Pos. M2	Neg. M2
------------------------	------	---------	---------	---------	---------

MAJOR BENDING (M3)

(Analysis)	Mana	-35,644	-35,644	-35,644	-35,644	-35,644
(Imperfection)	Mimp	0	161,147	-161,147	0	0
	Mai = Mana + Mimp	N/A	125,503	-196,792	-35,644	-35,644
(Smaller End Moment)	M01	N/A	-36,779	-359,074	-197,926	-197,926
(Larger End Moment)	M02	N/A	964,775	642,481	803,628	803,628
(Equivalent)	M0Ed	N/A	564,154	256,992	403,006	403,006
	Slenderness Ratio	N/A	49,931	49,931	49,931	49,931
	Slenderness Limit Ratio	N/A	30,753	30,753	30,753	30,753
	Slenderness Check	N/A	Slender	Slender	Slender	Slender
	Mx = Mai or M0Ed	N/A	564,154	256,992	403,006	403,006
	Kr	N/A	1,	1,	1,	1,
	KPhi	N/A	1,202	1,202	1,202	1,202
(2nd-Order Moment)	Madd	N/A	976,156	976,156	976,156	976,156
	M0Ed + Madd	N/A	1540,31	1233,149	1379,163	1379,163
(Minimum)	Mmin	N/A	223,602	223,602	223,602	223,602
	M3des1 = Mai or Mmin	N/A	223,602	-223,602	-223,602	-223,602
	M3des2 = Mx + Madd	N/A	1540,31	1233,149	1379,163	1379,163
	M3des2 = M3des2 or Mmin	N/A	1540,31	1233,149	1379,163	1379,163
(Neg. Moment Capacity)	MRd-	-5402,302	-5402,302	-5402,302	-5402,302	-5402,302
(Pos. Moment Capacity)	MRd+	5402,302	5402,302	5402,302	5402,302	5402,302

MINOR BENDING (M2)

	Mana	777,006	777,006	777,006	777,006	777,006
	Mimp	0	0	0	161,147	-161,147
	Mai = Mana + Mimp	N/A	777,006	777,006	938,154	615,859
	M01	N/A	100,102	100,102	261,25	-61,045
	M02	N/A	952,025	952,025	1113,172	790,878
	M0Ed	N/A	611,256	611,256	772,403	450,109
	Slenderness Ratio	N/A	90,5	90,5	90,5	90,5
	Slenderness Limit Ratio	N/A	30,753	30,753	30,753	30,753
	Slenderness Check	N/A	Slender	Slender	Slender	Slender
	Mx = Mai or M0Ed	N/A	611,256	611,256	772,403	450,109
	Kr	N/A	1,	1,	1,	1,
	KPhi	N/A	1,	1,	1,	1,
	Madd	N/A	1439,411	1439,411	1439,411	1439,411
	M0Ed + Madd	N/A	2050,667	2050,667	2211,814	1889,519
	Mmin	N/A	123,366	123,366	123,366	123,366
	M2des1 = Mai or Mmin	N/A	777,006	777,006	938,154	615,859
	M2des2 = Mx + Madd	N/A	2050,667	2050,667	2211,814	1889,519
	M2des2 = M3des2 or Mmin	N/A	2050,667	2050,667	2211,814	1889,519
	MRd-	-3081,199	-3081,199	-3081,199	-3081,199	-3081,199
	MRd+	3081,199	3081,199	3081,199	3081,199	3081,199

DEMAND/CAPACITY PMM RATIO

(M3des1, M2des1) PMM Ratio	0,267	0,273	0,273	0,303	0,244
(M3des1, M2des1) PMM Governs	No	No	No	No	No
(M3des2, M2des2) PMM Ratio		0,706	0,678	0,75	0,642
(M3des2, M2des2) PMM Governs		No	No	Yes	No

SHEAR DESIGN FOR V2,V3

	Rebar	Shear	Shear	Shear	Tan (Theta)
	Asw/s	VED	VRdc	VRds	Ratio
Major Shear (V2)	0,	112,237	1133,835	0,	0,
Minor Shear (V3)	0,	88,352	1139,588	0,	0,

AXIAL COMPRESSION RATIO

Conc.Capa	CompRatio	CompRatio	Seismic	CompCheck	Ratio
A*fcd Ned/ (A*fcd)		Limit	Load?	Needed?	OK?
23200,	0,199	0,55	No	No	Yes

JOINT SHEAR DESIGN

	Joint Shear	Shear	Shear	Shear	Shear	Joint
	Ash	VED, Top	Vjhd	Vrd, Conc	Ratio	Area
Major Shear (V2)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
Minor Shear (V3)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C


(1.3) BEAM/COLUMN CAPACITY RATIOS

Major	Minor
Ratio	Ratio
N/A	N/A

Notes:

N/A: Not Applicable
N/C: Not Calculated
N/N: Not Needed

За меродавну сеизмичку комбинацију:



Резултати прорачуна за најоптерећенији пресек
меродавна комбинација: (G+P+DG)+0.5t,con+AE_x

Eurocode 2-2004 COLUMN SECTION DESIGN Type: DC HIGH MRF Units: KN, m, C (Summary)

L=10,45
Element : 1570 B=0,8 D=1,45 dc=0,073
Section ID : stubovi E=33000000, fck,cyl=30000, Lt.Wt. Fac.=1,
Combo ID : 2. SEISMIC G+0.5t,cofyk=500000, fywk=500000,
Station Loc : 2, RLLF=1, SOM: Nominal Curvature
Combo Eq. : Eq. 6.10

Gamma (Concrete): 1,5 AlphaCC = 1, AlphaCT = 1,
Gamma (Steel) : 1,15 AlphaLCC = 0,8 AlphaLCT = 0,8
Gamma (cE) : 1,2 Alpha_e = 15, phi_ef = 1,21

SLENDERNESS CHECK (governing permutation)
Slenderness Slenderness Column Governing
Ratio Limit Ratio Condition Permutation
Major Bending (M3) 49,931 39,01 Slender Pos. M2
Minor Bending (M2) 90,5 39,01 Slender Pos. M2

AXIAL FORCE & BIAXIAL MOMENT CHECK FOR Ned, MEd2, MEd3 (governing permutation)
Capacity Design Design Design Minimum Minimum
Ratio Ned MEd3 MEd2 M3 M2
0,409 2875,148 -875,235 1203,09 138,966 76,671

FIRST-ORDER MOMENTS (governing permutation)
End I End J Section Mimp M02 M01
Moment Moment Moment Moment Moment Moment
Major Bending (M3) 181,448 -568,576 36,292 100,151 -568,576 181,448
Minor Bending (M2) 329,322 26,927 268,726 100,151 429,473 127,078

EQUIVALENT AND SECOND-ORDER MOMENTS (governing permutation)
MOEd Madd Kr KPhi Beta L
Moment Moment Factor Factor Factor Length
Major Bending (M3) -268,566 606,669 1, 1,202 1, 20,9
Minor Bending (M2) 308,515 894,575 1, 1, 1, 20,9

DESIGN DETAILS FOR ALL PERMUTATIONS CONSIDERED
Imperfection Direction None Pos. M3 Neg. M3 Pos. M2 Neg. M2
MAJOR BENDING (M3)
(Analysis) Mana 36,292 36,292 36,292 36,292 36,292

(Imperfection)	Mimp	0	100,151	-100,151	0	0
Mai = Mana + Mimp	N/A	N/A	136,443	-63,859	36,292	36,292
(Smaller End Moment)	M01	N/A	281,599	81,297	181,448	181,448
(Larger End Moment)	M02	N/A	-468,425	-668,727	-568,576	-568,576
(Equivalent)	M0Ed	N/A	-187,37	-368,717	-268,566	-268,566
Slenderness Ratio	N/A	N/A	49,931	49,931	49,931	49,931
Slenderness Limit Ratio	N/A	N/A	39,01	39,01	39,01	39,01
Slenderness Check	N/A	N/A	Slender	Slender	Slender	Slender
Mx = Mai or M0Ed	N/A	N/A	-187,37	-368,717	-268,566	-268,566
Kr	N/A	N/A	1,	1,	1,	1,
KPhi	N/A	N/A	1,202	1,202	1,202	1,202
(2nd-Order Moment)	Madd	N/A	606,669	606,669	606,669	606,669
M0Ed + Madd	N/A	N/A	-794,038	-975,386	-875,235	-875,235
(Minimum)	Mmin	N/A	138,966	138,966	138,966	138,966
M3des1 = Mai or Mmin	N/A	N/A	138,966	-138,966	138,966	138,966
M3des2 = Mx + Madd	N/A	N/A	-794,038	-975,386	-875,235	-875,235
M3des2 = M3des2 or Mmin	N/A	N/A	-794,038	-975,386	-875,235	-875,235
(Neg. Moment Capacity) MRd-	-4802,584	-4802,584	-4802,584	-4802,584	-4802,584	-4802,584
(Pos. Moment Capacity) MRd+	4802,584	4802,584	4802,584	4802,584	4802,584	4802,584
MINOR BENDING (M2)						
Mana	268,726	268,726	268,726	268,726	268,726	268,726
Mimp	0	0	0	100,151	-100,151	-100,151
Mai = Mana + Mimp	N/A	268,726	268,726	368,877	168,575	168,575
M01	N/A	26,927	26,927	127,078	-73,224	-73,224
M02	N/A	329,322	329,322	429,473	229,171	229,171
M0Ed	N/A	208,364	208,364	308,515	108,213	108,213
Slenderness Ratio	N/A	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5
Slenderness Limit Ratio	N/A	39,01	39,01	39,01	39,01	39,01
Slenderness Check	N/A	Slender	Slender	Slender	Slender	Slender
Mx = Mai or M0Ed	N/A	208,364	208,364	308,515	108,213	108,213
Kr	N/A	1,	1,	1,	1,	1,
KPhi	N/A	1,	1,	1,	1,	1,
Madd	N/A	894,575	894,575	894,575	894,575	894,575
M0Ed + Madd	N/A	1102,939	1102,939	1203,09	1002,788	1002,788
Mmin	N/A	76,671	76,671	76,671	76,671	76,671
M2des1 = Mai or Mmin	N/A	268,726	268,726	368,877	168,575	168,575
M2des2 = Mx + Madd	N/A	1102,939	1102,939	1203,09	1002,788	1002,788
M2des2 = M3des2 or Mmin	N/A	1102,939	1102,939	1203,09	1002,788	1002,788
MRd-	-2720,055	-2720,055	-2720,055	-2720,055	-2720,055	-2720,055
MRd+	2720,055	2720,055	2720,055	2720,055	2720,055	2720,055
DEMAND/CAPACITY PMM RATIO						
(M3des1, M2des1) PMM Ratio	0,132	0,134	0,134	0,149	0,121	0,121
(M3des1, M2des1) PMM Governs	No	No	No	No	No	No
(M3des2, M2des2) PMM Ratio	0,372	0,395	0,395	0,409	0,355	0,355
(M3des2, M2des2) PMM Governs	No	No	No	Yes	No	No

SHEAR DESIGN FOR V2,V3

	Rebar	Shear	Shear	Shear	Tan (Theta)
	Asw/s	VEd	VRdc	VRds	Ratio
Major Shear (V2)	0,	597,451	884,395	0,	0,
Minor Shear (V3)	0,	338,38	900,893	0,	0,

AXIAL COMPRESSION RATIO

Conc.Capa	CompRatio	CompRatio	Seismic	CompCheck	Ratio
A*fcd Ned/ (A*fcd)	Limit	Load?	Needed?	OK?	
23200,	0,124	0,55	Yes	Yes	Yes

JOINT SHEAR DESIGN

Joint Shear	Shear	Shear	Shear	Shear	Joint
Ash	VEd, Top	Vjhd	Vrd, Conc	Ratio	Area
Major Shear (V2)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
Minor Shear (V3)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C

(1.3) BEAM/COLUMN CAPACITY RATIOS

Major	Minor
Ratio	Ratio
N/A	N/A

Notes:


N/A: Not Applicable
N/C: Not Calculated
N/N: Not Needed

1.8 Прорачун шипова средњих стубова


1.8.1 Прорачун шипова – стуб С2, С9

1.8.1.1 Статички утицаји у шиповима


СЛС комбинација




Shear Force 2-2 Diagram (SLS_ANVELOPA_CHAR - Max/Min)




Shear Force 3-3 Diagram (SLS_ANVELOPA_CHAR - Max/Min)



Moment 2-2 Diagram (SLS_ANVELOPA_CHAR - Max/Min)




Moment 3-3 Diagram (SLS_ANVELOPA_CHAR - Max/Min)




УЛС комбинација


Axial Force Diagram (ULS_ANVELOPA - Max/Min)




Shear Force 2-2 Diagram (ULS_ANVELOPA - Max/Min)




Shear Force 3-3 Diagram (ULS_ANVELOPA - Max/Min)



Moment 2-2 Diagram (ULS_ANVELOPA - Max/Min)



Moment 3-3 Diagram (ULS_ANVELOPA - Max/Min)



1.8.1.2 Димензионисање шипова – стуб С2, С9

Минимална и максимална површина арматуре у шиповима одређена је у складу са одредбом СРПС ЕН 1992-1-1:

Подужна арматура:

Табела 9.6N – Препоручене минималне површине подужне арматуре у бушеним шиповима бетонираним на градилишту


Попречни пресек шипа: A_c	Минимална површина подужне арматуре: $A_{s, \text{bmin}}$
$A_c \leq 0,5 \text{ m}^2$	$A_s \geq 0,005 \cdot A_c$
$0,5 \text{ m}^2 < A_c \leq 1,0 \text{ m}^2$	$A_s \geq 25 \text{ cm}^2$
$A_c > 1,0 \text{ m}^2$	$A_s \geq 0,0025 \cdot A_c$

Прорачун коефицијената хоризонталне реакције тла:

шипови Ø1200 Л=18м

litološki član	les	izmenjeni les	izmenjeni les-peskovit	pogrebena zamlja	izmenjeni les	pesak
sloj	2	3	4	5	6	7
simbol	Q_1I	Q_1I^*	Q_1I^*-p	Q_1pz	Q_1I^*	Q_1aI^p
USCS	CL	CL	CL	CL	CL	SM
γ (kN/m ³)	20	19.75	19.5	19.20	19.62	19.0
γ_d (kN/m ³)	17	15.81	15.4	15.29	15.74	17.0
c' (kPa)	10	12	7	11	11	0-5
φ' (°)	20	20	26	18	20	32-36
Ms (kPa)	10000	6000	15000	3900	9000	30000
ν	0.30	0.33	0.30	0.40	0.33	0.25
Es (kPa)	7111	4054	11111	1822	6081	23000
k_n (kN/m ³) po Vesicu	6954	2670	7795	1191	4143	16641

Распоред слојева и карактеристике тла:



2 loess
Unit weight : $\gamma = 20.00 \text{ kN/m}^3$
Poisson's ratio : $\nu = 0.30$
Oedometric modulus : $E_{\text{oed}} = 10.00 \text{ MPa}$
Saturated unit weight : $\gamma_{\text{sat}} = 20.00 \text{ kN/m}^3$
Elastic modulus : $E = 6.50 \text{ MPa}$
Angle of internal friction : $\varphi_{\text{ef}} = 20.00^\circ$

3 modified loess
Unit weight : $\gamma = 19.75 \text{ kN/m}^3$
Poisson's ratio : $\nu = 0.33$
Oedometric modulus : $E_{\text{oed}} = 6.00 \text{ MPa}$
Saturated unit weight : $\gamma_{\text{sat}} = 19.75 \text{ kN/m}^3$
Elastic modulus : $E = 4.00 \text{ MPa}$
Angle of internal friction : $\varphi_{\text{ef}} = 20.00^\circ$


4 modified loess*
Unit weight : $\gamma = 19.50 \text{ kN/m}^3$
Poisson's ratio : $\nu = 0.30$
Oedometric modulus : $E_{\text{oed}} = 15.00 \text{ MPa}$
Saturated unit weight : $\gamma_{\text{sat}} = 19.50 \text{ kN/m}^3$
Elastic modulus : $E = 11.00 \text{ MPa}$
Angle of internal friction : $\varphi_{\text{ef}} = 26.00^\circ$

5 pogrebena zemlja
Unit weight : $\gamma = 19.20 \text{ kN/m}^3$
Poisson's ratio : $\nu = 0.40$
Oedometric modulus : $E_{\text{oed}} = 3.90 \text{ MPa}$
Saturated unit weight : $\gamma_{\text{sat}} = 19.20 \text{ kN/m}^3$
Elastic modulus : $E = 1.80 \text{ MPa}$
Angle of internal friction : $\varphi_{\text{ef}} = 18.00^\circ$

6 izmenjeni les
Unit weight : $\gamma = 19.62 \text{ kN/m}^3$
Poisson's ratio : $\nu = 0.33$
Oedometric modulus : $E_{\text{oed}} = 9.00 \text{ MPa}$
Saturated unit weight : $\gamma_{\text{sat}} = 19.62 \text{ kN/m}^3$
Elastic modulus : $E = 6.00 \text{ MPa}$
Angle of internal friction : $\varphi_{\text{ef}} = 20.00^\circ$

7 pesak
Unit weight : $\gamma = 19.00 \text{ kN/m}^3$
Poisson's ratio : $\nu = 0.25$
Oedometric modulus : $E_{\text{oed}} = 30.00 \text{ MPa}$
Saturated unit weight : $\gamma_{\text{sat}} = 19.00 \text{ kN/m}^3$
Elastic modulus : $E = 20.00 \text{ MPa}$
Angle of internal friction : $\varphi_{\text{ef}} = 34.00^\circ$

Распоред слојева и карактеристике тла:



2 loess

Unit weight :	γ = 20.00 kN/m ³
Poisson's ratio :	ν = 0.30
Oedometric modulus :	E_{oed} = 10.00 MPa
Saturated unit weight :	γ_{sat} = 20.00 kN/m ³
Elastic modulus :	E = 6.50 MPa
Angle of internal friction :	ϕ_{ef} = 20.00 °

3 modified loess

Unit weight :	γ = 19.75 kN/m ³
Poisson's ratio :	ν = 0.33
Oedometric modulus :	E_{oed} = 6.00 MPa
Saturated unit weight :	γ_{sat} = 19.75 kN/m ³
Elastic modulus :	E = 4.00 MPa
Angle of internal friction :	ϕ_{ef} = 20.00 °

4 modified loess*

Unit weight :	γ = 19.50 kN/m ³
Poisson's ratio :	ν = 0.30
Oedometric modulus :	E_{oed} = 15.00 MPa
Saturated unit weight :	γ_{sat} = 19.50 kN/m ³
Elastic modulus :	E = 11.00 MPa
Angle of internal friction :	ϕ_{ef} = 26.00 °

5 pogrebena zemlja

Unit weight :	γ = 19.20 kN/m ³
Poisson's ratio :	ν = 0.40
Oedometric modulus :	E_{oed} = 3.90 MPa
Saturated unit weight :	γ_{sat} = 19.20 kN/m ³
Elastic modulus :	E = 1.80 MPa
Angle of internal friction :	ϕ_{ef} = 18.00 °

6 izmenjeni les

Unit weight :	γ = 19.62 kN/m ³
Poisson's ratio :	ν = 0.33
Oedometric modulus :	E_{oed} = 9.00 MPa
Saturated unit weight :	γ_{sat} = 19.62 kN/m ³
Elastic modulus :	E = 6.00 MPa
Angle of internal friction :	ϕ_{ef} = 20.00 °

7 pesak

Unit weight :	γ = 19.00 kN/m ³
Poisson's ratio :	ν = 0.25
Oedometric modulus :	E_{oed} = 30.00 MPa
Saturated unit weight :	γ_{sat} = 19.00 kN/m ³
Elastic modulus :	E = 20.00 MPa
Angle of internal friction :	ϕ_{ef} = 34.00 °

Димензионисање је урађено за најоптерећенији шип на стубном месту C2:

TABLE: Element Forces - Frames									
Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	M2	M3
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m
1020	0,975	ULS_ANVELOPA	Combination	Max P	-2053,02	-29,56	1,33	1,91	-88,93
1020	0,975	ULS_ANVELOPA	Combination	Min P	-3692,23	0,17	-1,05	5,44	-0,21
1020	0,975	ULS_ANVELOPA	Combination	Max M2	-3465,57	0,06	-1,44	9,33	0,13
1020	0,975	ULS_ANVELOPA	Combination	Min M2	-2996,47	-0,07	1,44	-9,33	-0,26
1020	0,975	ULS_ANVELOPA	Combination	Max M3	-2910,96	29,69	1,06	4,30	89,94
1020	0,975	ULS_ANVELOPA	Combination	Min M3	-2359,72	-29,70	-1,30	-2,94	-89,97
1020	0,975	SEISMIC_ANVELOPA	Combination	Max	-2138,37	4,12	5,78	15,53	13,12
1020	0,975	SEISMIC_ANVELOPA	Combination	Min	-2225,02	-4,13	-5,78	-15,53	-13,14

Меродавна комбинација: **ULS maxN** 1.35G+1.35LM1ch,d+1.35qfk+0.9t,con

SRPS EN 1992-1-1

$\alpha_{cc} = 0.85$


C30/37 ($\gamma_C = 1.50$, $\gamma_S = 1.15$) [SP]

B500B

M3ed = 5.44 kNm

N1ed = -3692.20 kN

V2ed = -1.05 kN



Vrd,max,2 = 3513.21 kN

Aa1 = 0.00 cm²

Aa2 = 0.00 cm²

Aa3 = 0.00 cm²

Aa4 = 0.00 cm²

Aa,uz = 0.00 cm²/m (m=2)

Меродавна комбинација: **ULS minN** 1.0G+1.35LM1fq,l+1.35Qlk,l+0.675dt+0.9texp

SRPS EN 1992-1-1

$\alpha_{cc} = 0.85$


C30/37 ($\gamma_C = 1.50$, $\gamma_S = 1.15$) [SP]

B500B

M3ed = -88.93 kNm

N1ed = -2053.02 kN

V2ed = -29.56 kN



Vrd,max,2 = 3261.94 kN

Aa1 = 0.00 cm²

Aa2 = 0.00 cm²

Aa3 = 0.00 cm²

Aa4 = 0.00 cm²


Aa,uz = 0.00 cm²/m (m=2)


Није потребна арматура. Усвојено је 23Ø25... (Aa= 112,93cm², μ =1,00%)
узенгије Ø12/10 (Aa=11.3cm²/m)

1.8.1.3 Провера носивости пресека шипа – стуб C2, C9

За усвојену арматуру шипова контролисана је носивост на савијање и смицање у несеизмичким и сеизмичким прорачунским ситуацијама у критичним попречним пресецима.

Контрола носивости на савијање шипова дата је у изводу из програма CSI Bridge D/C фактор – однос граничних утицаја и носивости.





Eurocode 2-2004 COLUMN SECTION DESIGN Type: DC HIGH MRF Units: KN, m, C (Summary)

L=4,1

Element : 1026 D=1,2 dc=0,105
 Section ID : BatterPile1-Piles E=31000000, fck,cyl=25000, Lt.Wt. Fac.=1,
 Combo ID : 47-2. ULS 1.35G+1.35fyk=500000, fywk=500000,
 Station Loc : 4,1 RLLF=1, SOM: Nominal Curvature
 Combo Eq. : Eq. 6.10

Gamma (Concrete) : 1,5 AlphaCC = 1, AlphaCT = 1,
 Gamma (Steel) : 1,15 AlphaLCC = 0,8 AlphaLCT = 0,8
 Gamma (cE) : 1,2 Alpha_e = 15, phi_ef = 1,21

AXIAL FORCE & BIAXIAL MOMENT CHECK FOR NEd, MEd2, MEd3 (governing permutation)

Capacity Ratio	Design NEd	Design MEd3	Design MEd2	Minimum M3	Minimum M2
0,204	4338,076	173,523	-173,523	173,523	173,523

SHEAR DESIGN FOR V2,V3

	Rebar Asw/s	Shear VEd	Shear VRdc	Shear VRds	Tan (Theta) Ratio
Major Shear (V2)	0,	0,037	997,172	0,	0,
Minor Shear (V3)	0,	0,223	997,172	0,	0,

AXIAL COMPRESSION RATIO

Conc.Capa A*fcd	CompRatio Ned/ (A*fcd)	CompRatio Limit	Seismic Load?	CompCheck Needed?	Ratio OK?
18849,556	0,23	0,55	No	No	Yes

1.8.1.4 Максимална сила у шипу – стуб C2, C9

TABLE: Joint Reactions

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	F3
Text	Text	Text	Text	KN
3245	ULS_ANVELOPA	Combination	Max F3	4344,57
3245	ULS_ANVELOPA	Combination	Min F3	3298,22
3245	SEISMIC_ANVELOPA	Combination	Max	2731,74
3245	SEISMIC_ANVELOPA	Combination	Min	2645,00

Меродавна комбинација 1.35G+1.5LM1ch,d+1.5qfk+0.9t,con

Дозвољена носивост шипа – стуб C2: $N_{doz}=4389.0kN > N_{max}=4344,57kN$

TABLE: Joint Reactions

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	F3
Text	Text	Text	Text	KN
3920	ULS_ANVELOPA	Combination	Max F3	4347,57
3920	ULS_ANVELOPA	Combination	Min F3	3301,55
3920	SEISMIC_ANVELOPA	Combination	Max	2734,00
3920	SEISMIC_ANVELOPA	Combination	Min	2647,44

Меродавна комбинација 1.35G+1.5LM1ch,d+1.5qfk+0.9t,con


Дозвољена носивост шипа – стуб C9: $N_{doz}=4507.0kN > N_{max}=4347,57kN$

1.8.2 Прорачун шипова – стуб С3, С8


1.8.2.1 Статички утицаји у шиповима

СЛС комбинација


Axial Force Diagram (SLS_ANVELOPA_CHAR - Max/Min)




Shear Force 2-2 Diagram (SLS_ANVELOPA_CHAR - Max/Min)




Shear Force 3-3 Diagram (SLS_ANVELOPA_CHAR - Max/Min)



Moment 2-2 Diagram (SLS_ANVELOPA_CHAR - Max/Min)




Moment 3-3 Diagram (SLS_ANVELOPA_CHAR - Max/Min)




УЛС комбинација


Axial Force Diagram (ULS_ANVELOPA - Max/Min)




Shear Force 2-2 Diagram (ULS_ANVELOPA - Max/Min)




Shear Force 3-3 Diagram (ULS_ANVELOPA - Max/Min)



Moment 2-2 Diagram (ULS_ANVELOPA - Max/Min)



Moment 3-3 Diagram (ULS_ANVELOPA - Max/Min)



1.8.2.2 Димензионисање шипова – стуб С3, С8

Минимална и максимална површина арматуре у шиповима одређена је у складу са одредбом СРПС ЕН 1992-1-1:

Подужна арматура:

Табела 9.6N – Препоручене минималне површине подужне арматуре у бушеним шиповима бетонираним на градилишту


Попречни пресек шипа: A_c	Минимална површина подужне арматуре: $A_{s, \text{pmin}}$
$A_c \leq 0,5 \text{ m}^2$	$A_s \geq 0,005 \cdot A_c$
$0,5 \text{ m}^2 < A_c \leq 1,0 \text{ m}^2$	$A_s \geq 25 \text{ cm}^2$
$A_c > 1,0 \text{ m}^2$	$A_s \geq 0,0025 \cdot A_c$

Прорачун коефицијената хоризонталне реакције тла:

шипови Ø1200 Л=20м

litološki član	les	izmenjeni les	izmenjeni les-peskovit	pogrebena zamlja	izmenjeni les	pesak
sloj	2	3	4	5	6	7
simbol	Q_1I	Q_1I^*	Q_1I^*-p	Q_1pz	Q_1I^*	Q_1al^p
USCS	CL	CL	CL	CL	CL	SM
γ (kN/m ³)	20	19.75	19.5	19.20	19.62	19.0
γ_d (kN/m ³)	17	15.81	15.4	15.29	15.74	17.0
c' (kPa)	10	12	7	11	11	0-5
φ' (°)	20	20	26	18	20	32-36
Ms (kPa)	10000	6000	15000	3900	9000	30000
ν	0.30	0.33	0.30	0.40	0.33	0.25
Es (kPa)	7111	4054	11111	1822	6081	23000
k_h (kN/m ³) po Vesicu	6954	2670	7795	1191	4143	16641

Распоред слојева и карактеристике тла:



2 loess
Unit weight : $\gamma = 20.00 \text{ kN/m}^3$
Poisson's ratio : $\nu = 0.30$
Oedometric modulus : $E_{\text{oed}} = 10.00 \text{ MPa}$
Saturated unit weight : $\gamma_{\text{sat}} = 20.00 \text{ kN/m}^3$
Elastic modulus : $E = 6.50 \text{ MPa}$
Angle of internal friction : $\varphi_{\text{ef}} = 20.00^\circ$

3 modified loess
Unit weight : $\gamma = 19.75 \text{ kN/m}^3$
Poisson's ratio : $\nu = 0.33$
Oedometric modulus : $E_{\text{oed}} = 6.00 \text{ MPa}$
Saturated unit weight : $\gamma_{\text{sat}} = 19.75 \text{ kN/m}^3$
Elastic modulus : $E = 4.00 \text{ MPa}$
Angle of internal friction : $\varphi_{\text{ef}} = 20.00^\circ$


4 modified loess*
Unit weight : $\gamma = 19.50 \text{ kN/m}^3$
Poisson's ratio : $\nu = 0.30$
Oedometric modulus : $E_{\text{oed}} = 15.00 \text{ MPa}$
Saturated unit weight : $\gamma_{\text{sat}} = 19.50 \text{ kN/m}^3$
Elastic modulus : $E = 11.00 \text{ MPa}$
Angle of internal friction : $\varphi_{\text{ef}} = 26.00^\circ$

5 pogrebena zemlja
Unit weight : $\gamma = 19.20 \text{ kN/m}^3$
Poisson's ratio : $\nu = 0.40$
Oedometric modulus : $E_{\text{oed}} = 3.90 \text{ MPa}$
Saturated unit weight : $\gamma_{\text{sat}} = 19.20 \text{ kN/m}^3$
Elastic modulus : $E = 1.80 \text{ MPa}$
Angle of internal friction : $\varphi_{\text{ef}} = 18.00^\circ$

6 izmenjeni les
Unit weight : $\gamma = 19.62 \text{ kN/m}^3$
Poisson's ratio : $\nu = 0.33$
Oedometric modulus : $E_{\text{oed}} = 9.00 \text{ MPa}$
Saturated unit weight : $\gamma_{\text{sat}} = 19.62 \text{ kN/m}^3$
Elastic modulus : $E = 6.00 \text{ MPa}$
Angle of internal friction : $\varphi_{\text{ef}} = 20.00^\circ$

7 pesak
Unit weight : $\gamma = 19.00 \text{ kN/m}^3$
Poisson's ratio : $\nu = 0.25$
Oedometric modulus : $E_{\text{oed}} = 30.00 \text{ MPa}$
Saturated unit weight : $\gamma_{\text{sat}} = 19.00 \text{ kN/m}^3$
Elastic modulus : $E = 20.00 \text{ MPa}$
Angle of internal friction : $\varphi_{\text{ef}} = 34.00^\circ$

Распоред слојева и карактеристике тла:



2 loess

Unit weight :	γ = 20.00 kN/m ³
Poisson's ratio :	ν = 0.30
Oedometer modulus :	E_{oed} = 10.00 MPa
Saturated unit weight :	γ_{sat} = 20.00 kN/m ³
Elastic modulus :	E = 6.50 MPa
Angle of internal friction :	φ_{ef} = 20.00 °

3 modified loess

Unit weight :	γ = 19.75 kN/m ³
Poisson's ratio :	ν = 0.33
Oedometer modulus :	E_{oed} = 6.00 MPa
Saturated unit weight :	γ_{sat} = 19.75 kN/m ³
Elastic modulus :	E = 4.00 MPa
Angle of internal friction :	φ_{ef} = 20.00 °

4 modified loess*

Unit weight :	γ = 19.50 kN/m ³
Poisson's ratio :	ν = 0.30
Oedometer modulus :	E_{oed} = 15.00 MPa
Saturated unit weight :	γ_{sat} = 19.50 kN/m ³
Elastic modulus :	E = 11.00 MPa
Angle of internal friction :	φ_{ef} = 26.00 °

5 pogrebena zemlja

Unit weight :	γ = 19.20 kN/m ³
Poisson's ratio :	ν = 0.40
Oedometer modulus :	E_{oed} = 3.90 MPa
Saturated unit weight :	γ_{sat} = 19.20 kN/m ³
Elastic modulus :	E = 1.80 MPa
Angle of internal friction :	φ_{ef} = 18.00 °

6 izmenjeni les

Unit weight :	γ = 19.62 kN/m ³
Poisson's ratio :	ν = 0.33
Oedometer modulus :	E_{oed} = 9.00 MPa
Saturated unit weight :	γ_{sat} = 19.62 kN/m ³
Elastic modulus :	E = 6.00 MPa
Angle of internal friction :	φ_{ef} = 20.00 °

7 pesak

Unit weight :	γ = 19.00 kN/m ³
Poisson's ratio :	ν = 0.25
Oedometer modulus :	E_{oed} = 30.00 MPa
Saturated unit weight :	γ_{sat} = 19.00 kN/m ³
Elastic modulus :	E = 20.00 MPa
Angle of internal friction :	φ_{ef} = 34.00 °

Димензионисање је урађено за најоптерећенији шип на стубном месту C3, C8:

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	M2	M3
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m
1051	1,125	ULS_ANVELOPA	Combination	Max P	-2104,30	-31,28	0,87	0,06	-91,09
1051	1,125	ULS_ANVELOPA	Combination	Min P	-3620,99	0,10	-0,12	9,39	-0,29
1051	1,125	ULS_ANVELOPA	Combination	Max M2	-3463,86	0,06	0,01	13,60	0,12
1051	1,125	ULS_ANVELOPA	Combination	Min M2	-2994,76	-0,08	-0,01	-13,60	-0,29
1051	1,125	ULS_ANVELOPA	Combination	Max M3	-2916,34	31,48	0,89	3,58	92,32
1051	1,125	ULS_ANVELOPA	Combination	Min M3	-2365,30	-31,49	-0,90	-1,58	-92,34
1051	1,125	SEISMIC_ANVELOPA	Combination	Max	-2142,96	4,45	6,00	15,55	13,69
1051	1,125	SEISMIC_ANVELOPA	Combination	Min	-2229,59	-4,45	-6,00	-15,55	-13,70

Меродавна комбинација: **ULS maxN** ULS 1.35G+1.35LM1ch,d+1.35qfk+0.9t,con

SRPS EN 1992-1-1

$\alpha_{cc} = 0.85$

C30/37 ($\gamma_C = 1.50$, $\gamma_S = 1.15$) [SP]

B500B

M2ed = 9.36 kNm


N1ed = -3620.99 kN

Aa1 = 0.00 cm²

Aa2 = 0.00 cm²

Aa3 = 0.00 cm²

Aa4 = 0.00 cm²



Меродавна комбинација: **ULS minN** 1.0G+1.35LM1fq,l+1.35Qlk,l+0.675dt+0.9texp

SRPS EN 1992-1-1

$\alpha_{cc} = 0.85$

C30/37 ($\gamma_C = 1.50$, $\gamma_S = 1.15$) [SP]

B500B

M3ed = -91.09 kNm

N1ed = -2104.30 kN

V2ed = -31.28 kN

Vrd,max,2 = 3269.80 kN


Aa1 = 0.00 cm²

Aa2 = 0.00 cm²

Aa3 = 0.00 cm²

Aa4 = 0.00 cm²

Aa,uz = 0.00 cm²/m (m=2)





Није потребна арматура. Усвојено је 23Ø25... (Aa= 112,93cm², μ =1,00%)
узенгије Ø12/10 (Aa=11.3cm²/m)

1.8.2.3 Провера носивости пресека шипа – стуб С3, С8

За усвојену арматуру шипова контролисана је носивост на савијање и смицање у несеизмичким и сеизмичким прорачунским ситуацијама у критичним попречним пресецима.

Контрола носивости на савијање шипова дата је у изводу из програма CSI Bridge D/C фактор – однос граничних утицаја и носивости.





Eurocode 2-2004 COLUMN SECTION DESIGN Type: DC HIGH MRF Units: KN, m, C (Summary)

L=4,2

Element : 1057 D=1,2 dc=0,105
 Section ID : BatterPile1-Piles E=31000000, fck,cyl=25000, Lt.Wt. Fac.=1,
 Combo ID : 47-2. ULS 1.35G+1.35fyk=500000, fywk=500000,
 Station Loc : 4,2 RLLF=1, SOM: Nominal Curvature
 Combo Eq. : Eq. 6.10

Gamma (Concrete): 1,5 AlphaCC = 1, AlphaCT = 1,
 Gamma (Steel) : 1,15 AlphaLCC = 0,8 AlphaLCT = 0,8
 Gamma (cE) : 1,2 Alpha_e = 15, phi_ef = 1,21

AXIAL FORCE & BIAXIAL MOMENT CHECK FOR NEd, MEd2, MEd3 (governing permutation)

Capacity Ratio	Design NEd	Design MEd3	Design MEd2	Minimum M3	Minimum M2
0,2	4261,104	170,444	-170,444	170,444	170,444

SHEAR DESIGN FOR V2,V3

	Rebar Asw/s	Shear VEd	Shear VRdc	Shear VRds	Tan(Theta) Ratio
Major Shear(V2)	0,	0,033	997,172	0,	0,
Minor Shear(V3)	0,	0,088	997,172	0,	0,

AXIAL COMPRESSION RATIO

Conc.Capa A*fcd	CompRatio Ned/ (A*fcd)	CompRatio Limit	Seismic Load?	CompCheck Needed?	Ratio OK?
18849,556	0,226	0,55	No	No	Yes

1.8.2.4 Максимална сила у шипу – стуб C3, C8

TABLE: Joint Reactions

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	F3
Text	Text	Text	Text	KN
3340	ULS_ANVELOPA	Combination	Max F3	4378,99
3340	ULS_ANVELOPA	Combination	Min F3	3398,17
3340	SEISMIC_ANVELOPA	Combination	Max	2732,06
3340	SEISMIC_ANVELOPA	Combination	Min	2645,35

Меродавна комбинација 1.35G+1.5LM1ch,d+1.5qfk+0.9t,con

Дозвољена носивост шипа – стуб C3: $N_{doz}=4389.0\text{kN} > N_{max}=4379.0\text{kN}$

TABLE: Joint Reactions

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	F3
Text	Text	Text	Text	KN
3815	ULS_ANVELOPA	Combination	Max F3	4381,14
3815	ULS_ANVELOPA	Combination	Min F3	3400,53
3815	SEISMIC_ANVELOPA	Combination	Max	2733,67
3815	SEISMIC_ANVELOPA	Combination	Min	2647,09

Меродавна комбинација ULS 1.35G+1.5LM1ch,d+1.5qfk+0.9t,con


Дозвољена носивост шипа – стуб C8: $N_{doz}=4558.0\text{kN} > N_{max}=4381.14\text{kN}$

1.8.3 Прорачун шипова – стуб С4, С7


1.8.3.1 Статички утицаји у шиповима

СЛС комбинација


Axial Force Diagram (SLS_ANVELOPA_CHAR - Max/Min)




Shear Force 2-2 Diagram (SLS_ANVELOPA_CHAR - Max/Min)




Shear Force 3-3 Diagram (SLS_ANVELOPA_CHAR - Max/Min)



Moment 2-2 Diagram (SLS_ANVELOPA_CHAR - Max/Min)




Moment 3-3 Diagram (SLS_ANVELOPA_CHAR - Max/Min)




УЛС комбинација


Axial Force Diagram (ULS_ANVELOPA - Max/Min)




Shear Force 2-2 Diagram (ULS_ANVELOPA - Max/Min)




Shear Force 3-3 Diagram (ULS_ANVELOPA - Max/Min)



Moment 2-2 Diagram (ULS_ANVELOPA - Max/Min)



Moment 3-3 Diagram (ULS_ANVELOPA - Max/Min)



1.8.3.2 Димензионисање шипова – стуб С4, С7

Минимална и максимална површина арматуре у шиповима одређена је у складу са одредбом СРПС ЕН 1992-1-1:

Подужна арматура:

Табела 9.6N – Препоручене минималне површине подужне арматуре у бушеним шиповима бетонираним на градилишту


Попречни пресек шипа: A_c	Минимална површина подужне арматуре: $A_{s, \text{pmin}}$
$A_c \leq 0,5 \text{ m}^2$	$A_s \geq 0,005 \cdot A_c$
$0,5 \text{ m}^2 < A_c \leq 1,0 \text{ m}^2$	$A_s \geq 25 \text{ cm}^2$
$A_c > 1,0 \text{ m}^2$	$A_s \geq 0,0025 \cdot A_c$

Прорачун коефицијената хоризонталне реакције тла:

шипови Ø1200 Л=20м

litološki član	les	izmenjeni les	izmenjeni les-peskovit	pogrebena zamlja	izmenjeni les	pesak
sloj	2	3	4	5	6	7
simbol	Q_1I	Q_1I^*	Q_1I^*-p	Q_1pz	Q_1I^*	Q_1al^p
USCS	CL	CL	CL	CL	CL	SM
γ (kN/m ³)	20	19.75	19.5	19.20	19.62	19.0
γ_d (kN/m ³)	17	15.81	15.4	15.29	15.74	17.0
c' (kPa)	10	12	7	11	11	0-5
φ' (°)	20	20	26	18	20	32-36
Ms (kPa)	10000	6000	15000	3900	9000	30000
ν	0.30	0.33	0.30	0.40	0.33	0.25
Es (kPa)	7111	4054	11111	1822	6081	23000
k_h (kN/m ³) po Vesicu	6954	2670	7795	1191	4143	16641

Распоред слојева и карактеристике тла:



2 loess

Unit weight :	γ = 20.00 kN/m ³
Poisson's ratio :	ν = 0.30
Oedometric modulus :	E_{oed} = 10.00 MPa
Saturated unit weight :	γ_{sat} = 20.00 kN/m ³
Elastic modulus :	E = 6.50 MPa
Angle of internal friction :	φ_{ef} = 20.00 °

3 modified loess

Unit weight :	γ = 19.75 kN/m ³
Poisson's ratio :	ν = 0.33
Oedometric modulus :	E_{oed} = 6.00 MPa
Saturated unit weight :	γ_{sat} = 19.75 kN/m ³
Elastic modulus :	E = 4.00 MPa
Angle of internal friction :	φ_{ef} = 20.00 °

4 modified loess*

Unit weight :	γ = 19.50 kN/m ³
Poisson's ratio :	ν = 0.30
Oedometric modulus :	E_{oed} = 15.00 MPa
Saturated unit weight :	γ_{sat} = 19.50 kN/m ³
Elastic modulus :	E = 11.00 MPa
Angle of internal friction :	φ_{ef} = 26.00 °

5 pogrebena zemlja

Unit weight :	γ = 19.20 kN/m ³
Poisson's ratio :	ν = 0.40
Oedometric modulus :	E_{oed} = 3.90 MPa
Saturated unit weight :	γ_{sat} = 19.20 kN/m ³
Elastic modulus :	E = 1.80 MPa
Angle of internal friction :	φ_{ef} = 18.00 °


6 izmenjeni les

Unit weight :	γ = 19.62 kN/m ³
Poisson's ratio :	ν = 0.33
Oedometric modulus :	E_{oed} = 9.00 MPa
Saturated unit weight :	γ_{sat} = 19.62 kN/m ³
Elastic modulus :	E = 6.00 MPa
Angle of internal friction :	φ_{ef} = 20.00 °

7 pesak

Unit weight :	γ = 19.00 kN/m ³
Poisson's ratio :	ν = 0.25
Oedometric modulus :	E_{oed} = 30.00 MPa
Saturated unit weight :	γ_{sat} = 19.00 kN/m ³
Elastic modulus :	E = 20.00 MPa
Angle of internal friction :	φ_{ef} = 34.00 °

Распоред слојева и карактеристике тла:



2 loess
Unit weight : $\gamma = 20.00 \text{ kN/m}^3$
Poisson's ratio : $\nu = 0.30$
Oedometric modulus : $E_{\text{oed}} = 10.00 \text{ MPa}$
Saturated unit weight : $\gamma_{\text{sat}} = 20.00 \text{ kN/m}^3$
Elastic modulus : $E = 6.50 \text{ MPa}$
Angle of internal friction : $\phi_{\text{ef}} = 20.00^\circ$

3 modified loess
Unit weight : $\gamma = 19.75 \text{ kN/m}^3$
Poisson's ratio : $\nu = 0.33$
Oedometric modulus : $E_{\text{oed}} = 6.00 \text{ MPa}$
Saturated unit weight : $\gamma_{\text{sat}} = 19.75 \text{ kN/m}^3$
Elastic modulus : $E = 4.00 \text{ MPa}$
Angle of internal friction : $\phi_{\text{ef}} = 20.00^\circ$

4 modified loess*
Unit weight : $\gamma = 19.50 \text{ kN/m}^3$
Poisson's ratio : $\nu = 0.30$
Oedometric modulus : $E_{\text{oed}} = 15.00 \text{ MPa}$
Saturated unit weight : $\gamma_{\text{sat}} = 19.50 \text{ kN/m}^3$
Elastic modulus : $E = 11.00 \text{ MPa}$
Angle of internal friction : $\phi_{\text{ef}} = 26.00^\circ$

5 pogrebena zemlja
Unit weight : $\gamma = 19.20 \text{ kN/m}^3$
Poisson's ratio : $\nu = 0.40$
Oedometric modulus : $E_{\text{oed}} = 3.90 \text{ MPa}$
Saturated unit weight : $\gamma_{\text{sat}} = 19.20 \text{ kN/m}^3$
Elastic modulus : $E = 1.80 \text{ MPa}$
Angle of internal friction : $\phi_{\text{ef}} = 18.00^\circ$

6 izmenjeni les
Unit weight : $\gamma = 19.62 \text{ kN/m}^3$
Poisson's ratio : $\nu = 0.33$
Oedometric modulus : $E_{\text{oed}} = 9.00 \text{ MPa}$
Saturated unit weight : $\gamma_{\text{sat}} = 19.62 \text{ kN/m}^3$
Elastic modulus : $E = 6.00 \text{ MPa}$
Angle of internal friction : $\phi_{\text{ef}} = 20.00^\circ$

7 pesak
Unit weight : $\gamma = 19.00 \text{ kN/m}^3$
Poisson's ratio : $\nu = 0.25$
Oedometric modulus : $E_{\text{oed}} = 30.00 \text{ MPa}$
Saturated unit weight : $\gamma_{\text{sat}} = 19.00 \text{ kN/m}^3$
Elastic modulus : $E = 20.00 \text{ MPa}$
Angle of internal friction : $\phi_{\text{ef}} = 34.00^\circ$

Димензионисање је урађено за најоптерећенији шип на стубном месту C4, C7:

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	M2	M3
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m
1082	0,8667	ULS_ANVELOPA	Combination	Max P	-2135,87	-30,15	0,21	-1,65	-98,93
1082	0,8667	ULS_ANVELOPA	Combination	Min P	-3551,98	0,05	1,47	14,88	-0,24
1082	0,8667	ULS_ANVELOPA	Combination	Max M2	-3440,55	0,05	2,01	19,71	0,09
1082	0,8667	ULS_ANVELOPA	Combination	Min M2	-2983,49	-0,08	-2,01	-19,71	-0,32
1082	0,8667	ULS_ANVELOPA	Combination	Max M3	-2940,78	30,75	0,66	3,07	101,48
1082	0,8667	ULS_ANVELOPA	Combination	Min M3	-2324,58	-30,76	-0,38	-0,30	-101,50
1082	0,8667	SEISMIC_ANVELOPA	Combination	Max	-2136,01	4,33	5,62	16,56	14,96
1082	0,8667	SEISMIC_ANVELOPA	Combination	Min	-2222,61	-4,33	-5,62	-16,56	-14,97

Меродавна комбинација: **ULS maxN** ULS 1.35G+1.35LM1ch,d+1.35qfk+0.9t,con

SRPS EN 1992-1-1

$\alpha_{cc} = 0.85$


C30/37 ($\gamma_C = 1.50$, $\gamma_S = 1.15$) [SP]

B500B

M2ed = 14.88 kNm

N1ed = -3551.98 kN

V3ed = 1.47 kN



Vrd,max,3 = 3491.71 kN

Aa1 = 0.00 cm²

Aa2 = 0.00 cm²

Aa3 = 0.00 cm²

Aa4 = 0.00 cm²

Aa,uz = 0.00 cm²/m (m=2)

Меродавна комбинација: **ULS maxM** 1.0G+1.35LM1fq,d+1.35Qlk,d+0.675dt+0.9texp

SRPS EN 1992-1-1

$\alpha_{cc} = 0.85$


C30/37 ($\gamma_C = 1.50$, $\gamma_S = 1.15$) [SP]

B500B

M3ed = -101.50 kNm

N1ed = -2324.58 kN

V2ed = -30.76 kN



Vrd,max,2 = 3303.57 kN

Aa1 = 0.00 cm²

Aa2 = 0.00 cm²

Aa3 = 0.00 cm²

Aa4 = 0.00 cm²


Aa,uz = 0.00 cm²/m (m=2)


Није потребна арматура. Усвојено је 23Ø25... (Aa= 112,93cm², $\mu=1,00\%$)
узенгије Ø12/10 (Aa=11.3cm²/m)

1.8.3.3 Провера носивости пресека шипа – стуб С4, С7

За усвојену арматуру шипова контролисана је носивост на савијање и смицање у несеизмичким и сеизмичким прорачунским ситуацијама у критичним попречним пресецима.

Контрола носивости на савијање шипова дата је у изводу из програма CSI Bridge D/C фактор – однос граничних утицаја и носивости.





Eurocode 2-2004 COLUMN SECTION DESIGN Type: DC HIGH MRF Units: KN, m, C (Summary)

L=4,35

Element : 1088 D=1,2 dc=0,105
 Section ID : BatterPile1-Piles E=31000000, fck,cyl=25000, Lt.Wt. Fac.=1,
 Combo ID : 47-2. ULS 1.35G+1.35fyk=500000, fywk=500000,
 Station Loc : 4,35 RLLF=1, SOM: Nominal Curvature
 Combo Eq. : Eq. 6.10

Gamma (Concrete) : 1,5 AlphaCC = 1, AlphaCT = 1,
 Gamma (Steel) : 1,15 AlphaLCC = 0,8 AlphaLCT = 0,8
 Gamma (cE) : 1,2 Alpha_e = 15, phi_ef = 1,21

AXIAL FORCE & BIAXIAL MOMENT CHECK FOR NEd, MEd2, MEd3 (governing permutation)

Capacity	Design	Design	Design	Minimum	Minimum
Ratio	NEd	MEd3	MEd2	M3	M2
0,198	4201,958	168,078	-168,078	168,078	168,078

SHEAR DESIGN FOR V2,V3

	Rebar	Shear	Shear	Shear	Tan(Theta)
	Asw/s	VEd	VRdc	VRds	Ratio
Major Shear(V2)	0,	0,034	997,172	0,	0,
Minor Shear(V3)	0,	0,099	997,172	0,	0,

AXIAL COMPRESSION RATIO

Conc.Capa	CompRatio	CompRatio	Seismic	CompCheck	Ratio
A*fcd	Ned/ (A*fcd)	Limit	Load?	Needed?	OK?
18849,556	0,223	0,55	No	No	Yes

1.8.3.4 Максимална сила у шипу – стуб C4, C7

TABLE: Joint Reactions

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	F3
Text	Text	Text	Text	KN
3435	ULS_ANVELOPA	Combination	Max F3	4313,23
3435	ULS_ANVELOPA	Combination	Min F3	3480,46
3435	SEISMIC_ANVELOPA	Combination	Max	2732,38
3435	SEISMIC_ANVELOPA	Combination	Min	2645,70

Меродавна комбинација 1.35G+1.5LM1ch,d+1.5qfk+0.9t,con

Дозвољена носивост шипа – стуб C4: $N_{doz}=4433.0kN > N_{max}=4313,23kN$

TABLE: Joint Reactions

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	F3
Text	Text	Text	Text	KN
3720	ULS_ANVELOPA	Combination	Max F3	4314,52
3720	ULS_ANVELOPA	Combination	Min F3	3481,86
3720	SEISMIC_ANVELOPA	Combination	Max	2733,35
3720	SEISMIC_ANVELOPA	Combination	Min	2646,74

Меродавна комбинација ULS 1.35G+1.5LM1ch,d+1.5qfk+0.9t,con


Дозвољена носивост шипа – стуб C7: $N_{doz}=4483.0kN > N_{max}=4314,52kN$

1.8.4 Прорачун шипова – стуб С5, С6


1.8.4.1 Статички утицаји у шиповима

СЛС комбинација


Axial Force Diagram (SLS_ANVELOPA_CHAR - Max/Min)




Shear Force 2-2 Diagram (SLS_ANVELOPA_CHAR - Max/Min)




Shear Force 3-3 Diagram (SLS_ANVELOPA_CHAR - Max/Min)



Moment 2-2 Diagram (SLS_ANVELOPA_CHAR - Max/Min)




Moment 3-3 Diagram (SLS_ANVELOPA_CHAR - Max/Min)




УЛС комбинација


Axial Force Diagram (ULS_ANVELOPA - Max/Min)




Shear Force 2-2 Diagram (ULS_ANVELOPA - Max/Min)




Shear Force 3-3 Diagram (ULS_ANVELOPA - Max/Min)



Moment 2-2 Diagram (ULS_ANVELOPA - Max/Min)



Moment 3-3 Diagram (ULS_ANVELOPA - Max/Min)



1.8.4.2 Димензионисање шипова – стуб C5, C6

Минимална и максимална површина арматуре у шиповима одређена је у складу са одредбом СРПС ЕН 1992-1-1:

Подужна арматура:

Табела 9.6N – Препоручене минималне површине подужне арматуре у бушеним шиповима бетонираним на градилишту


Попречни пресек шипа: A_c	Минимална површина подужне арматуре: $A_{s, \text{pmin}}$
$A_c \leq 0,5 \text{ m}^2$	$A_s \geq 0,005 \cdot A_c$
$0,5 \text{ m}^2 < A_c \leq 1,0 \text{ m}^2$	$A_s \geq 25 \text{ cm}^2$
$A_c > 1,0 \text{ m}^2$	$A_s \geq 0,0025 \cdot A_c$

Прорачун коефицијената хоризонталне реакције тла:

шипови Ø1200 Л=20м

litološki član	les	izmenjeni les	izmenjeni les-peskovit	pogrebena zamlja	izmenjeni les	pesak
sloj	2	3	4	5	6	7
simbol	Q_1I	Q_1I^*	Q_1I^*-p	Q_1pz	Q_1I^*	Q_1al^p
USCS	CL	CL	CL	CL	CL	SM
γ (kN/m ³)	20	19.75	19.5	19.20	19.62	19.0
γ_d (kN/m ³)	17	15.81	15.4	15.29	15.74	17.0
c' (kPa)	10	12	7	11	11	0-5
φ' (°)	20	20	26	18	20	32-36
Ms (kPa)	10000	6000	15000	3900	9000	30000
ν	0.30	0.33	0.30	0.40	0.33	0.25
Es (kPa)	7111	4054	11111	1822	6081	23000
k_h (kN/m ³) po Vesicu	6954	2670	7795	1191	4143	16641

Распоред слојева и карактеристике тла:



2 loess

Unit weight :	γ = 20.00 kN/m ³
Poisson's ratio :	ν = 0.30
Oedometer modulus :	E_{oed} = 10.00 MPa
Saturated unit weight :	γ_{sat} = 20.00 kN/m ³
Elastic modulus :	E = 6.50 MPa
Angle of internal friction :	ϕ_{ef} = 20.00 °

3 modified loess

Unit weight :	γ = 19.75 kN/m ³
Poisson's ratio :	ν = 0.33
Oedometer modulus :	E_{oed} = 6.00 MPa
Saturated unit weight :	γ_{sat} = 19.75 kN/m ³
Elastic modulus :	E = 4.00 MPa
Angle of internal friction :	ϕ_{ef} = 20.00 °

4 modified loess*

Unit weight :	γ = 19.50 kN/m ³
Poisson's ratio :	ν = 0.30
Oedometer modulus :	E_{oed} = 15.00 MPa
Saturated unit weight :	γ_{sat} = 19.50 kN/m ³
Elastic modulus :	E = 11.00 MPa
Angle of internal friction :	ϕ_{ef} = 26.00 °

5 pogrebena zemlja

Unit weight :	γ = 19.20 kN/m ³
Poisson's ratio :	ν = 0.40
Oedometer modulus :	E_{oed} = 3.90 MPa
Saturated unit weight :	γ_{sat} = 19.20 kN/m ³
Elastic modulus :	E = 1.80 MPa
Angle of internal friction :	ϕ_{ef} = 18.00 °


6 izmenjeni les

Unit weight :	γ = 19.62 kN/m ³
Poisson's ratio :	ν = 0.33
Oedometer modulus :	E_{oed} = 9.00 MPa
Saturated unit weight :	γ_{sat} = 19.62 kN/m ³
Elastic modulus :	E = 6.00 MPa
Angle of internal friction :	ϕ_{ef} = 20.00 °

7 pesak

Unit weight :	γ = 19.00 kN/m ³
Poisson's ratio :	ν = 0.25
Oedometer modulus :	E_{oed} = 30.00 MPa
Saturated unit weight :	γ_{sat} = 19.00 kN/m ³
Elastic modulus :	E = 20.00 MPa
Angle of internal friction :	ϕ_{ef} = 34.00 °

Распоред слојева и карактеристике тла:



2 loess

Unit weight :	$\gamma = 20.00 \text{ kN/m}^3$
Poisson's ratio :	$\nu = 0.30$
Oedometric modulus :	$E_{\text{oed}} = 10.00 \text{ MPa}$
Saturated unit weight :	$\gamma_{\text{sat}} = 20.00 \text{ kN/m}^3$
Elastic modulus :	$E = 6.50 \text{ MPa}$
Angle of internal friction :	$\phi_{\text{ef}} = 20.00^\circ$

3 modified loess

Unit weight :	$\gamma = 19.75 \text{ kN/m}^3$
Poisson's ratio :	$\nu = 0.33$
Oedometric modulus :	$E_{\text{oed}} = 6.00 \text{ MPa}$
Saturated unit weight :	$\gamma_{\text{sat}} = 19.75 \text{ kN/m}^3$
Elastic modulus :	$E = 4.00 \text{ MPa}$
Angle of internal friction :	$\phi_{\text{ef}} = 20.00^\circ$

4 modified loess*

Unit weight :	$\gamma = 19.50 \text{ kN/m}^3$
Poisson's ratio :	$\nu = 0.30$
Oedometric modulus :	$E_{\text{oed}} = 15.00 \text{ MPa}$
Saturated unit weight :	$\gamma_{\text{sat}} = 19.50 \text{ kN/m}^3$
Elastic modulus :	$E = 11.00 \text{ MPa}$
Angle of internal friction :	$\phi_{\text{ef}} = 26.00^\circ$

5 pogrebena zemlja

Unit weight :	$\gamma = 19.20 \text{ kN/m}^3$
Poisson's ratio :	$\nu = 0.40$
Oedometric modulus :	$E_{\text{oed}} = 3.90 \text{ MPa}$
Saturated unit weight :	$\gamma_{\text{sat}} = 19.20 \text{ kN/m}^3$
Elastic modulus :	$E = 1.80 \text{ MPa}$
Angle of internal friction :	$\phi_{\text{ef}} = 18.00^\circ$

6 izmenjeni les

Unit weight :	$\gamma = 19.62 \text{ kN/m}^3$
Poisson's ratio :	$\nu = 0.33$
Oedometric modulus :	$E_{\text{oed}} = 9.00 \text{ MPa}$
Saturated unit weight :	$\gamma_{\text{sat}} = 19.62 \text{ kN/m}^3$
Elastic modulus :	$E = 6.00 \text{ MPa}$
Angle of internal friction :	$\phi_{\text{ef}} = 20.00^\circ$

7 pesak

Unit weight :	$\gamma = 19.00 \text{ kN/m}^3$
Poisson's ratio :	$\nu = 0.25$
Oedometric modulus :	$E_{\text{oed}} = 30.00 \text{ MPa}$
Saturated unit weight :	$\gamma_{\text{sat}} = 19.00 \text{ kN/m}^3$
Elastic modulus :	$E = 20.00 \text{ MPa}$
Angle of internal friction :	$\phi_{\text{ef}} = 34.00^\circ$

Димензионисање је урађено за најоптерећенији шип на стубном месту C5, C6:

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3	M2	M3
Text	m	Text	Text	Text	KN	KN	KN	KN-m	KN-m
1113	1	ULS_ANVELOPA	Combination	Max P	-2163,69	-26,50	-0,09	-2,01	-85,47
1113	1	ULS_ANVELOPA	Combination	Min P	-3511,61	0,05	2,37	18,01	-0,14
1113	1	ULS_ANVELOPA	Combination	Max M2	-3430,46	-0,07	2,99	22,54	-0,29
1113	1	ULS_ANVELOPA	Combination	Min M2	-2988,89	0,03	-2,99	-22,54	0,03
1113	1	ULS_ANVELOPA	Combination	Max M3	-2983,09	30,27	0,39	2,20	98,05
1113	1	ULS_ANVELOPA	Combination	Min M3	-2296,39	-30,28	0,05	1,14	-98,07
1113	1	SEISMIC_ANVELOPA	Combination	Max	-2140,13	4,27	5,49	15,80	14,50
1113	1	SEISMIC_ANVELOPA	Combination	Min	-2226,70	-4,27	-5,49	-15,80	-14,51

Меродавна комбинација: **ULS maxN** ULS 1.35G+1.35LM1ch,d+1.35qfk+0.9t,con

SRPS EN 1992-1-1

$\alpha_{cc} = 0.85$

C30/37 ($\gamma_C = 1.50$, $\gamma_S = 1.15$) [SP]

B500B

M2ed = 18.01 kNm

N1ed = -3511.61 kN

V3ed = 2.37 kN

Vrd,max,3 = 3485.53 kN


Aa1 = 0.00 cm²

Aa2 = 0.00 cm²

Aa3 = 0.00 cm²

Aa4 = 0.00 cm²

Aa,uz = 0.00 cm²/m (m=2)



Меродавна комбинација: **ULS maxM** 1.0G+1.35LM1fq,d+1.35Qlk,d+0.675dt+0.9texp

SRPS EN 1992-1-1

$\alpha_{cc} = 0.85$

C30/37 ($\gamma_C = 1.50$, $\gamma_S = 1.15$) [SP]

B500B

M3ed = -98.07 kNm

N1ed = -2296.39 kN

V2ed = -30.28 kN

Vrd,max,2 = 3299.25 kN


Aa1 = 0.00 cm²

Aa2 = 0.00 cm²

Aa3 = 0.00 cm²

Aa4 = 0.00 cm²

Aa,uz = 0.00 cm²/m (m=2)





Није потребна арматура. Усвојено је 23Ø25... (Aa= 112,93cm², μ =1,00%)
узенгије Ø12/10 (Aa=11.3cm²/m)

1.8.4.3 Провера носивости пресека шипа – стуб C5, C6

За усвојену арматуру шипова контролисана је носивост на савијање и смицање у несеизмичким и сеизмичким прорачунским ситуацијама у критичним попречним пресецима.

Контрола носивости на савијање шипова дата је у изводу из програма CSI Bridge D/C фактор – однос граничних утицаја и носивости.





Eurocode 2-2004 COLUMN SECTION DESIGN Type: DC HIGH MRF Units: KN, m, C (Summary)

L=4,3

Element : 1119 D=1,2 dc=0,105
 Section ID : BatterPile1-Piles E=31000000, fck,cyl=25000, Lt.Wt. Fac.=1,
 Combo ID : 47-2. ULS 1.35G+1.35fyk=500000, fywk=500000,
 Station Loc : 4,3 RLLF=1, SOM: Nominal Curvature
 Combo Eq. : Eq. 6.10

Gamma (Concrete): 1,5 AlphaCC = 1, AlphaCT = 1,
 Gamma (Steel) : 1,15 AlphaLCC = 0,8 AlphaLCT = 0,8
 Gamma (cE) : 1,2 Alpha_e = 15, phi_ef = 1,21

AXIAL FORCE & BIAXIAL MOMENT CHECK FOR NEd, MEd2, MEd3 (governing permutation)

Capacity	Design	Design	Design	Minimum	Minimum
Ratio	NEd	MEd3	MEd2	M3	M2
0,196	4156,496	166,26	-166,26	166,26	166,26

SHEAR DESIGN FOR V2,V3

	Rebar	Shear	Shear	Shear	Tan(Theta)
	Asw/s	VEd	VRdc	VRds	Ratio
Major Shear(V2)	0,	0,036	997,172	0,	0,
Minor Shear(V3)	0,	0,179	997,172	0,	0,

AXIAL COMPRESSION RATIO

Conc.Capa	CompRatio	CompRatio	Seismic	CompCheck	Ratio
A*fcd	Ned/ (A*fcd)	Limit	Load?	Needed?	OK?
18849,556	0,221	0,55	No	No	Yes

1.8.4.4 Максимална сила у шипу – стуб C5, C6

TABLE: Joint Reactions

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	F3
Text	Text	Text	Text	KN
3530	ULS_ANVELOPA	Combination	Max F3	4262,67
3530	ULS_ANVELOPA	Combination	Min F3	3530,32
3530	SEISMIC_ANVELOPA	Combination	Max	2732,70
3530	SEISMIC_ANVELOPA	Combination	Min	2646,05

Меродавна комбинација 1.35G+1.5LM1ch,d+1.5qfk+0.9t,con

Дозвољена носивост шипа – стуб C5: $N_{doz}=4431.0kN > N_{max}=4262,67kN$

TABLE: Joint Reactions

Joint	OutputCase	CaseType	StepType	F3
Text	Text	Text	Text	KN
3625	ULS_ANVELOPA	Combination	Max F3	4263,09
3625	ULS_ANVELOPA	Combination	Min F3	3530,78
3625	SEISMIC_ANVELOPA	Combination	Max	2733,03
3625	SEISMIC_ANVELOPA	Combination	Min	2646,40

Меродавна комбинација ULS 1.35G+1.5LM1ch,d+1.5qfk+0.9t,con

Дозвољена носивост шипа – стуб C6: $N_{doz}=4476.0kN > N_{max}=4263,09kN$

m		kN		kN		GM
Stub	L _{šipa}	Najopterećeniji šip - dno šipa - projektni pristup 2		Najopterećeniji šip - dno šipa - projektni pristup 2		Nosivost šipa
S1	18,0	SLS		ULS		4445,0
		Max	2966,0	Max	4199,0	
S2	18,0	SLS		ULS		4389,0
		Max	3281,5	Max	4344,6	
S3	18,0	SLS		ULS		4457,0
		Max	3224,5	Max	4379,0	
S4	18,0	SLS		ULS		4433,0
		Max	3180,7	Max	4313,2	
S5	18,0	SLS		ULS		4431,0
		Max	3147,0	Max	4262,7	
S6	18,0	SLS		ULS		4476,0
		Max	3147,3	Max	4263,1	
S7	18,0	SLS		ULS		4483,0
		Max	3181,6	Max	4314,5	
S8	18,0	SLS		ULS		4558,0
		Max	3226,1	Max	4381,1	
S9	18,0	SLS		ULS		4507,0
		Max	3283,7	Max	4347,6	
S10	18,0	SLS		ULS		4534,0
		Max	2966,0	Max	4199,0	

1.9 Прорачун наглавнице – стуб С2

1.9.1 Статички утицаји

Статички утицаји у врху крајењег шипа

TABLE: Element Forces - Frames



Frame	Station	OutputCase	StepType	P
Text	m	Text	Text	KN
1020	0,975	47-2. ULS 1.35G+1.35LM1ch,d+1.35qfk+0.9t,con	Max	-2721,88
1020	0,975	47-2. ULS 1.35G+1.35LM1ch,d+1.35qfk+0.9t,con	Min	-3692,23
1020	0,975	ULS_ANVELOPA	Max	-2053,02
1020	0,975	ULS_ANVELOPA	Min	-3692,23
крајњи шип maxNs,u				-3692,23

Статички утицаји у врху средњег шипа

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	StepType	P
Text	m	Text	Text	KN
1012	0,975	47-2. ULS 1.35G+1.35LM1ch,d+1.35qfk+0.9t,con	Max	-2731,31
1012	0,975	47-2. ULS 1.35G+1.35LM1ch,d+1.35qfk+0.9t,con	Min	-3579,60
1012	0,975	ULS_ANVELOPA	Max	-2082,11
1012	0,975	ULS_ANVELOPA	Min	-3579,60
средњи шип maxNs,u				-3579,60

1.9.2 Димензионисање наглавнице шипова



$$\begin{aligned} & \text{C30/37} & f_{ck} &= 30 \text{ MPa} \\ & \text{B500B} & f_{yk} &= 500 \text{ MPa} \\ & d=180 \text{ cm} & h &= 170 \text{ cm} \\ & \text{tg}\alpha &= 1,0968 & \alpha &= 47,64 \\ & & \beta_1 &= 0,00 \\ & & \beta_2 &= 90,00 \end{aligned}$$

krajnji šip:

$$\max N_{\text{š},u} = 3692,2 \text{ KN}$$

$$\begin{aligned} \sin\alpha &= N_{\text{š}}/D & D &= N_{\text{š}}/\sin\alpha \\ \cos\alpha &= Z/D & D &= Z/\cos\alpha \\ Z_y &= D \cdot \cos\alpha = N_{\text{š}} \cdot \cos\alpha / \sin\alpha \\ Z_y &= N_{\text{š}} / \text{tg}\alpha \end{aligned}$$

$$Z_y = 3366,45 \text{ KN}$$

$$A_{a1} = Z_y / f_{yd} = 67,3 \text{ cm}^2 \text{ na širini od } 2,0 \text{ m}$$

$$\begin{aligned} \text{usvojeno: } A_{y^{\text{donja}}} &= \emptyset 22 / 10 \text{ cm} - 38,01 \text{ cm}^2 / \text{m} \\ A_{y^{\text{gornja}}} &= \emptyset 16 / 10 \text{ cm} - 20,11 \text{ cm}^2 / \text{m} \end{aligned}$$

$$Z_x = 0,3 \cdot Z_y = 1009,934 \text{ kN}$$

$$A_{ax} = Z_x / f_{yd} = 20,2 \text{ cm}^2 \text{ na širini od } 1,5 \text{ m}$$

$$\text{usvojeno: } A_{x^{\text{donja}}} = \emptyset 16 / 10 \text{ cm} - 20,11 \text{ cm}^2 / \text{m}$$

$$V_x = N_{\dot{s}} = 3692,2 \text{ KN}$$

носивост при смицању $V_{Rd,max}$:

$$V_{Rd} = \min \left\{ \begin{array}{l} V_{Rd,max} = \alpha_{cw} \cdot b_w \cdot z \cdot \nu_1 \cdot f_{cd} / (ctg\theta + tg\theta) \\ V_{Rd,s} = \frac{A_{sw}}{s} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot ctg\theta \end{array} \right\}$$

$\alpha_{cw} = 1$ за конструкције које нису ПН

$$z = 0.9d = 0.9 \cdot 170 = 153 \text{ cm}$$

$$\nu_1 = 0.6 \left[1 - \frac{f_{ck}}{250} \right] = 0.6 \left[1 - \frac{25}{250} \right] = 0.54$$

$$\theta = 45^\circ \Rightarrow ctg\theta = 1 \quad tg\theta = 1$$

$$V_{Rd,max} = 1 \cdot 180 \cdot 153 \cdot 0.54 \cdot 2.0 / 2 = 14871.6 \text{ kN} > V_{Rd}$$

усвајају се узенгије 3*U ϕ 14 / 15 cm

$$A_{sw} = 3 \cdot 2 \cdot 154 = 924 \text{ mm}^2, s = 150 \text{ mm}$$

$$V_{Rd,s} = \frac{A_{sw}}{s} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot ctg\theta = \frac{924}{150} \cdot 1530 \cdot \frac{500}{1.15} \cdot 10^{-3} \cdot 1 = 4097.7 \text{ kN} > V_{Ed} = 3692.2 \text{ kN}$$

$$\frac{V_{Ed}}{V_{Rd,max}} = \frac{3692.2}{4097.7} = 0.901 \leq 1 - \text{задовољава}$$


$$\frac{A_{sw}}{s_w} = \frac{V_{Ed}}{z \cdot f_{ywd} \cdot ctg\theta} = \frac{3692.2}{0.9 \cdot 170 \cdot 43.48 \cdot 1} = 0.555 \text{ cm}^2 / \text{cm}$$

усвојено: 3*U ϕ 14/15cm

$$\frac{A_{sw}}{s_w} = \frac{3 \cdot 2 \cdot 1.54}{15} = 0.616 > 0.555$$

1.10 Прорачун обалног стуба

Прорачун обалних стубова урађен је помоћу програмског пакета Tower 8.2 тако што су унете реакције у лежиштима од појединачних оптерећења (пренете из модела за горњи строј), а стуб се додатно оптеретио одговарајућим утицајима од тла.




Прорачун коефицијената хоризонталне реакције тла:

шипови Ø1200 L=20m

litološki član	les	izmenjeni les	izmenjeni les-peskovit	pogrebena zamlja	izmenjeni les	pesak
sloj	2	3	4	5	6	7
simbol	Q ₁ l	Q ₁ l*	Q ₁ l*-p	Q ₁ pz	Q ₁ l*	Q ₁ al ^p
USCS	CL	CL	CL	CL	CL	SM
γ (kN/m ³)	20	19.75	19.5	19.20	19.62	19.0
γ _d (kN/m ³)	17	15.81	15.4	15.29	15.74	17.0
c' (kPa)	10	12	7	11	11	0-5
φ' (°)	20	20	26	18	20	32-36
Ms (kPa)	10000	6000	15000	3900	9000	30000
ν	0.30	0.33	0.30	0.40	0.33	0.25
Es (kPa)	7111	4054	11111	1822	6081	23000
k _h (kN/m ³) po Vesicu	6954	2670	7795	1191	4143	16641

Распоред слојева и карактеристике тла:



2 loess

Unit weight : $\gamma = 20.00 \text{ kN/m}^3$
Poisson's ratio : $\nu = 0.30$
Oedometric modulus : $E_{\text{oed}} = 10.00 \text{ MPa}$
Saturated unit weight : $\gamma_{\text{sat}} = 20.00 \text{ kN/m}^3$
Elastic modulus : $E = 6.50 \text{ MPa}$
Angle of internal friction : $\varphi_{\text{ef}} = 20.00^\circ$

3 modified loess

Unit weight : $\gamma = 19.75 \text{ kN/m}^3$
Poisson's ratio : $\nu = 0.33$
Oedometric modulus : $E_{\text{oed}} = 6.00 \text{ MPa}$
Saturated unit weight : $\gamma_{\text{sat}} = 19.75 \text{ kN/m}^3$
Elastic modulus : $E = 4.00 \text{ MPa}$
Angle of internal friction : $\varphi_{\text{ef}} = 20.00^\circ$

4 modified loess*

Unit weight : $\gamma = 19.50 \text{ kN/m}^3$
Poisson's ratio : $\nu = 0.30$
Oedometric modulus : $E_{\text{oed}} = 15.00 \text{ MPa}$
Saturated unit weight : $\gamma_{\text{sat}} = 19.50 \text{ kN/m}^3$
Elastic modulus : $E = 11.00 \text{ MPa}$
Angle of internal friction : $\varphi_{\text{ef}} = 26.00^\circ$

5 pogrebena zemlja

Unit weight : $\gamma = 19.20 \text{ kN/m}^3$
Poisson's ratio : $\nu = 0.40$
Oedometric modulus : $E_{\text{oed}} = 3.90 \text{ MPa}$
Saturated unit weight : $\gamma_{\text{sat}} = 19.20 \text{ kN/m}^3$
Elastic modulus : $E = 1.80 \text{ MPa}$
Angle of internal friction : $\varphi_{\text{ef}} = 18.00^\circ$


6 izmenjeni les


Unit weight : $\gamma = 19.62 \text{ kN/m}^3$
Poisson's ratio : $\nu = 0.33$
Oedometric modulus : $E_{\text{oed}} = 9.00 \text{ MPa}$
Saturated unit weight : $\gamma_{\text{sat}} = 19.62 \text{ kN/m}^3$
Elastic modulus : $E = 6.00 \text{ MPa}$
Angle of internal friction : $\varphi_{\text{ef}} = 20.00^\circ$

7 pesak


Unit weight : $\gamma = 19.00 \text{ kN/m}^3$
Poisson's ratio : $\nu = 0.25$
Oedometric modulus : $E_{\text{oed}} = 30.00 \text{ MPa}$
Saturated unit weight : $\gamma_{\text{sat}} = 19.00 \text{ kN/m}^3$
Elastic modulus : $E = 20.00 \text{ MPa}$
Angle of internal friction : $\varphi_{\text{ef}} = 34.00^\circ$

slojevi tla	D šipa	I šipa	E šipa	M _s	E _{s,tla}	ν	k _x (KN/m ³)	L štapa, prip	štap	k _{x,i} (KN/m)
2	1,2	0,1018	3,15E+07	10000	7428,6	0,30	6954	---	---	---
3	1,2	0,1018	3,15E+07	6000	4049,6	0,33	2670	1,0	1	5774
3	1,2	0,1018	3,15E+07	6000	4049,6	0,33	2670	1,0	2	3204
3	1,2	0,1018	3,15E+07	6000	4049,6	0,33	2670	1,0	3	3204
3	1,2	0,1018	3,15E+07	6000	4049,6	0,33	2670	1,0	4	3204
3	1,2	0,1018	3,15E+07	6000	4049,6	0,33	2670	1,0	5	3204
4	1,2	0,1018	3,15E+07	15000	11143	0,30	7795	1,0	6	9354
3	1,2	0,1018	3,15E+07	6000	4049,6	0,33	2670	1,0	7	3204
3	1,2	0,1018	3,15E+07	6000	4049,6	0,33	2670	1,0	8	3204
3	1,2	0,1018	3,15E+07	6000	4049,6	0,33	2670	1,0	9	2139
5	1,2	0,1018	3,15E+07	3900	1820	0,40	1191	1,0	10	1429
6	1,2	0,1018	3,15E+07	9000	6074,3	0,33	4143	1,0	11	4972
6	1,2	0,1018	3,15E+07	9000	6074,3	0,33	4143	1,0	12	4972
6	1,2	0,1018	3,15E+07	9000	6074,3	0,33	4143	1,0	13	4972
6	1,2	0,1018	3,15E+07	9000	6074,3	0,33	4143	1,0	14	12470
7	1,2	0,1018	3,15E+07	30000	25000	0,25	16641	1,0	15	19969
7	1,2	0,1018	3,15E+07	30000	25000	0,25	16641	1,0	16	19969
7	1,2	0,1018	3,15E+07	30000	25000	0,25	16641	1,0	17	19969
7	1,2	0,1018	3,15E+07	30000	25000	0,25	16641	1,0	18	19969
7	1,2	0,1018	3,15E+07	30000	25000	0,25	16641	1,0	19	19969







Dispozicija ramova




Nivo: [7.15 m]




Nivo: [4.00 m]



Nivo: [0.00 m]




Ram: H_7





Ram: V_6

Ram: V_5



Ram: V_8





Ram: V_7

Setovi ploča



No	d[m]	e[m]	Materijal	Tip proračuna	Ortotropija	E2[kN/m2]	G[kN/m2]	α
<1>	1.500	0.750	1	Tanka ploča	Izotropna			
<2>	0.300	0.150	1	Tanka ploča	Izotropna			
<3>	0.325	0.163	1	Tanka ploča	Izotropna			
<4>	0.400	0.200	1	Tanka ploča	Izotropna			
<5>	0.300	0.150	1	Tanka ploča	Anizotropna	0.000e+0	0.000e+0	90.0 0

Tabela materijala

No	Naziv materijala	E[kN/m2]	μ	γ[kN/m3]	αt[1/C]	Em[kN/m2]	μm
1	Beton C 25/30	3.100e+7	0.20	25.00	1.000e-5	3.100e+7	0.20
2	Beton C 30/37*	3.300e+7	0.20	0.00	1.000e-5	3.300e+7	0.20
3	Beton C 25/30*	3.100e+7	0.20	15.00	1.000e-5	3.100e+7	0.20

Setovi greda

Set: 1 Presek: 2xb/d=80/80, Fiktivna ekscentričnost




b/d=80/80

[cm]

Mat.	A1	A2	A3	I1	I2	I3
2 - Beton C 30/37*	1.000e+2	1.000e+2	1.000e+2	1.000e+2	1.000e+2	1.000e+2

No	Presek	Δ3 [cm]	Δ2 [cm]	α	Mat.
1	b/d=80/80	0.00	0.00	0.00	2
2	b/d=80/80	0.00	0.00	0.00	2


Set: 2 Presek: D=120, Fiktivna ekscentričnost



[cm]

Mat.	A1	A2	A3	I1	I2	I3
3 - Beton C 25/30*	1.131e+0	1.018e+0	1.018e+0	2.036e-1	1.018e-1	1.018e-1

Set: 3 Presek: D=100, Fiktivna ekscentričnost




[cm]

Mat.	A1	A2	A3	I1	I2	I3
1 - Beton C 25/30	7.854e-1	7.069e-1	7.069e-1	9.817e-2	4.909e-2	4.909e-2



Setovi tačkastih oslonaca

Set	K,R1	K,R2	K,R3	K,M1	K,M2	K,M3
1			1.700e+5			
2	5.774e+3	5.774e+3				
3	3.204e+3	3.204e+3				
4	9.354e+3	9.354e+3				
5	2.139e+3	2.139e+3				
6	1.429e+3	1.429e+3				
7	4.972e+3	4.972e+3				
8	1.247e+4	1.247e+4				
9	1.997e+4	1.997e+4				

Opt. 2: Dodatno stalno opterećenje




Opt. 1: Stalno opterećenje (g)



Nivo: [7.15 m]


Opt. 5: Pokretno opterećenje - LM1 char (tr.1 levo)



Nivo: [5.05 m]


Nivo: [5.05 m]

Opt. 7: Pokretno opterećenje - LM1 char (tr.1 desno)




Nivo: [5.05 m]

Opt. 8: Pokretno na pešačkim stazama - qfk




Opt. 12: Pokretno opterećenje - LM1 freq (tr.1 levo)



Nivo: [5.05 m]


Opt. 14: Pokretno opterećenje - LM1 freq (tr.1 desno)



Nivo: [5.05 m]


Nivo: [5.05 m]

Opt. 18: Kočenje - LM1 char (tr.1 levo)




Nivo: [5.05 m]

Opt. 20: Kočenje - LM1 char (tr.1 desno)




Opt. 21: Temperatura Texp



Nivo: [5.05 m]


Opt. 22: Temperatura Tcon



Nivo: [5.05 m]


Nivo: [5.05 m]

Opt. 23: Temperatura dT




Nivo: [5.05 m]

Opt. 1: Stalno opterećenje (g)




Nivo: [0.00 m]

Opt. 9: Pokretno na nasipu - LM1 char(tr.1 levo)




Nivo: [0.00 m]

Opt. 3: Aktivan pritisak tla (Ea)




Nivo: [0.00 m]

Opt. 11: Pokretno na nasipu - LM1 char(tr.1 desno)



Nivo: [0.00 m]


Opt. 15: Pokretno na nasipu - LM1 freq(tr.1 levo)




Nivo: [0.00 m]

Opt. 1: Stalno opterećenje (g)

Opt. 17: Pokretno na nasipu - LM1 freq(tr.1 desno)




Nivo: [0.00 m]




Ram: V_8

Opt. 3: Aktivni pritisak tla (Ea)




Ram: V_8

Opt. 9: Pokretno na nasipu - LM1 char(tr.1 levo)




Ram: V_8

Opt. 11: Pokretno na nasipu - LM1 char(tr.1 desno)




Ram: V_8

Opt. 15: Pokretno na nasipu - LM1 freq(tr.1 levo)



Ram: V_8

Opt. 17: Pokretno na nasipu - LM1 freq(tr.1 desno)



Ram: V_8

Opt. 3: Aktivan pritisak tla (Ea)

p=92.10~56.10

p=138.20~84.20

p=92.10~56.10

Ram: V_7

Opt. 9: Pokretno na nasipu - LM1 char(tr.1 levo)

p=79.90

p=98.00

p=50.40

Ram: V_7

Opt. 11: Pokretno na nasipu - LM1 char(tr.1 desno)

p=50.40

p=97.80

p=79.90

Ram: V_7

Opt. 15: Pokretno na nasipu - LM1 freq(tr.1 levo)

p=57.40

p=70.90

p=37.10

Ram: V_7

Opt. 17: Pokretno na nasipu - LM1 freq(tr.1 desno)

p=37.10



p=70.90

p=57.40

Ram: V_7

Opt. 3: Aktivan pritisak tla (Ea)

Opt. 9: Pokretno na nasipu - LM1 char(tr.1 levo)





Ram: H_7

Opt. 11: Pokretno na nasipu - LM1 char(tr.1 desno)

Ram: H_7

Opt. 15: Pokretno na nasipu - LM1 freq(tr.1 levo)



Ram: H_7

Ram: H_7

Реакције од појединачних оптерећења из модела за горњи строј

Link	LinkElem	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P	V2	V3
Text	Text	Text	Text	Text	Text	KN	KN	KN
13	13	J-End	FAZE-SLS_FINAL	StagedConst	Max	-922,89	0,00	0,00
13	13	J-End	FAZE-SLS_FINAL	StagedConst	Min	-922,89	0,00	0,00
13	13	J-End	LM1 char_left	LinMoving	Max Pj	103,23	-0,09	0,20
13	13	J-End	LM1 char_left	LinMoving	Min Pj	-694,95	-2,66	-1,35
13	13	J-End	LM1 char_right	LinMoving	Max Pj	120,56	2,25	0,01
13	13	J-End	LM1 char_right	LinMoving	Min Pj	-506,40	-0,44	-1,19
13	13	J-End	qfk	LinMoving	Max Pj	26,42	1,18	0,00
13	13	J-End	qfk	LinMoving	Min Pj	-50,57	-1,17	-0,20
13	13	J-End	LM1 freq_left	LinMoving	Max Pj	64,39	-0,23	0,09
13	13	J-End	LM1 freq_left	LinMoving	Min Pj	-460,92	-1,07	-0,66
13	13	J-End	LM1 freq_right	LinMoving	Max Pj	72,99	0,78	-0,07
13	13	J-End	LM1 freq_right	LinMoving	Min Pj	-348,73	-0,18	-0,59
13	13	J-End	Qlk,l	LinMoving	Max Pj	10,22	-2,19	25,96
13	13	J-End	Qlk,l	LinMoving	Min Pj	-10,22	2,19	-25,96
13	13	J-End	Qlk,d	LinMoving	Max Pj	9,69	2,03	26,18
13	13	J-End	Qlk,d	LinMoving	Min Pj	-9,69	-2,03	-26,18
13	13	J-End	t,exp	LinStatic		-27,45	0,40	-72,82
13	13	J-End	t,con	LinStatic		24,12	-0,35	64,00
13	13	J-End	dT	LinStatic		-53,10	0,07	-5,09
13	13	J-End	Sx	Combination	Max	2,50	1,73	4,03
13	13	J-End	Sx	Combination	Min	-2,50	-1,73	-4,03
13	13	J-End	Sy	Combination	Max	7,93	5,78	1,22
13	13	J-End	Sy	Combination	Min	-7,93	-5,78	-1,22
18	18	J-End	FAZE-SLS_FINAL	StagedConst	Max	-921,97	0,00	0,00
18	18	J-End	FAZE-SLS_FINAL	StagedConst	Min	-921,97	0,00	0,00
18	18	J-End	LM1 char_left	LinMoving	Max Pj	120,56	-2,25	0,01
18	18	J-End	LM1 char_left	LinMoving	Min Pj	-506,40	0,44	-1,19
18	18	J-End	LM1 char_right	LinMoving	Max Pj	103,23	0,09	0,20
18	18	J-End	LM1 char_right	LinMoving	Min Pj	-694,95	2,66	-1,35
18	18	J-End	qfk	LinMoving	Max Pj	26,42	-1,18	0,00
18	18	J-End	qfk	LinMoving	Min Pj	-50,57	1,17	-0,20
18	18	J-End	LM1 freq_left	LinMoving	Max Pj	72,99	-0,78	-0,07
18	18	J-End	LM1 freq_left	LinMoving	Min Pj	-348,73	0,18	-0,59
18	18	J-End	LM1 freq_right	LinMoving	Max Pj	64,39	0,23	0,09
18	18	J-End	LM1 freq_right	LinMoving	Min Pj	-460,92	1,07	-0,66
18	18	J-End	Qlk,l	LinMoving	Max Pj	9,69	-2,03	26,18
18	18	J-End	Qlk,l	LinMoving	Min Pj	-9,69	2,03	-26,18
18	18	J-End	Qlk,d	LinMoving	Max Pj	10,22	2,19	25,96
18	18	J-End	Qlk,d	LinMoving	Min Pj	-10,22	-2,19	-25,96
18	18	J-End	t,exp	LinStatic		-27,45	-0,40	-72,82
18	18	J-End	t,con	LinStatic		24,12	0,35	64,00
18	18	J-End	dT	LinStatic		-53,10	-0,07	-5,09
18	18	J-End	Sx	Combination	Max	2,51	1,73	4,03
18	18	J-End	Sx	Combination	Min	-2,51	-1,73	-4,03
18	18	J-End	Sy	Combination	Max	7,93	5,78	1,22
18	18	J-End	Sy	Combination	Min	-7,93	-5,78	-1,22

- Сеизмички прорачун

Periodi oscilovanja konstrukcije

No	T [s]	f [Hz]
1	0.7037	1.4211
2	0.6094	1.6410
3	0.4503	2.2207
4	0.2168	4.6128
5	0.1342	7.4524
6	0.1241	8.0596
7	0.1021	9.7978
8	0.0950	10.5255
9	0.0875	11.4231
10	0.0803	12.4492

Seizmički proračun: EC8 (EN 1998)


Kategorija tla: C
Kategorija značaja: IV ($\gamma=1.4$)
Odnos a_g/g : 0.10
Koeficijent prigušenja: 0.05

Faktori pravca zemljotresa:

Slučaj opterećenja	Ugao α [°]	k, α	$k, \alpha+90^\circ$	k_z	Faktor q
Sx	0	1.000	0.000	0.000	2.000
Sz	0	0.000	1.000	0.000	2.000

Tip spektra

Slučaj opterećenja	S	Tb	Tc	Td	avg/ag
Sx	1.000	0.150	0.400	2.000	1.000
Sz	1.000	0.150	0.400	2.000	1.000



Sx

Nivo	Z [m]	Ton 1			Ton 2			Ton 3		
		Px [kN]	Py [kN]	Pz [kN]	Px [kN]	Py [kN]	Pz [kN]	Px [kN]	Py [kN]	Pz [kN]
	7.15	83.84	-0.00	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5.05	245.69	-0.01	3.35	0.00	0.01	0.00	-0.00	-0.01	-0.00
	4.00	72.02	-0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00
	0.00	510.11	-0.02	17.80	0.00	0.03	0.00	0.00	-0.01	0.00
	-20.75	1.07	-0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00
	Σ	912.73	-0.03	33.90	0.00	0.05	0.00	0.00	-0.02	0.00

Nivo	Z [m]	Ton 4			Ton 5			Ton 6		
		Px [kN]	Py [kN]	Pz [kN]	Px [kN]	Py [kN]	Pz [kN]	Px [kN]	Py [kN]	Pz [kN]
	7.15	-55.24	-0.00	-25.25	0.00	0.00	0.00	0.73	-0.00	-1.08
	5.05	-68.47	0.00	-6.81	-0.00	0.00	0.00	-1.71	-0.00	-0.26
	4.00	-4.52	0.00	-1.25	0.00	0.00	-0.00	-0.33	-0.00	-0.03
	0.00	225.23	0.00	-9.53	0.00	-0.00	-0.00	1.92	0.00	-0.32
	-20.75	6.59	0.00	-0.00	0.00	-0.00	-0.00	0.24	0.00	-0.00
	Σ=	103.60	0.00	-42.84	0.00	-0.00	0.00	0.85	0.00	-1.69

Nivo	Z [m]	Ton 7			Ton 8			Ton 9		
		Px [kN]	Py [kN]	Pz [kN]	Px [kN]	Py [kN]	Pz [kN]	Px [kN]	Py [kN]	Pz [kN]
	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	23.66	0.00	11.65
	5.05	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	0.00	-23.69	-0.00	2.43
	4.00	-0.00	-0.00	0.00	-0.00	0.00	-0.00	-9.67	-0.00	0.10
	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	-0.00	-0.00	33.69	0.00	-19.81
	-20.75	0.00	0.00	-0.00	0.00	-0.00	0.00	49.29	0.00	0.00
	Σ=	0.00	0.00	-0.00	0.00	-0.00	0.00	73.28	0.00	-5.63

Nivo	Z [m]	Ton 10		
		Px [kN]	Py [kN]	Pz [kN]
	7.15	-0.00	0.00	-0.00
	5.05	0.01	-0.00	-0.00
	4.00	0.00	0.00	-0.00
	0.00	-0.00	0.00	0.02
	-20.75	0.01	-0.00	0.00
	Σ=	0.01	-0.00	0.01

Sz

Nivo	Z [m]	Ton 1			Ton 2			Ton 3		
		Px [kN]	Py [kN]	Pz [kN]	Px [kN]	Py [kN]	Pz [kN]	Px [kN]	Py [kN]	Pz [kN]
	7.15	-0.00	0.00	-0.00	0.01	84.07	0.00	-0.00	-2.95	-0.00
	5.05	-0.01	0.00	-0.00	0.00	254.34	0.01	0.01	13.43	0.00
	4.00	-0.00	0.00	-0.00	0.00	79.44	0.00	-0.00	4.47	-0.00
	0.00	-0.02	0.00	-0.00	0.03	657.01	0.00	-0.02	22.60	-0.00
	-20.75	-0.00	0.00	0.00	0.00	3.73	0.00	-0.00	0.26	-0.00
	Σ=	-0.03	0.00	-0.00	0.05	1078.6	0.01	-0.02	37.80	-0.00

Nivo	Z [m]	Ton 4			Ton 5			Ton 6		
		Px [kN]	Py [kN]	Pz [kN]	Px [kN]	Py [kN]	Pz [kN]	Px [kN]	Py [kN]	Pz [kN]
	7.15	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-26.78	-0.00	0.00	-0.00	-0.00
	5.05	-0.00	0.00	-0.00	0.00	-30.03	-0.01	-0.00	-0.00	-0.00
	4.00	-0.00	0.00	-0.00	-0.00	-5.18	0.00	-0.00	-0.00	-0.00
	0.00	0.00	0.00	-0.00	-0.00	89.31	0.00	0.00	0.00	-0.00
	-20.75	0.00	0.00	-0.00	-0.00	7.99	0.00	0.00	0.00	-0.00
	Σ=	0.00	0.00	-0.00	-0.00	35.31	-0.01	0.00	0.00	-0.00

Nivo	Z [m]	Ton 7			Ton 8			Ton 9		
		Px [kN]	Py [kN]	Pz [kN]	Px [kN]	Py [kN]	Pz [kN]	Px [kN]	Py [kN]	Pz [kN]
	7.15	0.00	1.75	0.00	-0.00	4.37	-0.00	0.00	0.00	0.00
	5.05	-0.00	-15.09	-0.00	0.00	-12.20	-0.00	-0.00	-0.00	0.00
	4.00	-0.00	-3.71	0.00	0.00	-3.40	0.00	-0.00	-0.00	0.00
	0.00	0.00	24.85	-0.00	-0.00	16.12	0.00	0.00	0.00	-0.00
	-20.75	0.00	6.48	-0.00	-0.00	5.93	-0.00	0.00	0.00	0.00
	Σ=	0.00	14.28	-0.00	-0.00	10.83	-0.00	0.00	0.00	-0.00

Nivo	Z [m]	Ton 10		
		Px [kN]	Py [kN]	Pz [kN]
	7.15	0.00	-0.00	0.00
	5.05	-0.00	0.00	0.00
	4.00	-0.00	-0.00	0.00
	0.00	0.00	-0.00	-0.00
	-20.75	-0.00	0.00	-0.00
	Σ=	-0.00	0.00	-0.00

Faktori participacije - relativno učešće

Ton \ Naziv	1. Sx	2. Sz
1	0.837	0.000
2	0.000	0.917
3	0.000	0.032
4	0.095	0.000
5	0.000	0.030
6	0.001	0.000
7	0.000	0.012
8	0.000	0.009
9	0.067	0.000
10	0.000	0.000


Faktori participacije - angažovanje mase

Ton	U [α=0°]	U [α=0°]
1	83.63	83.63
2	0.00	0.00
3	0.00	0.00
4	6.27	6.27
5	0.00	0.00
6	0.05	0.05
7	0.00	0.00
8	0.00	0.00
9	6.09	6.09
10	0.00	0.00
ΣU (%)	96.03	96.03

1.10.1 Прорачун парапета

1.10.1.1 Статички утицаји


Anvelopa uticaja za kombinacije opterećenja: [ULS]



Ram: V_8

Uticaji u ploči: max Mx= 67 / min Mx= 0 kNm/m

Anvelopa uticaja za kombinacije opterećenja: [ULS]




Ram: V_8

Uticaji u ploči: max Mx= 0 / min Mx= -38 kNm/m

Anvelopa uticaja za kombinacije opterećenja: [ULS]

My [kNm/m]
0
12
24
36
48
60
72
84




Ram: V_8

Uticaji u ploči: max M_y = 84 / min M_y = 0 kNm/m

Anvelopa uticaja za kombinacije opterećenja: [ULS]

My [kNm/m]
-57
-48
-40
-32
-24
-16
-8
0



Ram: V_8


Uticaji u ploči: max M_y = 0 / min M_y = -57 kNm/m

1.10.1.2 Димензионисање парапета

Dimenzionisanje prema anvelopi uticaja za kombinacije opterećenja :[ULS]
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), B500B

Aa - d.zona - Pravac 1 [cm^2/m]

0.0
0.8
1.5
2.3
3.0
3.8
4.5




Ram: V_8

Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 4.5 cm^2/m

Dimenzionisanje prema anvelopi uticaja za kombinacije opterećenja :[ULS]
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), B500B

Aa - d.zona - Pravac 2 [cm^2/m]

0.0
1.1
2.2
3.2
4.3
5.4
6.5




Ram: V_8

Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 6.5 cm^2/m

Dimenzionisanje prema anvelopi uticaja za kombinacije opterećenja :[ULS]
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), B500B

Aa - g.zona - Pravac 1 [cm^2/m]
-3.1
-1.5
0.0




Ram: V_8

Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aa1,g= -3.1 cm^2/m

Dimenzionisanje prema anvelopi uticaja za kombinacije opterećenja :[ULS]
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), B500B


Aa - g.zona - Pravac 2 [cm^2/m]
-7.6
-3.8
0.0




Ram: V_8

Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -7.6 cm^2/m

Usvojena armatura
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), B500B




Ram: V_8
Aa - g.zona
Usvojena armatura
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), B500B



Ram: V_8
Aa - d.zona

EC 2 (EN 1992-1-1:2004), B500B



Ram: V_8

Dispozicija ploča

Ram: V_8

EC 2 (EN 1992-1-1:2004)

d,pl=30.0 cm

C25/30 ($\gamma_C = 1.50$, $\gamma_S = 1.15$) [SP]

Gornja zona: B500B (a=5.5 cm)

Donja zona: B500B (a=5.5 cm)

Dimenzionisanje grupe slučajeva

opterećenja: 117-203 (ULS sa Eap)

Tačka 1X=-0.1 m; Y=4.7 m; Z=4.0 m

Donja zona

Pravac 1: ($\alpha=0^\circ$)

Merodavna kombinacija:

1.35xI+1.35xII+1.50xIII+1.35xIV

+0.60xVIII+1.50xXIII+1.50xXVI

+1.50xXXI+1.13xXXIII

Med = -0.20 kNm [Mxy]

Ned = 5.65 kN

[Mxy] M1=-0.20 M2=-0.83 Mxy=-0.01 [kNm]

 $\epsilon_b/\epsilon_a = -0.117/20.000 \%$ Ad1 = 0.08 cm²/mPravac 2: ($\alpha=90^\circ$)

Merodavna kombinacija:

1.35xI+1.35xII+1.50xIII+1.35xIV

+1.50xV+1.50xVIII+1.50xIX+0.90xXXI

+0.68xXXIII

Med = 70.12 kNm [Mxy]

Ned = 27.58 kN

[Mxy] M1=-0.20 M2=-0.83 Mxy=-0.01 [kNm]

 $\epsilon_b/\epsilon_a = -3.456/20.000 \%$ Ad2 = 6.45 cm²/m

Gornja zona

Pravac 1: ($\alpha=0^\circ$)

Merodavna kombinacija:

1.35xI+1.35xII+1.50xIII+1.35xIV

+0.60xVIII+1.50xXIII+1.50xXVI

+1.50xXXI+1.13xXXIII

Med = -0.21 kNm [Mxy]

Ned = 5.65 kN

[Mxy] M1=-0.20 M2=-0.83 Mxy=-0.01 [kNm]

$\epsilon_b/\epsilon_a = -0.119/20.000 \%$

Ag1 = 0.08 cm²/m

Pravac 2: ($\alpha=90^\circ$)

Merodavna kombinacija:

1.35xI+1.35xII+1.50xIII+1.35xIV

+1.50xV+1.50xVIII+1.50xIX+0.90xXXI

+0.68xXXIII

Med = 0.00 kNm [Mxy]

Ned = 27.58 kN


[Mxy] M1=0.37 M2=70.02 Mxy=0.11 [kNm]

$\epsilon_b/\epsilon_a = -0.020/20.000 \%$

Ag2 = 0.32 cm²/m

1.10.1.3 Прорачун парапета на утицај силе кочења

- Анализа оптерећења у пресеку а-а



$$\varphi=30^\circ; \quad \gamma=18 \text{ kN/m}^3; \quad \lambda_m=1-\sin 30=0.5$$

- сопствена тежина парапета

$$g_1=0.30 \cdot 2.50 \cdot 25 = 18.8 \text{ kN/m} \quad e=0$$

$$g_2=0.25 \cdot 0.25 \cdot 25 = 1.6 \text{ kN/m} \quad e=-0.275 \text{ m}$$

$$g_3 = 0.25 \cdot 0.25 \cdot 0.5 \cdot 25 = 0.8 \text{ kN/m} \quad e = -0.233 \text{ m}$$

$$\Sigma g = 21.2 \text{ kN/m} \quad M_g = -0.6 \text{ kNm/m}$$

- реакција са прелазне плоче

$$R_g = 36.8 \text{ kN/m}; \quad M_{Rg} = -36.8 \cdot 0.275 = -10.1 \text{ kNm/m}$$

- укупно стално (G_k)

$$N = 21.2 + 36.8 = 58.0 \text{ kN/m}; \quad M = -0.6 - 10.1 = -10.7 \text{ kNm/m}$$

- мирни потисак тла (E_{am})

$$E_{am} = 1/2 \cdot \gamma \cdot h^2 \cdot \lambda_m = 1/2 \cdot 18 \cdot 1.88^2 \cdot 0.5 = 15.9 \text{ kN/m}$$

$$M_{am} = 15.9 \cdot 1.88/3 = 10.0 \text{ kNm/m}$$

- покретно оптерећење (LM1)

$$\text{- осовинско оптерећење} \quad \alpha_{Q1} \cdot Q_{k1} = 1 \cdot 300 = 300 \text{ kN}$$

$$\text{- ширина точка} \quad b_0 = 0.60 \text{ m}$$

- активна ширина (ширење утицаја до пресека а-а)

$$b^* = (0.40 + 2.00) + 2 \cdot 0.75 \cdot 2.50 = 6.15 \text{ m}$$

$$\Rightarrow N = 300/6.15 = 48.8 \text{ kN/m}; \quad M = 0$$

- кочење управно на парапет

$$N_k = 0.6 \cdot \alpha_{Q1} \cdot Q_{k1} = 0.6 \cdot 1 \cdot 300 = 180 \text{ kN/m}$$

$$M_{Hk} = 180 \cdot 2.50/6.15 = 73.2 \text{ kNm/m}$$

- Димензионисање

$$\text{- Оптерећење} \quad \Sigma \gamma_g \cdot G_k + \gamma_{q1} \cdot Q_{k1} + \Sigma \Psi_0 \cdot \gamma_{qi} \cdot Q_{ki}$$

$$\gamma_g = 1; \quad \gamma_p = 1; \quad \gamma_{q1} = 1.5; \quad \Psi_0 = 0.6; \quad \gamma_{q2} = 1.5$$

G_k - стално

Q_{k1} - кочење

Q_{k2} - земљани потисци

$$N_{Ed} = 1 \cdot 58.0 + 1.5 \cdot 48.8 = 131.2 \text{ kN/m}$$

$$M_{Ed} = 1 \cdot (-10.7) + 1.5 \cdot 73.2 + 0.6 \cdot 1.5 \cdot 10.0 = 108.1 \text{ kNm/m}$$

$$M_{a,Ed} = 108.1 + 131.2 \cdot (0.30/2 - 0.055) = 120.6 \text{ kNm/m}$$

$$f_{yd} = f_{yk}/\gamma_s = 500/1.15 = 434.8 \text{ MPa}$$


$$A_{s, \text{pot}} = 120.6 / (0.9 \cdot 0.245 \cdot 434.8) - 131.2 / 434.8 = 12.6 - 3.0 = 9.6 \text{ cm}^2/\text{m}$$

**Усвојена арматура : $\pm \text{Ø}18/20\text{cm}$ (12.70 cm^2/m)
 $\pm \text{Ø}14/20\text{cm}$ (7.70 cm^2/m) (подеона арматура)**

1.10.2 Прорачун лежишне греде


1.10.2.1 Статички утицаји

Anvelopa uticaja za kombinacije opt.: [ULS]



My [kNm/m]
0
148
296
444
592
740
889
1037

Anvelopa uticaja za kombinacije opt.: [ULS]




My [kNm/m]
-643
-551
-459
-367
-275
-184
-92
0

Nivo: [4.00 m]

Uticaji u ploči: max My= 1037 / min My= 0 kNm/m

Anvelopa uticaja za kombinacije opt.: [ULS]




Ny [kN/m]
0
250
499
749
999
1249
1498
1748

Nivo: [4.00 m]

Uticaji u ploči: max My= 0 / min My= -643 kNm/m

Anvelopa uticaja za kombinacije opt.: [ULS]



Ny [kN/m]
-1172
-1005
-837
-670
-502
-335
-167
0

Nivo: [4.00 m]


Uticaji u ploči: max Ny= 1748 / min Ny= 0 kN/m

Nivo: [4.00 m]

Uticaji u ploči: max Ny= 0 / min Ny= -1172 kN/m

1.10.2.2 Димензионисање

C25/30 ($\gamma_C = 1.50$, $\gamma_S = 1.15$) [SP]
S500H



M2ed = -309.00 kNm
N1ed = 301.00 kN

$\epsilon_b/\epsilon_a = -0.299/25.000 \%$

Aa1 = 0.00 cm²
Aa2 = 0.00 cm²
Aa3 = 8.35 cm²
Aa4 = 0.00 cm²

Усваја се уз вертикалну задњу страну 7Ø14/20 (10.78cm²)

Dimenzionisanje prema anvelopi uticaja za kombinacije opterećenja :[ULS]
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, B500B, a=2.00 cm

Aa - d.zona - Pravic 2 [cm²/m]

0.0
2.5
4.9
7.4
9.8
12.3
14.7




Nivo: [4.00 m]

Aa - d.zona - Pravic 2 - max Aa2,d= 14.7 cm²/m

Dimenzionisanje prema anvelopi uticaja za kombinacije opterećenja :[ULS]
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, B500B, a=2.00 cm

Aa - g.zona - Pravic 2 [cm²/m]

-9.4
-7.8
-6.3
-4.7
-3.1
-1.6
-0.0




Nivo: [4.00 m]

Aa - g.zona - Pravic 2 - max Aa2,g= -9.4 cm²/m


Usvojena armatura
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, B500B, a=2.00 cm

Aa - g.zona [cm²/m]
-9.4
-4.7
0.0



Nivo: [4.00 m]
Aa - g.zona
Usvojena armatura
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, B500B, a=2.00 cm

Aa - d.zona [cm²/m]
0.0
7.4
14.7



Nivo: [4.00 m]
Aa - d.zona

EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, B500B, $a=2.00$ cm



Nivo: [4.00 m]
Dispozicija ploča

Nivo: [4.00 m]

EC 2 (EN 1992-1-1:2004)

$d_{pl}=150.0$ cm

C30/37 ($\gamma_C = 1.50$, $\gamma_S = 1.15$) [SP]

Gornja zona: B500B ($a=2.0$ cm)

Donja zona: B500B ($a=2.0$ cm)

Dimenzionisanje grupe slučajeva
opterećenja: 117-203 (ULS sa E_{ap})

Tačka 1

$X=0.7$ m; $Y=6.1$ m; $Z=4.0$ m

Pravac 1: ($\alpha=0^\circ$)

Merodavna kombinacija:

$1.35xI+1.35xII+1.50xIII+1.35xIV$
 $+1.50xV+1.50xVIII+1.50xIX+0.90xXXII$
 $+0.68xXXIII$

$M_{ed} = -159.83$ kNm

$N_{ed} = 0.00$ kN

$\epsilon_b/\epsilon_a = -0.449/25.000$ ‰

$A_{g1} = 2.50$ cm²/m

$A_{d1} = 0.00$ cm²/m

Pravac 2: ($\alpha=90^\circ$)

Merodavna kombinacija:

$1.35xI+1.35xII+1.50xIII+1.35xIV$
 $+1.50xV+1.50xVIII+1.50xIX+0.90xXXII$
 $+0.68xXXIII$

$M_{ed} = -597.44$ kNm

$N_{ed} = 0.00$ kN

$\epsilon_b/\epsilon_a = -0.919/25.000$ ‰

$A_{g2} = 9.40$ cm²/m

$A_{d2} = 0.00$ cm²/m

Tačka 2

X=0.5 m; Y=3.8 m; Z=4.0 m

Pravac 1: ($\alpha=0^\circ$)

Merodavna kombinacija:

1.35xI+1.35xII+1.50xIII+1.35xIV

+1.50xV+1.50xVIII+1.50xIX+0.90xXXII

+0.68xXXIII

Med = 242.32 kNm

Ned = 0.00 kN

$\epsilon_b/\epsilon_a = -0.560/25.000 \%$

Ag1 = 0.00 cm²/m

Ad1 = 3.79 cm²/m

Pravac 2: ($\alpha=90^\circ$)

Merodavna kombinacija:

1.35xI+1.35xII+1.50xIII+1.35xIV

+1.50xV+1.50xVIII+1.50xIX+0.32xXXII

+0.90xXXIII

Med = 932.74 kNm

Ned = 0.00 kN

$\epsilon_b/\epsilon_a = -1.188/25.000 \%$

Ag2 = 0.07 cm²/m

Ad2 = 14.73 cm²/m


Усвојена арматура : $\pm\emptyset 22/20$ (19.00 cm²/m')

U $\emptyset 12/15$ cm (15.07 cm²/m')

1.10.3 Прорачун стубова

1.10.3.1 Статички утицаји


Anvelopa uticaja za kombinacije opterećenja: [ULS]



Ram: V_7

Uticaji u gredi: max M3= 2446.3 / min M3= -691.9 kNm


Anvelopa uticaja za kombinacije opterećenja: [ULS]



Ram: V_7

Uticaji u gredi: max M2= 207.7 / min M2= -207.7 kNm


Anvelopa uticaja za kombinacije opterećenja: [ULS]



Ram: V_7

Uticaji u gredi: max T2= 115.0 / min T2= -1347.1 kN


Anvelopa uticaja za kombinacije opterećenja: [ULS]



Ram: V_7

Uticaji u gredi: max T3= 134.0 / min T3= -134.0 kN

Anvelopa uticaja za kombinacije opterećenja: [ULS]




Ram: V_7

Uticaji u gredi: max N1 = -900.3 / min N1 = -2346.3 kN

1.10.3.2 Димензионисање стубова

Dimenzionisanje prema anvelopi uticaja za kombinacije opterećenja :[ULS]
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, B500B



Ram: V_7

Armatura u gredama: max $\Sigma A_a = 146.8 \text{ cm}^2$

Dimenzionisanje prema anvelopi uticaja za kombinacije opterećenja :[ULS]
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, B500B



Ram: V_7

Armatura u gredama: max $A_{a,uz} = 37.3 \text{ cm}^2$

Greda 504-245


EC 2 (EN 1992-1-1:2004)

C25/30 ($\gamma_C = 1.50$, $\gamma_S = 1.15$) [SP]

B500B

Dimenzionisanje grupe slučajeva

opterećenja: 117-203,339-383 (ULS)

**Presek 1-1 $x = 2.50\text{m}$**

Merodavna kombinacija za savijanje:

1.00xI+1.00xII+1.50xIII+1.35xIV

+1.50xIX+0.90xXXII

N1ed = -1102.03 kN

M2ed = -78.37 kNm

M3ed = 2446.32 kNm

Merodavna kombinacija za torziju:

1.00xI+1.00xII+1.50xIII+1.35xIV

+1.50xIX+0.90xXXII

M1ed = -29.67 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:

1.35xI+1.35xII+1.50xIII+1.35xIV

+1.35xV+1.35xVIII+1.50xIX+0.90xXXII

V2ed = -1288.69 kN

V3ed = -130.25 kN

M1ed = 9.45 kNm

Vrd,max,2 = 2228.72 kN


Vrd,max,3 = 2228.72 kN

 $\epsilon_b/\epsilon_a = -3.500/6.360 \%$ Aa1 = 145.22 + 1.59` = 146.81 cm<sup>2</sup>Aa2 = 0.00 + 0.00` = 0.00 cm²Aa3 = 0.00 + 0.00` = 0.00 cm<sup>2</sup>Aa4 = 0.00 + 0.00` = 0.00 cm²Aa,uz = 35.71 cm²/m (m=1)

1.10.4 Прорачун крила

1.10.4.1 Статички утицаји


Anvelopa uticaja za kombinacije opterećenja: [ULS]



Ram: H_7

Uticaji u ploči: max M_x = 17.4 / min M_x = 0.0 kNm/m

Anvelopa uticaja za kombinacije opterećenja: [ULS]




Ram: H_7

Uticaji u ploči: max M_x = 0.0 / min M_x = -55.0 kNm/m

Anvelopa uticaja za kombinacije opterećenja: [ULS]

My [kNm/m]
0.0
3.7
7.5
11.2
15.0
18.7
22.5
26.2




Ram: H_7

Uticaji u ploči: max My= 26.2 / min My= 0.0 kNm/m

Anvelopa uticaja za kombinacije opterećenja: [ULS]

My [kNm/m]
-42.2
-36.2
-30.1
-24.1
-18.1
-12.1
-6.0
0.0




Ram: H_7

Uticaji u ploči: max My= 0.0 / min My= -42.2 kNm/m

1.10.4.2 Димензионисање крила

Dimenzionisanje prema anvelopi uticaja za kombinacije opterećenja :[ULS]
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, B500B, a=5.50 cm

Aa - g.zona - Pravac 1 [cm^2/m]
-8.5
-4.2
0.0




Ram: H_7

Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aa1,g= -8.5 cm^2/m

Dimenzionisanje prema anvelopi uticaja za kombinacije opterećenja :[ULS]
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, B500B, a=5.50 cm

Aa - d.zona - Pravac 1 [cm^2/m]
0.0
1.1
2.1
3.2
4.2
5.3
6.3




Ram: H_7

Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 6.3 cm^2/m


Usvojena armatura
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, B500B, a=5.50 cm

Aa - g.zona [cm²/m]
-8.5
-4.2
0.0



Ram: H_7
Aa - g.zona
Usvojena armatura
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, B500B, a=5.50 cm

Aa - d.zona [cm²/m]
0.0
3.2
6.3



Ram: H_7
Aa - d.zona

EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, B500B, a=5.50 cm

Ram: H_7
Dispozicija ploča**Ram: H_7**

EC 2 (EN 1992-1-1:2004)

d,pl=40.0 cm

C25/30 ($\gamma_C = 1.50$, $\gamma_S = 1.15$) [SP]

Gornja zona: B500B (a=5.5 cm)

Donja zona: B500B (a=5.5 cm)

Dimenzionisanje grupe slučajeva

opterećenja: 117-203,339-383 (ULS)

Tačka 1X=-0.4 m; Y=10.3 m; Z=4.4 m

Donja zona

Pravac 1: ($\alpha=0^\circ$)

Merodavna kombinacija:

1.35xI+1.35xII+1.35xVI+1.35xVIII

Med = 7.11 kNm [Mxy]

Ned = 512.51 kN

[Mxy] M1=-6.26 M2=-3.20 Mxy=13.38 [kNm]

 $\epsilon_b/\epsilon_a = -0.524/20.000 \%$ Ad1 = 6.31 cm²/mPravac 2: ($\alpha=90^\circ$)

Merodavna kombinacija:

1.35xI+1.35xII+1.35xV+1.35xVIII

Med = 7.74 kNm [Mxy]

Ned = -842.60 kN

[Mxy] M1=-6.26 M2=-3.20 Mxy=13.38 [kNm]

Ad2 = 0.00 cm²/m

Gornja zona

Pravac 1: ($\alpha=0^\circ$)

Merodavna kombinacija:

1.35xI+1.35xII+1.35xVII+1.35xVIII

Med = -26.48 kNm [Mxy]

Ned = 505.75 kN

[Mxy] M1=-10.00 M2=-9.81 Mxy=16.48 [kNm]

$$\varepsilon_b/\varepsilon_a = -1.116/20.000 \%$$
$$A_{g1} = 7.38 \text{ cm}^2/\text{m}$$

Pravac 2: ($\alpha=90^\circ$)

Merodavna kombinacija:

1.00xI+1.00xII+1.50xIII+1.35xIV

+1.50xXI+0.90xXXII

Med = -15.91 kNm [Mxy]

Ned = -57.95 kN

[Mxy] M1=-45.62 M2=-9.09 Mxy=6.81 [kNm]

$$\varepsilon_b/\varepsilon_a = -0.828/20.000 \%$$
$$A_{g2} = 0.27 \text{ cm}^2/\text{m}$$

Минимална арматура : $A_s = 0.26 \cdot \frac{f_{ctm}}{f_{yk}} \cdot b \cdot d = 0.26 \cdot \frac{2.9}{500} \cdot 100 \cdot 40 = 6.03 \text{ cm}^2/\text{m}$


Усвојена арматура : $\pm \text{Ø}16/20\text{cm} (\pm 10.5 \text{ cm}^2/\text{m}')$
 $\pm \text{Ø}16/20\text{cm} (\pm 10.5 \text{ cm}^2/\text{m}')$ (подеона арматура)

1.10.5 Прорачун конзоле пешачке стазе на крилу

1.10.5.1 Статички утицаји

Anvelopa uticaja za kombinacije opterećenja: [ULS]

Mx [kNm/m]
-3.5
-3.0
-2.5
-2.0
-1.5
-1.0
-0.5
0.0




Nivo: [7.15 m]

Uticaji u ploči: max Mx= 0.0 / min Mx= -3.5 kNm/m

Anvelopa uticaja za kombinacije opterećenja: [ULS]

My [kNm/m]
-10.8
-9.3
-7.7
-6.2
-4.6
-3.1
-1.5
0.0




Nivo: [7.15 m]

Uticaji u ploči: max My= 0.0 / min My= -10.8 kNm/m

1.10.5.2 Димензионисање

Dimenzionisanje prema anvelopi uticaja za kombinacije opterećenja :[ULS]
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, B500B, a=5.50 cm

Aa - g.zona - Pravac 1 [cm^2/m]
-1.5
-0.7
0.0




Nivo: [7.15 m]

Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aa1,g= -1.4 cm^2/m

Dimenzionisanje prema anvelopi uticaja za kombinacije opterećenja :[ULS]
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, B500B, a=5.50 cm

Aa - g.zona - Pravac 2 [cm^2/m]
-1.7
-1.4
-1.1
-0.8
-0.6
-0.3
0.0



Nivo: [7.15 m]

Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -1.7 cm^2/m

Usvojena armatura
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, B500B, a=5.50 cm

Aa - g.zona [cm²/m]
-1.7
-0.8
0.0



Nivo: [7.15 m]
Aa - g.zona
Usvojena armatura
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, B500B, a=5.50 cm

Aa - d.zona [cm²/m]
0.0
1.7
3.3



Nivo: [7.15 m]
Aa - d.zona


**Усвојена арматура : горе Ø16/20cm (10.5 cm²/m') (главна) и Ø12/20cm (5.65 cm²/m') (подеона)
доле Ø12/20cm (5.65 cm²/m') (главна и подеона)**

1.10.6 Прорачун наглавнице шипова

1.10.6.1 Статички утицаји

Anvelopa uticaja za kombinacije opterećenja: [ULS]

Mx [kNm/m]
0.0
188.6
377.2
565.8
754.4
943.0
1131.6
1320.2




Nivo: [0.00 m]

Uticaji u ploči: max Mx= 1320.2 / min Mx= 0.0 kNm/m

Anvelopa uticaja za kombinacije opterećenja: [ULS]

Mx [kNm/m]
-1002.1
-858.9
-715.8
-572.6
-429.5
-286.3
-143.2
-0.0




Nivo: [0.00 m]

Uticaji u ploči: max Mx= 0.0 / min Mx= -1002.1 kNm/m

Anvelopa uticaja za kombinacije opterećenja: [ULS]

My [kNm/m]
0.0
209.2
418.4
627.6
836.8
1046.0
1255.2
1464.4




Nivo: [0.00 m]

Uticaji u ploči: max My= 1464.4 / min My= 0.0 kNm/m

Anvelopa uticaja za kombinacije opterećenja: [ULS]

My [kNm/m]
-1383.4
-1185.8
-988.2
-790.5
-592.9
-395.3
-197.6
0.0



Nivo: [0.00 m]


Uticaji u ploči: max My= 0.0 / min My= -1383.4 kNm/m

1.10.6.2 Димензионисање

Dimenzionisanje prema anvelopi uticaja za kombinacije opterećenja :[ULS]
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, B500B, a=5.50 cm

Aa - d.zona - Pravac 1 [cm^2/m]

0.0
4.2
8.3
12.5
16.7
20.8
25.0




Nivo: [0.00 m]

Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 25.0 cm^2/m

Dimenzionisanje prema anvelopi uticaja za kombinacije opterećenja :[ULS]
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, B500B, a=5.50 cm

Aa - d.zona - Pravac 2 [cm^2/m]

0.0
4.1
8.1
12.2
16.3
20.3
24.4




Nivo: [0.00 m]

Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 24.4 cm^2/m

Dimenzionisanje prema anvelopi uticaja za kombinacije opterećenja :[ULS]
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, B500B, a=5.50 cm

Aa - g.zona - Pravic 1 [cm^2/m]

-18.0
-15.0
-12.0
-9.0
-6.0
-3.0
0.0




Nivo: [0.00 m]

Aa - g.zona - Pravic 1 - max Aa1,g= -18.0 cm^2/m

Dimenzionisanje prema anvelopi uticaja za kombinacije opterećenja :[ULS]
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, B500B, a=5.50 cm

Aa - g.zona - Pravic 2 [cm^2/m]

-23.1
-19.3
-15.4
-11.6
-7.7
-3.9
0.0




Nivo: [0.00 m]

Aa - g.zona - Pravic 2 - max Aa2,g= -23.1 cm^2/m


Usvojena armatura
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, B500B, a=5.50 cm

Aa - d.zona [cm²/m]

0.0	
4.2	
8.3	
12.5	
16.7	
20.8	
25.0	



Nivo: [0.00 m]
Aa - d.zona
Usvojena armatura
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, B500B, a=5.50 cm



Nivo: [0.00 m]
Aa - d.zona

Usvojena armatura
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, B500B, a=5.50 cm

Aa - g.zona [cm²/m]
-18.0
-9.0
0.0




Nivo: [0.00 m]
Aa - g.zona
Usvojena armatura
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, B500B, a=5.50 cm



Nivo: [0.00 m]
Aa - g.zona

EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, B500B, a=5.50 cm

Nivo: [0.00 m]
Dispozicija ploča**Nivo: [0.00 m]**

EC 2 (EN 1992-1-1:2004)

d,pl=150.0 cm

C30/37 ($\gamma_C = 1.50$, $\gamma_S = 1.15$) [SP]

Gornja zona: B500B (a=5.5 cm)

Donja zona: B500B (a=5.5 cm)

Dimenzionisanje grupe slučajeva

opterećenja: 117-203,339-383 (ULS)

Tačka 1X=2.0 m; Y=2.8 m; Z=0.0 m

Donja zona

Pravac 1: ($\alpha=0^\circ$)

Merodavna kombinacija:

1.35xI+1.35xII+1.35xV+1.35xVIII

Med = 0.00 kNm [Mxy]

Ned = 0.00 kN

[Mxy] M1=-171.64 M2=-113.66 Mxy=127.62
[kNm]Ad1 = 0.00 cm²/mPravac 2: ($\alpha=90^\circ$)

Merodavna kombinacija:

1.35xI+1.35xII+1.50xIII+1.35xIV

+1.35xVII+1.35xVIII+1.50xXI+0.90xXXI

+0.68xXXIII

Med = -109.83 kNm [Mxy]

Ned = 0.00 kN

[Mxy] M1=-171.64 M2=-113.66 Mxy=127.62
[kNm] $\epsilon_b/\epsilon_a = -0.341/20.000 \%$ Ad2 = 0.18 cm²/m

Gornja zona

Pravac 1: ($\alpha=0^\circ$)

Merodavna kombinacija:

1.35xI+1.35xII+1.50xIII+1.35xIV

+1.35xV+1.35xVIII+1.50xIX+0.90xXXII

Med = -1106.61 kNm [Mxy]

Ned = 0.00 kN

[Mxy] M1=-855.54 M2=-75.79 Mxy=251.07 [kNm]

 $\varepsilon_b/\varepsilon_a = -1.196/20.000 \%$ Ag1 = 17.97 cm²/mPravac 2: ($\alpha=90^\circ$)

Merodavna kombinacija:

1.35xI+1.35xII+1.50xIII+1.35xIV

+1.35xVII+1.35xVIII+1.50xXI

+0.90xXXII+0.68xXXIII

Med = -483.65 kNm [Mxy]

Ned = 0.00 kN

[Mxy] M1=-676.09 M2=-212.86 Mxy=270.80

[kNm]

 $\varepsilon_b/\varepsilon_a = -0.745/20.000 \%$ Ag2 = 7.79 cm²/mTačka 2X=0.8 m; Y=6.1 m; Z=0.0 m

Donja zona

Pravac 1: ($\alpha=0^\circ$)

Merodavna kombinacija:

1.35xI+1.35xII+1.50xIII+1.35xIV

+1.35xV+1.35xVIII+1.50xIX+0.90xXXII

+0.68xXXIII

Med = 1029.22 kNm [Mxy]

Ned = 0.00 kN

[Mxy] M1=998.64 M2=1464.43 Mxy=-30.58 [kNm]

 $\varepsilon_b/\varepsilon_a = -1.146/20.000 \%$ Ad1 = 16.70 cm²/mPravac 2: ($\alpha=90^\circ$)

Merodavna kombinacija:

1.35xI+1.35xII+1.50xIII+1.35xIV

+1.35xV+1.35xVIII+1.50xIX+0.90xXXII

+0.68xXXIII

Med = 1495.01 kNm [Mxy]

Ned = 0.00 kN

[Mxy] M1=998.64 M2=1464.43 Mxy=-30.58 [kNm]

 $\varepsilon_b/\varepsilon_a = -1.437/20.000 \%$ Ad2 = 24.38 cm²/m

Gornja zona

Pravac 1: ($\alpha=0^\circ$)

Merodavna kombinacija:

1.35xI+1.35xII+1.50xIII+1.35xIV

+1.35xV+1.35xVIII+1.50xIX+0.90xXXII

+0.68xXXIII

Med = 998.00 kNm [Mxy]

Ned = 0.00 kN

[Mxy] M1=998.64 M2=1464.43 Mxy=-30.58 [kNm]

 $\varepsilon_b/\varepsilon_a = -1.125/20.000 \%$ Ag1 = 0.08 cm²/m

Pravac 2: ($\alpha=90^\circ$)

Merodavna kombinacija:

1.35xI+1.35xII+1.50xIII+1.35xIV

+1.35xVI+1.35xVIII+1.50xX+0.90xXXII

+0.68xXXIII

Med = 508.45 kNm [Mxy]

Ned = 0.00 kN

[Mxy] M1=530.10 M2=508.45 Mxy=0.00 [kNm]


$\varepsilon_b/\varepsilon_a = -0.766/20.000 \%$

Ag2 = 0.00 cm²/m

1.10.7 Прорачун шипова

1.10.7.1 Статички утицаји у шиповима – анvelopа утицаја ULS


Anvelopa uticaja za kombinacije opterećenja: [ULS]



Ram: V_6 (zadnji red šipova)

Uticaji u gredi: max M3= 1571 / min M3= -1946 kNm


Anvelopa uticaja za kombinacije opterećenja: [ULS]



Ram: V_6 (zadnji red šipova)

Uticaji u gredi: max M2= 173 / min M2= -173 kNm


Anvelopa uticaja za kombinacije opterećenja: [ULS]



Ram: V_6 (zadnji red šipova)

Uticaji u gredi: max T2= 187 / min T2= -922 kN


Anvelopa uticaja za kombinacije opterećenja: [ULS]



Ram: V_6 (zadnji red šipova)

Uticaji u gredi: max T3= 45 / min T3= -45 kN


Anvelopa uticaja za kombinacije opterećenja: [ULS]



Ram: V_6 (zadnji red šipova)

Uticaji u gredi: max N1 = -142 / min N1 = -3109 kN


Anvelopa uticaja za kombinacije opterećenja: [ULS]



Ram: V_5 (prednji red šipova)

Uticaji u gredi: max M3 = 1557 / min M3 = -2064 kNm


Anvelopa uticaja za kombinacije opterećenja: [ULS]



Ram: V_5 (prednji red šipova)

Uticaji u gredi: max M2= 165 / min M2= -165 kNm


Anvelopa uticaja za kombinacije opterećenja: [ULS]



Ram: V_5 (prednji red šipova)

Uticaji u gredi: max T2= 186 / min T2= -934 kN


Anvelopa uticaja za kombinacije opterećenja: [ULS]



Ram: V_5 (prednji red šipova)

Uticaji u gredi: max T3= 29 / min T3= -29 kN

Anvelopa uticaja za kombinacije opterećenja: [ULS]




Ram: V_5 (prednji red šipova)

Uticaji u gredi: max N1= -1819 / min N1= -4163 kN

1.10.7.2 Статички утицаји у шиповима – Сеизмичке комбинације


Opt. 62: [Seizmicke kombinacije] 34-61



Ram: V_6

Uticaji u gredi: max M3= 805 / min M3= -1113 kNm


Opt. 62: [Seizmicke kombinacije] 34-61



Ram: V_6

Uticaji u gredi: max M2= 582 / min M2= -582 kNm


Opt. 62: [Seizmicke kombinacije] 34-61



Ram: V_6

Uticaji u gredi: max T2= 98 / min T2= -498 kN


Opt. 62: [Seizmicke kombinacije] 34-61



Ram: V_6

Uticaji u gredi: max T3= 196 / min T3= -196 kN


Opt. 62: [Seizmicke kombinacije] 34-61



Ram: V_6

Uticaji u gredi: max N1= -777 / min N1= -1900 kN


Avelopa uticaja za kombinacije opterećenja: [Seizmicke kombinacije]



Ram: V_5 (prednji red šipova)

Uticaji u gredi: max M_3 = 790.8 / min M_3 = -1179.9 kNm


Avelopa uticaja za kombinacije opterećenja: [Seizmicke kombinacije]



Ram: V_5 (prednji red šipova)

Uticaji u gredi: max M_2 = 412.7 / min M_2 = -412.9 kNm


Avelopa uticaja za kombinacije opterećenja: [Seizmicke kombinacije]



Ram: V_5 (prednji red šipova)

Uticaji u gredi: max T3= 155.3 / min T3= -155.3 kN


Avelopa uticaja za kombinacije opterećenja: [Seizmicke kombinacije]



Ram: V_5 (prednji red šipova)

Uticaji u gredi: max T2= 97.6 / min T2= -506.6 kN


Avelopa uticaja za kombinacije opterećenja: [Seizmicke kombinacije]



Ram: V_5 (prednji red šipova)
Uticaji u gredi: max N1= -1515 / min N1= -2625 kN

1.10.7.3 Димензионисање шипова

Dimenzionisanje prema anvelopi uticaja za kombinacije opterećenja :[ULS]
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, B500B




Ram: V_6 (zadnji red šipova)

Armatura u gredama: max $\Sigma A_a = 91.6 \text{ cm}^2$

Dimenzionisanje prema anvelopi uticaja za kombinacije opterećenja :[ULS]

EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, B500B



Ram: V_6 (zadnji red šipova)

Armatura u gredama: max $A_{a,uz} = 21.4 \text{ cm}^2$

Greda 108-1


EC 2 (EN 1992-1-1:2004)

C25/30 ($\gamma_C = 1.50$, $\gamma_S = 1.15$) [SP]

B500B

Dimenzionisanje grupe slučajeva

opterećenja: 117-203,339-383 (ULS)



Presek 1-1 $x = 0.00m$

Merodavna kombinacija za savijanje:

1.00xI+1.00xII+1.50xIII+1.35xIV

+1.50xIX+0.90xXXII

N1ed = -172.07 kN

M2ed = 172.51 kNm

M3ed = -1878.22 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:

1.00xI+1.00xII+1.50xIII+1.35xIV

+1.50xIX+0.90xXXII

V2ed = -921.86 kN

V3ed = -43.42 kN

M1ed = 0.00 kNm

Vrd,max,2 = 2977.39 kN

Vrd,max,3 = 2977.39 kN

$\epsilon_b/\epsilon_a = -3.500/11.490 \%$

Aa1 = 91.56 cm²

Aa2 = 0.00 cm²


Aa3 = 0.00 cm²

Aa4 = 0.00 cm²

Aa,uz = 21.44 cm²/m (m=1)

Усвојена арматура у задњем реду шипова : 24Ø25 (117.81 cm²), спирала Ø12/20 са прогушћењем на половину хода у зони врха шипа (горе)

Dimenzionisanje prema anvelopi uticaja za kombinacije opterećenja :[ULS]
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, B500B




Ram: V_5 (prednji red šipova)

Armatura u gredama: max $\Sigma A_a = 40.6 \text{ cm}^2$

Dimenzionisanje prema anvelopi uticaja za kombinacije opterećenja :[ULS]

EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, B500B



Ram: V_5 (prednji red šipova)

Armatura u gredama: max $A_{a,uz} = 21.7 \text{ cm}^2$

Greda 1180-39


EC 2 (EN 1992-1-1:2004)

C25/30 ($\gamma_C = 1.50$, $\gamma_S = 1.15$) [SP]

B500B

Dimenzionisanje grupe slučajeva

opterećenja: 117-203,339-383 (ULS)



Presek 1-1 $x = 0.00m$

Merodavna kombinacija za savijanje:

1.00xI+1.00xII+1.50xIII+1.35xIV

+1.50xXI+0.90xXXII

N1ed = -2906.29 kN

M2ed = 101.57 kNm

M3ed = -1944.13 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:

1.35xI+1.35xII+1.50xIII+1.35xIV

+1.35xVII+1.35xVIII+1.50xXI+0.90xXXII

V2ed = -933.60 kN

V3ed = -22.06 kN

M1ed = 0.00 kNm

Vrd,max,2 = 3534.47 kN

Vrd,max,3 = 3534.47 kN

$\epsilon_b/\epsilon_a = -3.500/7.301 \%$

Aa1 = 40.64 cm²

Aa2 = 0.00 cm²

Aa3 = 0.00 cm²

Aa4 = 0.00 cm²

Aa,uz = 21.70 cm²/m (m=1)

SRPS EN 1992-1-1:2015


©

Табела 9.6N – Препоручене минималне површине подужне арматуре у бушеним шиповима бетонираним на градилишту

Попречни пресек шипа: A_c	Минимална површина подужне арматуре: $A_{s,bpmin}$
$A_c \leq 0,5 \text{ m}^2$	$A_s \geq 0,005 \cdot A_c$
$0,5 \text{ m}^2 < A_c \leq 1,0 \text{ m}^2$	$A_s \geq 25 \text{ cm}^2$
$A_c > 1,0 \text{ m}^2$	$A_s \geq 0,0025 \cdot A_c$


Усвојена арматура у предњем реду шипова : 12Ø25 (58.92 cm²), спирала Ø12/20 са прогушћењем на половину хода у зони врха шипа (горе)

Dimenzionisanje prema anvelopi uticaja za kombinacije opterećenja: [Seizmičke]
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, B500B




Ram: V_6 (zadnji red šipova)
Armatura u gredama: max $\Sigma A_a = 42 \text{ cm}^2$

Dimenzionisanje prema anvelopi uticaja za kombinacije opterećenja: [Seizmičke]
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, B500B




Ram: V_6 (zadnji red šipova)
Armatura u gredama: max $A_{a,uz} = 12 \text{ cm}^2$

Dimenzionisanje prema anvelopi uticaja za kombinacije opterećenja: [Seizmičke]
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, B500B



Ram: V_5 (prednji red šipova)
Armatura u gredama: max $\Sigma A_a = 24.7 \text{ cm}^2$

Dimenzionisanje prema anvelopi uticaja za kombinacije opterećenja: [Seizmičke]
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, B500B



Ram: V_5 (prednji red šipova)
Armatura u gredama: max $A_{a,uz} = 11.8 \text{ cm}^2$

1.10.7.4 Силе у шиповима и носивост шипова

Ukupno stalno opterećenje: $G+dG+E_{ah}+S_k$



$R_3 = 1616$



$R_3 = 2116$



$R_3 = 1623$



$R_3 = 2123$



$R_3 = 1617$



$R_3 = 2116$

Nivo: [-20.75 m]

Reakcije oslonaca

Anvelopa uticaja za kombinacije opterećenja: [pokretno(LM1char+qfk+Eap)]



$R_3 = 17$
 $R_3 = -378$



$R_3 = 818$
 $R_3 = 17$



$R_3 = 17$
 $R_3 = -344$



$R_3 = 780$
 $R_3 = 17$



$R_3 = 17$
 $R_3 = -378$



$R_3 = 818$
 $R_3 = 17$

Nivo: [-20.75 m]

Reakcije oslonaca (Min/Max)

Anvelopa uticaja za kombinacije opterećenja: [SLS karakteristične komb.]



R3 = 1707
R3 = 1202



R3 = 2966
R3 = 2074



R3 = 1714
R3 = 1243



R3 = 2935
R3 = 2080



R3 = 1707
R3 = 1203



R3 = 2966
R3 = 2074

Nivo: [-20.75 m]

Reakcije oslonaca (Min/Max)

Anvelopa uticaja za kombinacije opterećenja: [ULS]



R3 = 2550
R3 = 1494



R3 = 4199
R3 = 2860



R3 = 2527
R3 = 1554



R3 = 4151
R3 = 2869



R3 = 2550
R3 = 1495



R3 = 4199
R3 = 2860

Nivo: [-20.75 m]

Reakcije oslonaca (Min/Max)

Opt. 62: [Seizmicke kombinacije] 34-61



R3 = 1900
R3 = 1108



R3 = 2625
R3 = 1846



R3 = 1839
R3 = 1183



R3 = 2549
R3 = 1936

Nivo: [-20.75 m]
Reakcije oslonaca (Min/Max)



R3 = 1895



R3 = 2620

Максимална сила у шипу је добијена у предњем реду шипова.

- Гранично стање употребљивости (SLS)

$F_s = F_G + F_Q$ - сила у шипу за сервисно оптерећење

$$F_s = 2966 \text{ kN}$$

-Контрола граничног стања носивости тла (STR/GEO) (SRPS EN1997-2)

$$F_{c;d} \leq R_{c;d}$$

$F_{c;d} = \gamma_G \cdot F_G + \gamma_Q \cdot F_Q$ - прорачунска вредност силе у шипу

$R_{c;d}$ - прорачунска носивост из геотехничког елабората

(Коришћен је пројектни приступ 2)

$\gamma_G = 1.35$ (1.00) - коефицијент сигурности за стална дејства

$\gamma_Q = 1.50$ (1.00) - коефицијент сигурности за повремена дејства

Коефицијенти сигурности (*) се односе на сеизмиичку комбинацију оптерећења

Максимална сила у шипу - (ULS) комбинације :

$$F_{c;d} = 4199 \text{ kN} < R_{c;d} = 4445 \text{ kN} \text{ (из геотехничког елабората } L_s=18.00\text{m)}$$

Максимална сила у шипу – Сеизмичке комбинације :

$$F_{c;d} = 2625 \text{ kN} < R_{c;d} = 4445 \text{ kN} \text{ (из геотехничког елабората } L_s=18.00\text{m)}$$

Усвојени су шипови дужине $L_s=18.00\text{m}$.

Април 2021, Београд

Одговорни пројектант:

Ненад Тодоровић, дипл. грађ. инж.

бр.лиценце ИКС 310 И642 10

2/1.1.40.6.2 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

2. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН КОНСТРУКЦИЈЕ НАДВОЖЊАКА НА КМ 163+566.52

Пројектант је у предрачуну радова користио цене из Идејног пројекта.

Извођач ће утврдити своју инвестициону вредност.

Напомена: У предмер и предрачун не улази коловозна конструкција (део Грађевинског пројекта), сливници, вешалке и пратећа опрема за одводњавање (део Пројекта одводњавања), одбојне ограде (део Пројекта саобраћајне сигнализације и опреме). У цену није укључена регулација друмског саобраћаја.

Note: The BoQ and BoP do not include pavement construction (part of the Construction Project), drains, hangers and associated drainage equipment (part of the Drainage Project), crash barriers (part of the Traffic Signaling and Equipment Project). The price does not include road traffic regulation.

Бр. поз. No.	Бр. поз. Техн Усл Item in Tech. Conditions	Опис радова	Description	Јед. мере Unit	Количина Quantity	Јед. цена (дин) Unit rate (Din)	Цена (дин) Price (Din)
					A	B	A*B
2/1.1.40.1	02	ИЗВОЂЕЊЕ НВ ШИПОВА	HW PILES				
		Извођење НВ бушених шипова од бетона C 30/37, XC2, PVII У цену радова је укључен сав рад на извођењу, а плаћа се готов шип по м'. Арматура се плаћа посебно. Ø120 cm	Construct HW bored pipes of concrete C 30/37, XC2, PVII. The price covers all construction work and payment shall be made per each finished pipe, per linear meter. Reinforcement to be paid separately. Ø120cm	m'	648,00	45.000,00	29.160.000,00
2/1.1.40.1.1		Израда, уградња и монтажа арматуре НВ шипова. Плаћа се по кг уграђене арматуре. B 500B	Prepare, position and tie rebars in HW piles. Payment per kg of placed rebars. B 500B	kg	84.240,00	135,00	11.372.400,00
2/1.1.40.1.2		Пробно оптерећење шипова, испитивање носивости шипова.	Carry out trial loading of piles to test pile capacity Lump sum payment.		паушално / lump sum		1.215.972,00
УКУПНО ИЗВОЂЕЊЕ НВ ШИПОВА:				TOTAL FOR HW PILES:		41.748.372,00	
2/1.1.40.2	03	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	EARTHWORKS				
2/1.1.40.2.1		Ископ темеља у материјалу I и II категорије, са свом потребном подградом и транспортом ископаног материјала до 5 km. Плаћа се по m³ ископаног материјала - на дубини 0-2 m - на дубини 2-4 m	Excavate foundations in soil cat. I & II, place necessary timbering and haul excavated earth to 5 km distance. Payment per m³ of excavated material - 0-2 m by depth - 2-4 m by depth	m³ m³	1.359,00 124,00	890,00 1.200,00	1.209.510,00 148.800,00
2/1.1.40.2.2		Насипање материјала / затрпавање темеља стубова, из ископа или позајмишта, у слојевима по 30 cm, земљаним материјалом, са набијањем слојева до модула стисљивости Ms=30MPa. Плаћа се по m³ набијеног материјала	Backfill pier foundations using earth from borrow pit, in 30 cm layers tamped to modulus of compressibility of Ms=30MPa. Payment per m³ of tamped earth	m³	1.115,00	1.800,00	2.007.000,00
2/1.1.40.2.3		Израда шљунчаног клина иза крајњих стубова, до нивоа доње ивице прелазне плоче, од добро гранулисаног шљунка збијеног у слојевима од 30cm до модула стисљивости Ms=40 MPa.	Build gravel wedges behind end piers up to the transition slab underside of well grained gravel tamped in 30 cm layers to modulus of compressibility of Ms=40MPa.	m³	539,00	2.000,00	1.078.000,00
2/1.1.40.2.4		Израда кегли, према пројекту, материјалом добијеним из усека или позајмишта са механичким набијањем у слојевима од по 30cm.	Build newly designed backwalls of earth recovered from cuttings or borrow pits and tamp them mechanically, 30 cm layers.	m³	413,00	2.900,00	1.197.700,00
УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:				TOTAL EARTH WORKS:		5.641.010,00	

2/1.1.40.3	04	БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ	PLAIN AND REINFORCED CONCRETE				
		Све позиције обухватају поред описа појединачних ставки и следеће заједничке услове : - Бетонски радови ће бити изведени у свему по пројекту, статичком прорачуну и важећим правилницима. Цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат, оплате и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству-Високоградња ГН 400", као и остале трошкове и зараду предузећа. - Бетон ће бити справљен, транспортован, уграђен, негован и испитиван на пробним узорцима по одредбама које прописује важећи "Правилник о техничким нормативима за бетон и армирани бетон" (ПБАБ 87-"Службени лист СФРЈ" бр.11/87). - Бетон ће бити справљен од агрегата и цемента атестираних по важећим српским стандардима. - Бетон класе В.ИИ мора имати све класе отпорности дефинисане појединачним позицијама. - Обрачун количина стварно изведених радова извршиће се према одредбама које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству". - Мешање бетона мора се вршити машинским путем, а набијање вибрирањем - Арматура се плаћа посебно, са изузетком префабриковани носачи - Каблови се плаћају посебно - У цену бетона је урачуната оплата и скела - Плаћа се за потпуно готов посао од м³ уграђеног бетона					
	04.01	Неармирани бетон	Plain concrete				
2/1.1.40.3.1		Мршави бетон - изравњавајући слој, дебљине 10 см, C12/15 .X0 испод темеља стубова, крилних зидова, темељних плоча, наглавних греда, прелазних плоча од бетона.	Cast lean concrete C12/15.X0 for 10 cm thick blinding layers under pier foundations, wing walls, foundation slabs, pile caps, transition slabs.	m³	36,00	12.000,00	432.000,00
	04.02	Армирано бетонске темељне конструкције	Reinforced concrete foundations				
2/1.1.40.3.2		Армирани бетон темеља стубова и темеља крилних зидова, тракастих темеља, контра-греда, плочастих темеља, јастука, наглавних греда и бунара. Бетон класе : C 30/37, XC2, PV-II	Cast reinforced concrete in pier and wingwall foundations, strip foundations, counter beams, foundation mats, cushions, pile caps and wells. Concrete class: C 30/37, XC2, PV-II	m³	400,00	21.600,00	8.640.000,00
	04.03	Стубови као ослонци распонских конструкција разних система и лежишне греде	Supporting piers under spanning construction of various systems and bearing beams				
2/1.1.40.3.3		Тело крајњих стубова од бетона класе C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I	Cast bodies of end piers concrete class C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I	m³	48,00	27.600,00	1.324.800,00
2/1.1.40.3.4		Крила и крилни зидови крајњих стубова од бетона класе C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I	Cast wings and wing walls on end piers of concrete class C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I	m³	15,00	27.600,00	414.000,00
2/1.1.40.3.5		Лежишне греде крајњих стубова од бетона класе C 30/37, XC4, XF2, XD1, PVI	Cast bearing beams on end piers of concrete class C 30/37, XC4, XF2, XD1, PVI	m³	41,00	27.600,00	1.131.600,00
2/1.1.40.3.6		Парапети, маске крајњих стубова од бетона класе C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I	Cast parapet walls and masks on end piers of concrete class C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I	m³	15,00	27.600,00	414.000,00
2/1.1.40.3.7		Пешачке конзоле на крилима крајњих стубова од бетона класе C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I	Cast footway cantilevers on end pier wings of concrete class C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I	m³	6,00	30.600,00	183.600,00
2/1.1.40.3.8		Тело средњих стубова од бетона класе C 30/37, XC4, XF2, XC4,PVI	Cast bodies of middle piers of concrete class C 30/37, XC4, XF2, XC4,PVI	m³	133,00	27.600,00	3.670.800,00
2/1.1.40.3.9		Лежишне греде и маске средњих стубова од бетона класе C 30/37, XC4, XD1 XF2,PVI	Cast bearing beams and masks on middle piers of concrete class C 30/37, XC4, XD1 XF2,PVI	m³	69,00	30.600,00	2.111.400,00
2/1.1.40.3.10		Квадери крајњих и средњих стубова од бетона класе C 30/37, XC4, XD1 XF2,PVI	Cast squared stones on end and middle piers of concrete class C 30/37, XC4, XD1 XF2,PVI	m³	2,00	30.600,00	61.200,00
	04.04	Распонска конструкција моста од армираног бетона	Bridge constructions in spans of reinforced concrete				
2/1.1.40.3.11		Коловозна плоча од армираног бетона преко монтажних носача Бетон класе C 40/50, XC4, XF2, XD1, PVII	Cast bridge deck of reinforced concrete on top of precast girders Concrete class C 40/50, XC4, XF2, XD1, PVII	m³	449,00	30.600,00	13.739.400,00
2/1.1.40.3.12		Армиранобетонски попречни носачи за везу главних носача од преднапрегнутог бетона. Бетон класе C 40/50, XC4, XF2, XD1, PVII	Cast reinforced concrete cross girders connecting main girders of prestressed concrete. Concrete class C 40/50, XC4, XF2, XD1, PVII	m³	63,00	27.000,00	1.701.000,00
2/1.1.40.3.13		Ивични венци пешачких стаза ливени на лицу места, (укључујући и ревизионе шахтове) од бетона класе C 40/50, PV-II, XD3, XF4	Cast in situ footway cornices (with inspection chambers) of concrete class C 40/50, PV-II, XD3, XF4	m³	261,00	37.200,00	9.709.200,00
2/1.1.40.3.14		Прелазне плоче, од бетона C 30/37, XC4	Cast transition slabs of concrete C 30/37, XC4	m³	15,00	25.200,00	378.000,00
	04.05	Распонска конструкција моста од преднапрегнутог бетона	Bridge construction in span of prestressed concrete				
2/1.1.40.3.15		Префабриковани главни носачи од преднапрегнутог бетона постављен на гумену плочу Бетон: C 45/55, XC4, XD1, XF2,PV-II, укључивале су преднапрегнуте нити и арматуре	Prefabricated main girders made from pre-stressed concrete put in place to rubber plate Concrete: C 45/55, XC4, XD1, XF2,PV-II, included the prestressed strands and reinforcement	m³	665,80	119.000,00	79.230.200,00
УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:			TOTAL FOR CONCRETING:				123.141.200,00

2/1.1.40.4	05	РАДОВИ ОД МЕТАЛА	METALWORK				
		Све позиције обухватају поред описа појединачних ставки и следеће заједничке услове: - Армирачки радови ће бити изведени у свему по пројекту, статичком прорачуну и важећим правилницима. Цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству-Високоградња ГН 400", као и остале трошкове и зараду предузећа. - Арматуру очистити од рђе и прљавштине, исправити, исећи, савити и уградити по детаљима (плановима арамурауре) и статичком прорачуну. - За квалитет уграђене арматуре одговара извођач радова. - Јединична цена садржи и постављање подметача од челика, пластике или бетона за постизање предвиђених заштитних слојева и правилног положаја арматуре у конструкцији. Сва подеона гвожђа и узеније ће бити чврсто везани за главну арматуру тако да не може доћи до промене положаја арматуре за време бетонирања конструкције. - Стварно уграђена количина арматуре свих квалитета обрачунава се по kg без обзира на сложеност и пречнике шипки арматуре. - Обрачун количина извршити према табличним тежинама арматуре и ужади и дужинама из планова арматуре.					
		Арматура бетонских елемената и конструкција	Reinforcement of concrete members and structures				
2/1.1.40.4.1		Набавка, чишћење, сечење, машинско савијање и монтажа арматуре према пропису, пројекту и статичким детаљима. Плаћа се по kg уграђене арматуре. Ребраста арматура B 500B	Purchase, wire brush, cut, bend mechanically and position bars according to the regulation, the design and the static detailed drawings. Payment per kg of positioned bars. Ribbed reinforcement B 500B	kg	327.420,00	135,00	44.201.700,00
		Радови од метала у преднапрегнутом бетону	Metal works in prestressed concrete				
2/1.1.40.4.2		Набавка, транспорт и уградња материјала за преднапрезање - ужад, котве (активне, фиксне и наставне котве), ребрасте цеви, заштитне капе, и сви пратећи елементи система, са утезањем и ињектирањем каблова, ужад квалитета Y1860, F16.0mm	Procurement, transportation and installation of prestressing materials - ropes, anchors (active, fixed and adjustable angles), ribbed tubes, protective caps, and all supporting elements of the system, with cable weighting and injection, ropes of quality Y1860, F16.0mm	kg	53.440,00	500,00	26.720.000,00

УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ:			TOTAL METALWORK:	70.921.700,00			
---------------------------------	--	--	-------------------------	----------------------	--	--	--

2/1.1.40.5	06	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	WATERPROOFING				
		- Сви изолатерски радови морају бити изведени педантно и тачно према захтевима из пројекта, предрачуна радова и детаљима. - Употребљени материјали морају одговарати важећим стандардима и прописима, снабдевени атестима овлашћене установе, проверени у употреби, трајни колико и објекат или пројектовани тако да је њихова замена могућа. - Све грешке на конструкцији морају се на одговарајући начин отклонити или санирати пре почетка наношења изолационог материјала. - У јединичну цену је урачуната набавка свог потребног материјала, алата, транспорт и израда. - Плаћа се за потпуно готов посао по m² уграђене изолације и/или заштите.					
2/1.1.40.5.1		Израда хидроизолације горње плоче и конзола на бази метил метакрилата, прскањем под притиском. Радови по овој позицији се изводе у складу са техничким условима и нормативима за ову врсту послова као и по технологији произвођача. У цену су у рачунати набавка материјала, транспорт и уградња.	Spray under pressure a layer of waterproofing material based on methyl metacrilate on deck and cantilevers. Work against this item shall conform to the relevant technical conditions and standards, and the manufacturer's technology. The price includes purchase of materials, transport and application.	m ²	1.849,00	6.000,00	11.094.000,00
2/1.1.40.5.2		Израда хидроизолације од једног хладног премаза битумитом и једног премаза врућим битуменом бетонских површина које су у контакту са земљом.	Apply waterproofing of one cold coat of bitumen emulsion and one hot bitumen coat onto concrete surfaces in contact with ground.	m ²	1.979,00	1.200,00	2.374.800,00
2/1.1.40.5.3		Израда заштите бетонских површина заштитним хидрофобним премазом за бетон, на бази пенетрата. Површине морају бити претходно очишћене и суве. Премазивање подразумева заштиту и импрегнацију свих видљивих бетонских површина моста које су у додиру са атмосферским утицајима.	Protect concrete surfaces with protective hydrophobic penetrat-based coats. Surfaces shall be clean and dry prior to application. This means that all visible concrete surfaces on the bridge exposed to atmosphere shall be coated for the purpose of protection and impregnation.	m ²	8.733,00	2.000,00	17.466.000,00
2/1.1.40.5.4		Заштитни премаз бетона на пешачким стазама, степеницама и подестима, d=3-3.5 mm, формираног од 4 слоја: епокси прајмер, водоотпорни слој пур смоле, основни премаз пур смоле (полиуретан) са кварц песком (0.5-1 mm) и завршни слој пур смоле.	Apply protective coats onto concrete surface on footways, steps and landings, 3-3.5 mm thick, 4-ply of epoxy primer, water repellent pur resin, base coat of pur resin (polyurethane) with quartz sand (0.5-1 mm) and top coat of pur resin.	m ²	712,00	2.500,00	1.780.000,00

УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ:			TOTAL WATERPROOFING:	32.714.800,00			
-----------------------------------	--	--	-----------------------------	----------------------	--	--	--

2/1.1.40.6	07	ЛЕЖИШТА И ДИЛАТАЦИЈЕ	BEARINGS AND EXPANSION JOINTS				
2/1.1.40.6.1		Израда и постављање армирано еластомерних лежишта. Плаћа се по комаду постављеног лежишта. еластомерна лежишта	Cast and position reinforced elastomer bearings. Payment per each bearing in place. elastomeric bearings	ком	12,00	85.000,00	1.020.000,00
2/1.1.40.6.2		Армиране еластомерне дилатационе спојнице, набавка и уградња према пројекту Плаћа се по m' уграђене дилатационе спојнице. средња померања	Reinforced elastomer expansion joints, purchase and fixing as designed. Payment per each fixed expansion joint. for medium movement	m'	20,00	100.000,00	2.000.000,00

УКУПНО ЛЕЖИШТА И ДИЛАТАЦИЈЕ:			TOTAL BEARINGS AND EXPANSION JOINTS:	3.020.000,00			
-------------------------------------	--	--	---	---------------------	--	--	--

2/1.1.40.7	08	ОСТАЛИ РАДОВИ	MISCELLANEOUS				
		За све позиције наведених радова важи: * у цену је урачуната набавка свог потребног материјала, алата, механизације, транспорт, израда и монтажа према пројекту, а за комплетно завршен посао					
2/1.1.40.7.1		Сливници од ливеног гвожђа C-6, набавка и уградња према пројекту. Плаћа се по комаду уграђеног сливника. (део Пројекта одводњавања)	Purchase and fix cast iron gullies C-6 according to design. Payment per each gully in place (treated in Drainage design).	ком	15,00	50.000,00	~~~~~
2/1.1.40.7.2		Ливене цеви за одвод воде из сливника укључујући и сав причврсни прибор. Плаћа се по м' уграђене цеви. (део Пројекта одводњавања)	Place cast iron gully piping and all fittings. Payment per m' of gully piping (treated in Drainage design).	м'	150,00	2.700,00	405.000,00
2/1.1.40.7.3		Израда и постављање оgrade од челика S 235 JRG1. У цену је урачуната набавка материјала, израда, транспорт, монтажа, антикорозиона заштита са два основна и два завршна премаза покривном бојом, а у свему према пројекту. Плаћа се по kg постављене оgrade. -цевне или од профила - висока жичана заштитна ограда	Assemble and erect railing and fence of S 235 JRG1 steel. The price includes purchase of material, assembly transport, erection, anticorrosive protection of two primers and two top coats of paint, fully as designed. Payment per kg of railing/fence. - tubular railing or sections - high protective fence of steel mesh	kg kg	22.250,00 2.016,00	400,00 400,00	8.900.000,00 806.400,00
2/1.1.40.7.4		Коловозни застор од асфалт бетона, дебљине 7cm	Spread surfacing of asphalt concrete, 7 cm thick.	м²	1.335,00	1.600,00	2.136.000,00
2/1.1.40.7.5		Уграђивање ПВЦ цеви у пешачке (ревизионе) стазе Ф110mm. Плаћа се по м' уграђених цеви.	Insert PVC pipes in footways (inspection ways) Ф110mm. Payment per m' of inserted pipes.	м'	1.338,00	450,00	602.100,00
2/1.1.40.7.6		Израда и затварање спојница на бетону на степенишном делу на местима споја дилатационих целина, спојница на асфалту уз ивичњаке и венце на пешачким стазама и уз дилатационе справе трајно еластичном масом. Плаћа се по м' уграђене спојнице.	Prepare and close joints in concrete surface on the stairs where expansion wholes meet, joints in asphalt between curb lines and footway cornices at expansion joints with durably elastic mass. Payment per m' of finished joint.	м'	974,00	3.000,00	2.922.000,00
2/1.1.40.7.7		Ивичњаци бетонски или камени 20/25 cm.	Place curbs of concrete or stone 20/25 cm	м'	445,00	2.600,00	1.157.000,00
2/1.1.40.7.8		Испитивање готовог моста.	Test the newly built bridge.	паушално / lump sum			1.500.000,00
2/1.1.40.7.9		Фотографско снимање у току изградње моста.	Make photo records in the course bridge building	паушално / lump sum			150.000,00
2/1.1.40.7.10		Израда и уграђивање плоче са годином изградње моста.	Prepare and fix a plate inscribed with the year of bridge building.	паушално / lump sum			15.000,00
		УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ:	TOTAL MISCELLANEOUS:				18.593.500,00

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА			GRAND SUMMARY	
2/1.1.40.1	02	ИЗВОЂЕЊЕ НВ ШИПОВА	HW PILES	41.748.372,00
2/1.1.40.2	03	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	EARTHWORKS	5.641.010,00
2/1.1.40.3	04	БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ	PLAIN AND REINFORCED CONCRETE	123.141.200,00
2/1.1.40.4	05	РАДОВИ ОД МЕТАЛА	METALWORK	70.921.700,00
2/1.1.40.5	06	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	WATERPROOFING	32.714.800,00
2/1.1.40.6	07	ЛЕЖИШТА И ДИЛАТАЦИЈЕ	BEARINGS AND EXPANSION JOINTS	3.020.000,00
2/1.1.40.7	08	ОСТАЛИ РАДОВИ	MISCELLANEOUS	18.593.500,00

УКУПНО (дин):

GRAND TOTAL (Din):

295.780.582,00

Април 2021, Београд


Одговорни пројектант:



Ненад Тодоровић, дипл. грађ. инж.

бр.лиценце ИКС 310 И642 10

**2/1.1.40.7 ГРАФИЧКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА**



КАРАКТЕРИСТИКЕ МАТЕРИЈАЛА / MATERIAL FEATURES

Елемент / Element	Бетон / Concrete	Арматура / Reinforcement	Заштитни слој / Concrete cover
Монтажни носачи / Prefabricated prestress girder	C 45/55, XC4, XD1, XF2, PV-II	B500B	5 cm
Коловозна плоча и попречни носачи / Deck slab and diaphragms	C 40/50, XC4, XD1, XF2, PV-II	B500B	5 cm
Пешачке стазе и ивични венци / Pedestrian paths and cornices	C 40/50, XD3, XF4, PV-II	B500B	4 cm
Лежишне греде и квадери / Pier caps and bearing pedestals	C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I	B500B	5 cm
Средњи стубови / Piers	C 30/37, XC4, XD1, XF2 PV-I	B500B	5 cm
Крајњи стубови и крилни зидови / Abutments and wing walls	C 30/37, XC4, XD1, XF2 PV-I	B500B	5 cm
Шипови / Piles	C 30/37, XC2, PV-II	B500B	
Наглавна греда / Pile cap	C 30/37, XC2, PV-II	B500B	4.5 cm
Прелазна плоча / Crossing slab	C 30/37, XC4	B500B	4.5 cm
Мршав бетон / Lean concrete	C 12/15, X0	B500B	

03		
02		
01		

Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
-------------	--------------	--------------------

Ревизиони блок: / Revision block:



中国铁路
CRDC


China Railway Design Corporation Serbia

Ogranak Beograd

Косте Рацина 166; 11000 Београд, Србија

Организациона јединица: ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ
Organization unit: DEPARTMENT OF CIVIL AND TRANSPORTATION

Одговорни пројектант: Responsible designer: Ненад Тодоровић, дипл.грађ.инж лиценца број: / license No.: 310 И642 10	Инвеститор пројекта: / Investor: "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д. / "INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA" JSC Нови Сад, Србија Наручилац пројекта: / Employer: 中国铁路国际有限公司 P.R. China, 100844 中国铁路国际有限公司 P.R. China, 100844 China Railway International Corporation Ltd. No.10 Tiantang Road/Haidian District/Beijing P.R. China, 100844 中国通信建设股份有限公司 P.R. China, 100088 China Communication Construction Company Ltd. (CCCC) No.85 Daxingmenwai Street/Cheng District/Beijing P.R. China, 100088
Сарадници: / Associates:	Објекат: /Structure: ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) ДЕСИЈАЛ ПРУТЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE SECTION: NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) Део пројекта: / Part of Design: ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈА / DESIGN OF CONSTRUCTION 2/1.1.40 Пројекат надвожњак на км 163+566.52 2/1.1.40 Overpass at km 163+566.52
Унутрашња контрола: / Internal control: Ruan Lidong, Bachelor & Tian Shango, Bachelor	Цртеж: / Drawing: ИЗГЛЕД МОСТА BRIDGE VIEW Размера: Scale: 1:200
Главни пројектант: / Chief designer: др Ђиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж. Руководилац организационе јединице: др Ђиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.	Врста тех. док.: ПГД / DCP Датум/date: 04.2021. Цртеж бр./Drawing No.: 2020-001-Г-С-2/1.1.40.7.Ц01.

[illegible]

[illegible]

03		
02		
01		


Ревизиони блок: / Revision block:

Организациона јединица: ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ
Organization unit: DEPARTMENT OF CIVIL AND TRANSPORTATION

ШЕМА ПРЕДНАПРЕЗАЊА - носач распона 24,8м

SCHEME OF PRESRESSING - girder L=24,8m

1:100




изабрани кабливи: 3x7Ø16.0
врста челика $f_{pk}=1860\text{N/mm}^2$


површина попречног пресека ужета $a_t=1.5\text{cm}^2$
површина попречног пресека кабла 7Ø16.0:
 $A_{k1}=10.5\text{cm}^2$
Почетна сила преднапрезања $N_{k10}=0.70 \times F_{pk}=1465\text{kN}$

Резултантни кабл за један носач:
Број каблова: 3x7Ø16.0
Почетна сила: $N_{k0}=4395\text{kN}$
Површина попречног пресека: $A_k=31.5\text{cm}^2$

пресек у пољу
cross section - span




пресек над ослонцем
cross section - pier



ШЕМА ПРЕДНАПРЕЗАЊА - носач распона 24,8м - средње поље C5-C6

SCHEME OF PRESRESSING - girder L=24,8m - middle span C5-C6

1:100




изабрани кабливи: 2x7Ø16.0+1x12Ø16.0
врста челика $f_{pk}=1860\text{N/mm}^2$


површина попречног пресека ужета $a_t=1.5\text{cm}^2$
површина попречног пресека кабла 7Ø16.0 и 12Ø16.0:
 $A_{k1}=10.5\text{cm}^2$; $A_{k2}=18.0\text{cm}^2$
Почетна сила преднапрезања $N_{k10}=0.70 \times F_{pk}=1465\text{kN}$
 $N_{k20}=0.70 \times F_{pk}=2511\text{kN}$

Резултантни кабл за један носач:
Број каблова: 2x7Ø16.0+1x12Ø16.0
Почетна сила: $N_{k0}=5441\text{kN}$
Површина попречног пресека: $A_k=39.0\text{cm}^2$

пресек у пољу
cross section - span




пресек над ослонцем
cross section - pier



ШЕМА ПРЕДНАПРЕЗАЊА - носач распона 16,55м

SCHEME OF PRESRESSING - girder L=16.55m

1:100




изабрани кабливи: 2x6Ø16.0
врста челика $f_{pk}=1860\text{N/mm}^2$


површина попречног пресека ужета $a_t=1.5\text{cm}^2$
површина попречног пресека кабла 6Ø16.0:
 $A_{k1}=9.0\text{cm}^2$
Почетна сила преднапрезања $N_{k10}=0.75 \times F_{pk}=1254\text{kN}$

Резултантни кабл за један носач:
Број каблова: 2x6Ø16.0
Почетна сила: $N_{k0}=2508\text{kN}$
Површина попречног пресека: $A_k=18.0\text{cm}^2$

пресек у пољу
cross section - span



пресек над ослонцем
cross section - pier



КАРАКТЕРИСТИКЕ МАТЕРИЈАЛА / MATERIAL FEATURES			
Елемент / Element	Бетон / Concrete	Арматура / Reinforcement	Заштитни слој / Concrete cover
Монтажни носачи / Prefabricated prestress girder	C 45/55, XC4, XD1, XF2, PV-II	B500B	5 cm
Коловозна плоча и попречни носачи / Deck slab and diaphragms	C 40/50, XC4, XD1, XF2, PV-II	B500B	5 cm
Пешачке стазе и ивични венци / Pedestrian paths and cornices	C 40/50, XD3, XF4, PV-II	B500B	4 cm
Лежишне греде и квадери / Pier caps and bearing pedestals	C 30/37, XC4, XD1, XF2, PV-I	B500B	5 cm
Средњи стубови / Piers	C 30/37, XC4, XD1, XF2 PV-I	B500B	5 cm
Крајњи стубови и крилни зидови / Abutments and wing walls	C 30/37, XC4, XD1, XF2 PV-I	B500B	5 cm
Шипови /Piles	C 30/37, XC2, PV-II	B500B	
Наглавна греда / Pile cap	C 30/37, XC2, PV-II	B500B	4.5 cm
Прелазна плоча / Crossing slab	C 30/37, XC4	B500B	4.5 cm
Мршав бетон / Lean concrete	C 12/15, X0	B500B	

03	
02	
01	

Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
Ревизиони блок: / Revision block:		



China Railway Design Corporation Serbia

Ogranak Beograd

Косте Рацина 166; 11000 Београд; Србија

Организациона јединица: ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ Organization unit: DEPARTMENT OF CIVIL AND TRANSPORTATION			
Одговорни пројектант: Responsible designer: Ненад Тодоровић, дипл.грађ.инж лиценца број: / license No.: 310 И642 10		Инвеститор пројекта: / Investor: "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д. / "INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA" JSC Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade Наручилац пројекта: / Employer:  中国铁路国际有限公司 CHINA RAILWAY International Co., Ltd. No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing P.R. China, 100844  CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED China Communication Construction Company Ltd. (CCCC) No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing P.R. China, 100088	
Сарадници: / Associates:		Објекат: /Structure: ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) ДЕОНИЦА ПРУТЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) Део пројекта: / Part of Design: ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈА / DESIGN OF CONSTRUCTION	
Унутрашња контрола: / Internal control: Ruan Lidong. Bachelor & Tian Shanpo. Bachelor		2/1.1.40 Пројекат надвожњака на км 163+566.52 2/1.1.40 Overpass at km 163+566.52	
Главни пројектант: / Chief designer: др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.		Цртеж: / Drawing: ШЕМА ПРЕДНАПРЕЗАЊА НОСАЧА SCHEME OF PRESTRESSING GIRDERS	Размера: Scale: 1:50 1:100
Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit: др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.		Врста тех. док.: Type of tech. docum.: ПГД / DCP	датум:/date: 04.2021. Цртеж бр./Drawing No.: 2020-001-ГС-2/1.1.40-7.Ц06.